



COMUNE DI CALVIZZANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

**RIQUALIFICAZIONE AREE PERIFERICHE
LOCALITA' SAN PIETRO**
**Realizzazione parco urbano via Calamandrei e
sistemazione via san Pietro**
CUP B57H22002630003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

N.	REVISIONE	DATA
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		

IL PROGETTISTA E CSP

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

COLLABORATORI

Geom. Raffaele ORDICHELLI

Geom. Giuseppe D'ANGELO

coordinatore sicurezza progettazione

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

<input type="checkbox"/>	PROGETTO PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>	PROGETTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	PROGETTO ESECUTIVO		
<input type="checkbox"/>	STATO DEI LUOGHI		<input type="checkbox"/>	PROGETTO			
<input checked="" type="checkbox"/>	ELABORATI TECNICI GENERALI	<input type="checkbox"/>	ARCHITETTONICO	<input type="checkbox"/>	STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	IMPIANTI
OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA		OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA		OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA		OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA	
TAVOLA n. EA-02		DESCRIZIONE DELL'ELABORATO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO				SCALA	
						DATA	

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREE PERIFERICHE LOCALITA' SAN PIETRO
REALIZZAZIONE PARCO URBANO VIA CALAMANDREI E
SISTEMAZIONE VIA SAN PIETRO

COMMITTENTE: Comune di Calvizzano (NA)

Calvizzano, 05/03/2025

IL TECNICO
ing. Lorenzo Tammaro

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 CAM25_E01 .000.010.A	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato area lotto		69,51	22,300		1'550,07		
	SOMMANO mq					1'550,07	0,95	1'472,57
2 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni ... eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km		69,51	22,300	0,350	542,53		
	SOMMANO mc					542,53	13,83	7'503,19
3 CAM25_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni		69,51	22,300	0,350	542,53		
	SOMMANO mc					542,53	7,49	4'063,55
4 CAM25_V02 .020.015.B	Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm: Superfici oltre 600 mq area lotto		69,51	22,300		1'550,07		
	SOMMANO mq					1'550,07	0,72	1'116,05
5 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, comprese ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Canalizzazione acque pluviali (rete caditoie)							
	SOMMANO mc	2,00 2,00	30,00 20,00 21,00 23,50 28,90 21,35	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	7,20 4,80 10,08 11,28 6,94 5,12		
	SOMMANO mc					45,42	5,23	237,55
6 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni ... eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km quantità partita precedente					45,42		
	SOMMANO mc					45,42	13,83	628,16
7 CAM25_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni quantità partita precedente					45,42		
	A RIPORTARE					45,42		15'021,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					45,42		15'021,07
	SOMMANO mc					45,42	7,49	340,20
8 CAM25_E03 .010.010.C	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Allettamento		30,00 20,00 2,00 2,00	0,400 0,400 0,400 0,400	0,100 0,100 0,100 0,100	1,20 0,80 1,68 1,88		
	SOMMANO mc					7,57	156,29	1'183,12
9 CAM25_U02 .040.022.D	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm Raccordo caditoie		38,00			38,00		
	SOMMANO m					38,00	24,27	922,26
10 CAM25_E03 .010.010.C	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 per involuppo tubazioni a detrarre tubazione *(lung.=(0,10*0,10))	3,14	38,00 0,01	0,400 38,000	0,500	7,60 -1,19		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					7,60 -1,19		
	SOMMANO mc					6,41	156,29	1'001,82
11 CAM25_MT .U.15.011	Cordoni, canalette e simili Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed altezza 20 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	32,60	652,00
12 CAM25_MT .U4.001.016	Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 40x40x40 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	17,35	173,50
13 CAM25_U04 .020.077.A	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale (par.ug.=15*10)	150,00				150,00		
	SOMMANO kg					150,00	5,23	784,50
14 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3							
	A RIPORTARE							20'078,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							20'078,47
	mc) per rete idrica interna		60,00	0,300	0,500	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	5,23	47,07
15 CAM25_V02 .020.045.B	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico quantità partita precedente					9,00		
	SOMMANO mc					9,00	12,66	113,94
16 CAM25_C01 .070.050.G	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa des ... atura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm per rete idrica interna		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	12,76	765,60
17 CAM25_MT .U4.001.018	Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 60x60x60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,39	86,78
18 CAM25_MT .U4.001.047	Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 60x60x25 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	17,40	34,80
19 CAM25_U04 .020.078.A	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello ... zione.Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamentoChiusini con appendice basculante					2,00		
	SOMMANO kg					2,00	5,97	11,94
20 CAM25_C04 .010.015.E	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN 10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e access ... , pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	303,93	607,86
21 NP01	Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione automatico, guidato da una centralina programmabile sia per gli orari che per i giorni della settimana.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'000,00	12'000,00
22 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) per muro di recinzione lato via dell'Olmo		27,25 7,50	0,600 0,600	0,300 0,300	4,91 1,35		
	A RIPORTARE					6,26		33'746,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,26		33'746,46
	lato ingresso		31,51	0,600	0,300	5,67		
			7,40	0,600	0,300	1,33		
			4,00	0,600	0,300	0,72		
	pilastrini cancello ingresso	2,00	0,40	0,600	0,300	0,14		
	lato di confine		65,00	0,600	0,300	11,70		
	per formazione panchine curvilinee		52,00	0,750	0,300	11,70		
	SOMMANO mc					37,52	5,23	196,23
23 CAM25_E03 .010.010.C	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25							
	per magrone di fondazione							
	muro di recinzione							
	lato via dell'Olmo		27,25	0,600	0,100	1,64		
			7,50	0,600	0,100	0,45		
			31,51	0,600	0,100	1,89		
	lato ingresso		7,40	0,600	0,100	0,44		
			4,00	0,600	0,100	0,24		
	pilastrini cancello ingresso	2,00	0,40	0,600	0,100	0,05		
	lato di confine		65,00	0,600	0,100	3,90		
	per formazione panchine curvilinee		52,00	0,750	0,100	3,90		
	SOMMANO mc					12,51	156,29	1'955,19
24 CAM25_E03 .040.010.B	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato.							
	per magrone di fondazione							
	[diametro 6 mm maglia 25 x 25 incidenza 2.22kg/mq]							
	per magrone di fondazione							
	muro di recinzione							
	lato via dell'Olmo	2,22	27,25	0,600		36,30		
		2,22	7,50	0,600		9,99		
		2,22	31,51	0,600		41,97		
	lato ingresso	2,22	7,40	0,600		9,86		
		2,22	4,00	0,600		5,33		
	pilastrini cancello ingresso *(par.ug.=2*2,22)	4,44	0,40	0,600		1,07		
	lato di confine	2,22	65,00	0,600		86,58		
	per formazione panchine curvilinee	2,22	52,00	0,750		86,58		
	SOMMANO kg					277,68	2,71	752,51
25 CAM25_E03 .010.020.A	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30							
	per muro di recinzione							
	lato via dell'Olmo		27,25	0,300	0,200	1,64		
			7,50	0,300	0,200	0,45		
			31,51	0,300	0,200	1,89		
	lato ingresso		7,40	0,300	0,200	0,44		
			4,00	0,300	0,200	0,24		
	pilastrini cancello ingresso	2,00	0,40	0,400	0,200	0,06		
	lato di confine		65,00	0,300	0,200	3,90		
	per formazione muretti curvilinei aiuole		66,00	0,200	0,200	2,64		
	per formazione panchine curvilinee		52,00	0,500	0,200	5,20		
	SOMMANO mc					16,46	169,56	2'790,96
26 CAM25_E03 .010.030.A	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30							
	per muro di recinzione							
	A RIPORTARE							39'441,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							39'441,35
	lato via dell'Olmo		27,25	0,300	0,200	1,64		
			7,50	0,300	0,200	0,45		
			31,51	0,300	0,200	1,89		
	lato ingresso		7,40	0,300	0,200	0,44		
			4,00	0,300	0,200	0,24		
	pilastrini cancello ingresso	2,00	0,40	0,400	2,000	0,64		
	lato di confine		65,00	0,300	1,500	29,25		
	per formazione muretti curvilinei aiuole		66,00	0,200	0,300	3,96		
	per formazione panchine curvilinee		52,00	0,500	0,500	13,00		
	SOMMANO mc					51,51	175,26	9'027,64
27 CAM25_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. per muro di recinzione lato via dell'Olmo	2,00	27,25		0,300	16,35		
		2,00	7,50		0,300	4,50		
		2,00	31,51		0,300	18,91		
	lato ingresso	2,00	7,40		0,300	4,44		
		2,00	4,00		0,300	2,40		
	pilastrini cancello ingresso *(par.ug.=2*4)	8,00	0,40		0,300	0,96		
	lato di confine	2,00	65,00		0,300	39,00		
	per formazione muretti curvilinei aiuole	2,00	66,00		0,200	26,40		
	per formazione panchine curvilinee	2,00	52,00		0,200	20,80		
		2,00	52,00		0,100	10,40		
	SOMMANO mq					144,16	28,88	4'163,34
28 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. per muro di recinzione lato via dell'Olmo	2,00	27,25		0,200	10,90		
		2,00	7,50		0,200	3,00		
		2,00	31,51		0,200	12,60		
	lato ingresso	2,00	7,40		0,200	2,96		
		2,00	4,00		0,200	1,60		
	pilastrini cancello ingresso *(par.ug.=2*4)	8,00	0,40		2,000	6,40		
	lato di confine	2,00	65,00		1,500	195,00		
	per formazione muretti curvilinei aiuole	2,00	66,00		0,300	39,60		
	per formazione panchine curvilinee	2,00	52,00		0,500	52,00		
	SOMMANO mq					324,06	35,61	11'539,78
29 CAM25_E03 .040.010.A	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. incidenza 40 Kg/mc opere in fondazione mc 16.46 *(par.ug.=40*16,46) opere in elevazione mc 51.51 *(par.ug.=40*51,51)	658,40				658,40		
		2060,40				2'060,40		
	SOMMANO kg					2'718,80	2,53	6'878,56
30 CAM25_V02 .020.045.B	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico per muro di recinzione lato via dell'Olmo		27,25	0,300	0,200	1,64		
			7,50	0,300	0,200	0,45		
			31,51	0,300	0,200	1,89		
	lato ingresso		7,40	0,300	0,200	0,44		
			4,00	0,300	0,200	0,24		
	pilastrini cancello ingresso	2,00	0,40	0,300	0,200	0,05		
	lato di confine		65,00	0,300	0,200	3,90		
	per formazione panchine curvilinee		52,00	0,250	0,200	2,60		
	A RIPORTARE					11,21		71'050,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,21		71'050,67
	SOMMANO mc					11,21	12,66	141,92
31 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi quantità partita 22 a detrarre quantità partita 29					37,52 -11,21		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					37,52 -11,21		
	SOMMANO mc					26,31	13,83	363,87
32 CAM25_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi quantità partita precedente					26,31		
	SOMMANO mc					26,31	7,49	197,06
33 CAM25_E16 .020.030.C	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento per muro di recinzione lato via dell'Olmo	2,00	27,25		0,200	10,90		
		2,00	7,50		0,200	3,00		
		2,00	31,51		0,200	12,60		
	lato ingresso	2,00	7,40		0,200	2,96		
		2,00	4,00		0,200	1,60		
	pilastrini cancello ingresso *(par.ug.=2*4)	8,00	0,40		2,000	6,40		
	lato di confine	2,00	65,00		1,500	195,00		
	per formazione muretti curvilinei aiuole		66,00		0,300	19,80		
			66,00		0,200	13,20		
	per formazione panchine curvilinee		52,00		0,500	26,00		
	SOMMANO mq					291,46	26,00	7'577,96
34 CAM25_E16 .020.030.F	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne per muro di recinzione lato via dell'Olmo	2,00	27,25		0,200	10,90		
		2,00	7,50		0,200	3,00		
		2,00	31,51		0,200	12,60		
	lato ingresso	2,00	7,40		0,200	2,96		
		2,00	4,00		0,200	1,60		
	pilastrini cancello ingresso *(par.ug.=2*4)	8,00	0,40		2,000	6,40		
	lato di confine	2,00	65,00		1,500	195,00		
	per formazione muretti curvilinei aiuole		66,00		0,300	19,80		
			66,00		0,200	13,20		
	per formazione panchine curvilinee		52,00		0,500	26,00		
	SOMMANO mq					291,46	2,91	848,15
35 CAM25_E16 .020.080.A	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali per muro di recinzione lato via dell'Olmo	2,00	27,25		0,200	10,90		
		2,00	7,50		0,200	3,00		
	A RIPORTARE					13,90		80'179,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,90		80'179,63
	lato ingresso	2,00	31,51		0,200	12,60		
		2,00	7,40		0,200	2,96		
		2,00	4,00		0,200	1,60		
	lato di confine	2,00	42,20		1,500	126,60		
			22,30		1,500	33,45		
	per formazione muretti curvilinei aiuole		66,00		0,300	19,80		
			66,00		0,200	13,20		
	per formazione panchine curvilinee		52,00		0,500	26,00		
	SOMMANO mq					250,11	10,76	2'691,18
36 CAM25_E21 .020.055.H	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certi ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. per muro di recinzione lato via dell'Olmo	2,00	27,25		0,200	10,90		
		2,00	7,50		0,200	3,00		
		2,00	31,51		0,200	12,60		
	lato ingresso	2,00	7,40		0,200	2,96		
		2,00	4,00		0,200	1,60		
	lato di confine	2,00	42,20		1,500	126,60		
			22,30		1,500	33,45		
	per formazione muretti curvilinei aiuole		66,00		0,300	19,80		
			66,00		0,200	13,20		
	per formazione panchine curvilinee		52,00		0,500	26,00		
	SOMMANO mq					250,11	17,55	4'389,43
37 CAM25_E15 .050.010.F (CAM)	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia do ... er una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista per muro di confine_area a servizio del chiosco		22,30		1,500	33,45		
	SOMMANO mq					33,45	65,68	2'197,00
38 NP13	Copertina levigata in cemento idrofugato con gocciolatoio di dimensioni 100x37x4,5 cm (interno 31,50 cm) per muro di confine					43,00		
	SOMMANO cadauno					43,00	20,00	860,00
39 NP14	Copertina levigata in cemento idrofugato con gocciolatoio e profilo in alluminio per Strip LED integrato di dimensioni 100x37x4,5 cm (interno 31,50 cm), compreso di LED e trasformatore per muro di confine_area a servizio del chiosco					23,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	30,00	690,00
40 CAM25_E19 .010.070.A	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse. incidenza 14kg/mq per muro di recinzione lato via dell'Olmo	14,00	27,25		1,900	724,85		
		14,00	7,50		1,900	199,50		
		14,00	31,51		1,900	838,17		
	lato ingresso	14,00	7,40		1,900	196,84		
		14,00	4,00		1,900	106,40		
	rivestimento pilastri cancello ingresso	14,00	1,60		2,000	44,80		
	lato di confine	14,00	65,00		0,450	409,50		
	SOMMANO kg					2'520,06	10,29	25'931,42
	A RIPORTARE							116'938,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							116'938,66
41 CAM25_E19 .010.070.B	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... n murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili incidenza 15kg/mq cancello ingresso	14,00	4,20		1,900	111,72		
	SOMMANO kg					111,72	10,49	1'171,94
42 CAM25_E21 .050.010.B	Applicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro per muro di recinzione lato via dell'Olmo	2,00	27,25		1,900	103,55		
		2,00	7,50		1,900	28,50		
		2,00	31,51		1,900	119,74		
	lato ingresso	2,00	7,40		1,900	28,12		
		2,00	4,00		1,900	15,20		
	cancello ingresso	2,00	4,20		1,900	15,96		
	rivestimento pilastri cancello ingresso *(par.ug.=2*4)	8,00	0,40		2,000	6,40		
	lato di confine	2,00	65,00		0,450	58,50		
	SOMMANO mq					375,97	6,71	2'522,76
43 CAM25_E21 .050.040.A	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco per muro di recinzione lato via dell'Olmo	2,00	27,25		1,900	103,55		
		2,00	7,50		1,900	28,50		
		2,00	31,51		1,900	119,74		
	lato ingresso	2,00	7,40		1,900	28,12		
		2,00	4,00		1,900	15,20		
	cancello ingresso	2,00	4,20		1,900	15,96		
	rivestimento pilastri cancello ingresso *(par.ug.=2*4)	8,00	0,40		2,000	6,40		
	lato di confine	2,00	65,00		0,450	58,50		
	SOMMANO mq					375,97	12,36	4'646,99
44 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) per formazione pergolato panchina		8,50	0,900	0,300	2,30		
	SOMMANO mc					2,30	5,23	12,03
45 CAM25_E03 .010.010.C	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 per magrone di fondazione_panchina		8,50	0,900	0,100	0,77		
	SOMMANO mc					0,77	156,29	120,34
46 CAM25_E03 .040.010.B	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. [diametro 6 mm maglia 25 x 25 incidenza 2.22kg/mq]	2,22	8,50	0,900		16,98		
	SOMMANO kg					16,98	2,71	46,02
47	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato Calcestruzzo durabile a							
	A RIPORTARE							125'458,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							125'458,74
CAM25_E03 .010.020.A	prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 per formazione pergolato_panchina		8,50	0,600	0,200	1,02		
	SOMMANO mc					1,02	169,56	172,95
48 CAM25_E03 .010.030.A	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 per formazione pergolato_panchina		8,50	0,600	0,500	2,55		
	SOMMANO mc					2,55	175,26	446,91
49 CAM25_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. per formazione pergolato_panchina	2,00	8,50		0,300	5,10		
	SOMMANO mq					5,10	28,88	147,29
50 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. per formazione pergolato_panchina	2,00	8,50		0,500	8,50		
	SOMMANO mq					8,50	35,61	302,69
51 CAM25_E03 .040.010.A	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. per formazione pergolato incidenza 40 Kg/mc opere in fondazione mc 1.02 *(par.ug.=40*1,02) opere in elevazione mc 2.55 *(par.ug.=40*2,55)	40,80 102,00				40,80 102,00		
	SOMMANO kg					142,80	2,53	361,28
52 CAM25_V02 .020.045.B	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico per formazione pergolato rinterro scavo panchina		8,50	0,300	0,200	0,51		
	SOMMANO mc					0,51	12,66	6,46
53 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi quantità partita 42 a detrarre quantità partita 49					2,30 -0,51		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,30 -0,51		
	SOMMANO mc					1,79	13,83	24,76
	A RIPORTARE							126'921,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							126'921,08
.030.010.A	carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi quantità partita precedente					1,79		
	SOMMANO mc					1,79	7,49	13,41
55 CAM25_E16 .020.030.C	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento per formazione pergolato_panchina	2,00 2,00	8,50 0,60 8,50	0,600	0,500 0,500	8,50 0,60 5,10		
	SOMMANO mq					14,20	26,00	369,20
56 CAM25_E16 .020.030.F	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne per formazione pergolato_panchina	2,00 2,00	8,50 0,60 8,50	0,600	0,500 0,500	8,50 0,60 5,10		
	SOMMANO mq					14,20	2,91	41,32
57 CAM25_E16 .020.080.A	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali per formazione pergolato_panchina	2,00 2,00	8,50 0,60 8,50	0,600	0,500 0,500	8,50 0,60 5,10		
	SOMMANO mq					14,20	10,76	152,79
58 CAM25_E21 .020.055.H	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certi ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. per formazione pergolato_panchina	2,00 2,00	8,50 0,60 8,50	0,600	0,500 0,500	8,50 0,60 5,10		
	SOMMANO mq					14,20	17,55	249,21
59 CAM25_E06 .020.010.A (CAM)	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le nor ... I tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) per formazione pergolato pilastrini principali trave principale travetti secondari pilastrini secondari	4,00 28,00 28,00 6,00	0,20 7,30 4,30 0,10 0,10	0,200 0,200 0,100 0,100 0,200	2,200 0,200 0,100 2,700 2,200	0,35 0,29 1,20 0,76 0,26		
	SOMMANO mc					2,86	1'535,43	4'391,33
60 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	A RIPORTARE							132'138,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							132'138,34
	Canalizzazione illuminazione allacciamento fornitura		195,00 20,00	0,400 0,400	0,400 0,400	31,20 3,20		
	SOMMANO mc					34,40	5,23	179,91
61 CAM25_L02 .080.160.C	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm Canalizzazione illuminazione allacciamento fornitura		195,00 20,00			195,00 20,00		
	SOMMANO m					215,00	9,46	2'033,90
62 CAM25_L05 .010.010.E	Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq collegamento pozzetti	20,00	195,00 1,00			195,00 20,00		
	SOMMANO m					215,00	9,02	1'939,30
63 CAM25_U04 .020.010.C	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'incastellatura in cemento, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	57,28	1'145,60
64 CAM25_U04 .020.078.A	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello di installazione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini con appendice basculante incidenza 40kg/cad	20,00			40,000	800,00		
	SOMMANO kg					800,00	5,97	4'776,00
65 CAM25_L05 .020.010.A	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	98,96	1'979,20
66 CAM25_V02 .020.045.B	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico					35,20		
	SOMMANO mc					35,20	12,66	445,63
67 NP02	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante del tipo "Quadrio 180-Arcluce" e/o similare, conforme alle norme EN60598-1 e EN 60598-2-1, H=100cm, realizzato in alluminio					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	707,00	4'949,00
68 NP03	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante del tipo "Quadrio 180-Arcluce" e/o similare, conforme alle norme EN60598-1 e EN 60598-2-1, H=300cm, realizzato in alluminio					13,00		
	A RIPORTARE					13,00		149'586,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,00		149'586,88
	SOMMANO cad					13,00	1'790,96	23'282,48
69 CAM25_L02 .010.330.C	Cavo tripolare FROR Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta ... EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V alimentazione impianto di illuminazione		275,00			275,00		
	SOMMANO m					275,00	4,50	1'237,50
70 CAM25_L02 .010.200.A	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq alimentazione quadro elettrico	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,98	149,40
71 CAM25_L02 .190.020.A	Armadio da parete in poliestere con portello cieco Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	227,15	454,30
72 CAM25_L01 .030.060.D	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle ... ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=2÷16 A; 4m; AC; impianto di illuminazione impianto di irrigazione					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	93,12	279,36
73 CAM25_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento. per formazione area pavimentata area palestra all'aperto area giochi area pedonale parco area a servizio del chiosco	210,00 290,00 365,00 130,00				0,100 0,100 0,100 0,100	21,00 29,00 36,50 13,00	
	SOMMANO mc					99,50	28,06	2'791,97
74 CAM25_U05 .020.020.A	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari per formazione area pavimentata area palestra all'aperto area giochi area pedonale parco area a servizio del chiosco					210,00 290,00 365,00 130,00		
	SOMMANO mq					995,00	2,06	2'049,70
75 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie							
	A RIPORTARE							179'831,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							179'831,59
	effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. per delimitazione aree verdi		176,00		0,500	88,00		
	SOMMANO mq					88,00	35,61	3'133,68
76 CAM25_E03 .010.010.A	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 per formazione area pavimentata area palestra all'aperto area giochi area pedonale parco area a servizio del chiosco	210,00 290,00 365,00 130,00			0,080 0,080 0,080 0,080	16,80 23,20 29,20 10,40		
	SOMMANO mc					79,60	142,75	11'362,90
77 CAM25_E03 .040.010.B	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. [diametro 6 mm maglia 25 x 25 incidenza 2.22kg/mq] per formazione area pavimentata area palestra all'aperto *(par.ug.=2,22*210,00) area giochi *(par.ug.=2,22*290,00) area pedonale parco *(par.ug.=2,22*365,00) area a servizio del chiosco *(par.ug.=2,22*130,00)	466,20 643,80 810,30 288,60				466,20 643,80 810,30 288,60		
	SOMMANO kg					2'208,90	2,71	5'986,12
78 CAM25_E07 .010.030.A	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm per formazione area pavimentata area palestra all'aperto area giochi area a servizio del chiosco					210,00 290,00 130,00		
	SOMMANO mq					630,00	15,79	9'947,70
79 NP04	Pavimentazione in gomma per le aree destinate al gioco dei bambini e all'area palestra all'aperto con elementi di dimensione 100x100x4 cm di colore verde chiaro, verde scuro, bianco ... ura finale. Fornito e posto in opera completo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Area giochi Area palestra all'aperto					290,00 210,00		
	SOMMANO mq					500,00	55,00	27'500,00
80 NP05	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato antiscivolo per esterni , prima scelta, effetto legno, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento t ... atazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x160 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo per area a servizio del chiosco					130,00		
	SOMMANO mq					130,00	45,00	5'850,00
81 NP06	Pavimentazione CHROMOSTONE. superficie architettonica a vista effetto sasso lavato colorato (sasso arrotondato 6/9 mm) per uno spessore di cm 3 circa, costituita da un impasto di ... a, il tutto fornito e posto in opera completo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. per area pedonale parco					365,00		
	A RIPORTARE					365,00		243'611,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					365,00		243'611,99
	SOMMANO mq					365,00	85,00	31'025,00
82 CAM25_V02 .020.045.B	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico per formazione aiuole	260,00			0,650	169,00		
	SOMMANO mc					169,00	12,66	2'139,54
83 CAM25_MT .V.02.001	Materiale agrario Terreno vegetale per formazione aiuole	260,00			0,650	169,00		
	SOMMANO mc					169,00	24,28	4'103,32
84 CAM25_MT .V.03.019	Idrosemina e prato Formazione di copertura a verde tipo prato naturale per aiuole					260,00		
	SOMMANO mq					260,00	10,30	2'678,00
85 CAM25_MT .V.08.015	Oneri vari per attività agrarie Oneri per formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura) per aiuole					260,00		
	SOMMANO mq					260,00	0,57	148,20
86 CAM25_MT .V.04.006	Specie botaniche magnolia grandiflora gallsisoniensis					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	218,59	437,18
87 CAM25_MT .V.04.025	Specie botaniche Acer monspessulanum circ. 20-25 in zolla					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	540,54	3'783,78
88 CAM25_MT .V.04.099	Specie botaniche Quercus robur pubescens circ. 20-25 in zolla					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	340,42	2'042,52
89 CAM25_MT .V.04.102	Specie botaniche Quercus frainetto circ. 20-25 in zolla					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	527,03	1'054,06
90 CAM25_MT .V.04.058	Specie botaniche Cercis siliquastrum circ. 20-25 in zolla					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	503,44	2'517,20
91 CAM25_MT .V.04.141	Specie botaniche Olea europea circ. 20-25 in vaso					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	374,48	1'497,92
92 CAM25_MT .V.10.043	Arredo urbano Cestino portarifiuti in legno di Pino					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	237,01	1'422,06
93 CAM25_MT	Oneri vari per attività agrarie Oneri per la riparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in parchi e giardini senza vincoli							
	A RIPORTARE							296'460,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							296'460,77
V.08.001						26,00		
	SOMMANO cad					26,00	0,11	2,86
94 CAM25_MT .V.10.125	Arredo urbano Scivolo con struttura e scala in legno, protezioni laterali in laminato, tetto e pista in vetroresina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'541,76	2'541,76
95 CAM25_MT .V.10.126	Arredo urbano Altalena in legno di pino con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'675,14	1'675,14
96 CAM25_MT .V.10.137	Arredo urbano Giostra rotonda con seduta unica a divanetto in laminato, struttura in tubolare di acciaio verniciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'972,44	2'972,44
97 CAM25_MT .V.10.138	Arredo urbano Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'641,12	1'641,12
98 CAM25_MT .V.10.147	Arredo urbano Struttura gioco modulare in legno di pino trattato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11'331,39	11'331,39
99 NP07	Fitness Chest Press per allenamento e fitness. Prodotto ideale per parchi pubblici, ville comunali, aree fitness, palestre. DIM: CM 173 X 75 X 220 (H) in metallo antiossidante e ... tica ,compreso trasporto e installazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte per arredo area palestra					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'600,00	1'600,00
100 NP08	Fitness Combo step113 a più livelli per allenamento e fitness. Prodotto ideale per parchi pubblici, ville comunali, aree fitness, palestre. DIM: CM. 611 X 300 X 230 (H) in metal ... astica ,compreso trasporto e installazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte per arredo area palestra					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'500,00	3'500,00
101 NP09	Fitness Stazione multiattività per allenamento e fitness Prodotto ideale per parchi pubblici, ville comunali, aree fitness, palestre. DIM: CM. 480 X 490 X 240 (H), in metallo anti ... astica ,compreso trasporto e installazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte per arredo area palestra					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'100,00	5'100,00
102 NP10	Fitness Urban Anelli per allenamento e fitness. Prodotto ideale per parchi pubblici, ville comunali, aree fitness, palestre. DIM: CM. 120 X 13 X 202 (H) , in metallo antiossidan ... astica ,compreso trasporto e installazione ed ogni altro onere e magistero per dare il							
	A RIPORTARE							326'825,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							326'825,48
103 NP11	lavoro compiuto a regola d'arte per arredo area palestra SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	1'100,00	1'100,00
104 CAM25_E18 .070.010.A	Fitness SHOULDER PRESS . Prodotto ideale per parchi pubblici, ville comunali, aree fitness, palestre. DIM: CM. 94 X 104X 197 (H) , in metallo antiossidante e plastica ,compreso trasporto e installazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte per arredo area palestra SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	1'200,00	1'200,00
104 CAM25_E18 .070.010.A	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamen ... ia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq per struttura chiosco porta chiosco vetrate wc/spogliatoio/preparazione cibi SOMMANO mq					1,98		
			0,90		2,200	1,98		
		2,00	2,00		1,200	4,80		
		3,00	0,70		1,200	2,52		
						9,30	408,05	3'794,87
105 CAM25_E19 .020.020.A	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari ... atura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato per struttura chiosco piantoni piastre SOMMANO kg					194,40		
		3,00	1,80	1,200	30,000	194,40		
		6,00	1,00	0,600	30,000	108,00		
					300,000	300,00		
					150,000	150,00		
						752,40	11,04	8'306,50
106 CAM25_E20 .010.095.B	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8/9 mm SOMMANO mq					10,00		
						10,00	99,31	993,10
107 CAM25_I01. 010.025.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazion ... mpresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili per struttura chiosco SOMMANO cad					5,00		
						5,00	56,97	284,85
108 CAM25_I01. 010.035.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazion ... ompresi le opere murarie per l'apertura ed eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili per stuttura chiosco SOMMANO cad					3,00		
						3,00	52,03	156,09
109 CAM25_I01. 010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili SOMMANO cad					3,00		
						3,00	52,03	156,09
	A RIPORTARE							342'660,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							342'660,89
	per struttura chiosco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	60,81	121,62
110 CAM25_I01. 020.010.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, piatto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreo-china con cassetta ad incasso per struttura chiosco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	273,96	547,92
111 CAM25_I01. 020.025.E	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di pileta completa delle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con gruppo esterno per struttura chiosco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	427,90	855,80
112 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero per struttura chiosco					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	39,91	199,55
113 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o cinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, oppure; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. per struttura chiosco basamento	4,00	5,00		0,500	10,00		
	SOMMANO mq					10,00	35,61	356,10
114 CAM25_E03 .040.010.B	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato. per struttura chiosco armatura platea/incidenza 20kg/mc 20x12.5 *(par.ug.=20*12,5)	250,00				250,00		
	SOMMANO kg					250,00	2,71	677,50
115 CAM25_E03 .010.010.C	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 per struttura chiosco basamento		5,00	5,000	0,500	12,50		
	SOMMANO mc					12,50	156,29	1'953,63
116 CAM25_E07 .010.010.A	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. per struttura chiosco					24,00		
	A RIPORTARE					24,00		347'373,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,00		347'373,01
	SOMMANO mq					24,00	17,30	415,20
117 CAM25_E13 .030.020.C	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm per struttura chiosco pavimento rivestimento					24,00 18,00		
	SOMMANO mq					42,00	61,67	2'590,14
118 NP12	Compenso a corpo per realizzazione chiosco per l'impiego di pannelli sandwich e lastre in cartongesso sia all'interno che all'esterno compresopreparazione stuccatura e tinteggiature di tutte le pareti interne ed esterne. per struttura chiosco					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	11'000,00	11'000,00
119 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) per formazione parcheggio per area ingresso	135,00 90,00			0,300 0,300	40,50 27,00		
	SOMMANO mc					67,50	5,23	353,03
120 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km quantità partita precedente					67,50		
	SOMMANO mc					67,50	13,83	933,53
121 CAM25_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. per formazione parcheggio per area ingresso	135,00 90,00			0,200 0,200	27,00 18,00		
	SOMMANO mc					45,00	28,06	1'262,70
122 CAM25_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . per formazione parcheggio per area ingresso	135,00 90,00			7,000 7,000	945,00 630,00		
	SOMMANO mq/cm					1'575,00	2,59	4'079,25
123 CAM25_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. per formazione parcheggio per area ingresso	135,00 90,00			3,000 3,000	405,00 270,00		
	SOMMANO mq/cm					675,00	2,85	1'923,75
	A RIPORTARE							369'930,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							369'930,61
124 CAM25_MT U.17.162	Segnaletica stradale Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 12 cm		115,65			115,65		
	SOMMANO ml					115,65	0,60	69,39
125 NP15	Traslazione varco di ingresso esistente, mediante demolizione e ricostruzione sostegni laterali e basamento, traslazione inferriata e cancello di ingresso fino ad una larghezza di 4,50 m. Primo tratto: viale della Resistenza - via Marchesi lato sud lato nord					1,00 1,00		
	SOMMANO a					2,00	1'500,00	3'000,00
126 CAM23_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Per posa strato di allettamento fondazioni Primo tratto viale della Resistenza - via Marchesi lato sud		97,00 152,00 112,00 44,00 107,00	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	14,55 22,80 16,80 6,60 16,05		
	lato nord (scavo fondazioni muro di contenimento)		97,00 152,00 112,00 44,00 107,00 35,00	1,000 1,200 1,200 1,200 1,000 1,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	9,70 18,24 13,44 5,28 10,70 3,50		
	SOMMANO mc					137,66	28,06	3'862,74
127 CAM23_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Primo tratto viale della Resistenza - via Marchesi lato sud		97,00 152,00 112,00 44,00 107,00	1,000 1,000 1,000 1,000 1,200	0,300 0,300 0,300 0,300 0,500	29,10 45,60 33,60 13,20 64,20		
	SOMMANO mc					185,70	169,19	31'418,58
128 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Vedi voce n° 127 [mc 185.70]	60,00				11'142,00		
	SOMMANO kg					11'142,00	2,57	28'634,94
129 CAM23_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Primo tratto viale della Resistenza - via Marchesi lato sud	2,00 2,00	97,00 152,00		0,300 0,300	58,20 91,20		
	A RIPORTARE					149,40		436'916,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					149,40		436'916,26
		2,00	112,00		0,300	67,20		
		2,00	44,00		0,300	26,40		
		2,00	107,00		0,300	64,20		
	SOMMANO mq					307,20	28,63	8'795,14
130 CAM23_MT .U.16.001	Barriere Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2 Primo tratto: viale della Resistenza - via Marchesi Particella 259 foglio 4		343,00			343,00		
			23,00			23,00		
			34,00			34,00		
	SOMMANO ml					400,00	38,89	15'556,00
131 NP16	Traslazione di recinzione metallica, inferriata o barriera esistente di altezza fino a 2,00 m, attraverso lo smontaggio e la traslazione su nuovo basamento dei piantoni di sostegno ... a dissaldatura e ricollocazione in opera dei pannelli metallici, della recinzione, della barriera o di singoli elementi.		180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	55,00	9'900,00
132 NP17	Spostamento pozzetto per caditoia stradale mediante scavo, smontaggio, traslazione e ricollocazione in opera su strato di allettamento di pozzetto e griglia e realizzazione prolungamento tubazioni di collegamento alla rete fognaria.					50,00		
	SOMMANO a corpo					50,00	140,00	7'000,00
133 NP18	Recinzione realizzata con rete metallica plastificata di maglia 13x13 cm, su piantoni metallici ad intervalli di 1 m, di altezza fino a 2,00 m, in opera completa di ogni onere e magistero. Primo tratto: viale della Resistenza - via Marchesi	2,00	200,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00	40,00	16'000,00
134 NP19	Spostamento palo di pubblica illuminazione mediante realizzazione nuovo plinto 1x1x1m, prolungamento impianto elettrico (alimentazione, terra ecc.), smontaggio e rimontaggio apparecchiature e palo, ripristino scavi.					10,00		
	SOMMANO a corpo					10,00	390,00	3'900,00
135 CAM23_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Primo tratto viale della Resistenza - via Marchesi lato sud		96,82	2,700	0,200	52,28		
			152,00	2,700	0,200	82,08		
			112,00	2,700	0,200	60,48		
			44,00	2,700	0,200	23,76		
			107,00	2,700	0,200	57,78		
	lato nord		97,00	2,700	0,200	52,38		
			152,00	2,700	0,200	82,08		
			112,00	2,700	0,200	60,48		
			44,00	2,700	0,200	23,76		
			107,00	2,700	0,200	57,78		
			35,00	2,700	0,200	18,90		
	SOMMANO mc					571,76	28,06	16'043,59
136	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione							
	A RIPORTARE							514'110,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							514'110,99
CAM23_E03 .010.010.A (CAM)	garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Allettamento cordoni e cunette Primo tratto viale della Resistenza - via Marchesi lato sud		97,00 152,00 112,00 44,00 107,00	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	2,43 3,80 2,80 1,10 2,68		
	lato nord		97,00 152,00 112,00 44,00 107,00 35,00	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	2,43 3,80 2,80 1,10 2,68 0,88		
	SOMMANO mc					26,50	142,37	3'772,81
137 CAM23_MT U.15.011	Cordoni, canalette e simili Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed altezza 20 cm					1'541,00		
	SOMMANO cad					1'541,00	25,33	39'033,53
138 CAM23_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stess ... e del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. Primo tratto: viale della Resistenza - via Marchesi (larghezza media 4.10m)		560,00	4,100	3,000	6'888,00		
	SOMMANO mq/cm					6'888,00	1,03	7'094,64
139 CAM23_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . Primo tratto: viale della Resistenza - via Marchesi (larghezza media 4.10m) ampliamento viale della Resistenza - via Marchesi (escluso marciapiedi)		560,00 560,00	4,100 3,000	7,000 7,000	16'072,00 11'760,00		
	SOMMANO mq/cm					27'832,00	2,70	75'146,40
140 NP20	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota.					100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00	84,00	8'400,00
141 CAM23_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdi ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Primo tratto: viale della Resistenza - via Marchesi (larghezza media 4.10m) ampliamento viale della Resistenza - via Marchesi		560,00 560,00	4,100 5,500	3,000 3,000	6'888,00 9'240,00		
	SOMMANO mq/cm					16'128,00	2,96	47'738,88
142 CAM23_MT U.17.154	Segnaletica stradale Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm Primo tratto: viale della Resistenza - via Marchesi	3,00 3,00	560,08 2,50	8,000		1'680,24 60,00		
	SOMMANO ml					1'740,24	0,40	696,10
	A RIPORTARE							695'993,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							695'993,35
143 CAM23_U05 .050.055.A	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 50 cm.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	85,33	597,31
144 CAM23_U05 .050.070.A	Segnali di "diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II Segnali di "diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuaz ... ale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm. Primo tratto: viale della Resistenza - via Marchesi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,19	72,38
145 CAM23_U05 .050.050.A	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottagonale, rifrangenza classe II Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolam ... , rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	65,38	130,76
146 CAM23_U05 .050.012.A	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di sta ... ormi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 40 cm, spessore 10/10.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,31	258,48
147 CAM23_MT .U.17.017	Segnaletica stradale Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 40x60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	34,98	174,90
148 CAM23_MT .U.17.041	Segnaletica stradale Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	185,26	741,04
149 CAM23_MT .U.17.079	Segnaletica stradale Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	39,23	78,46
150 CAM23_MT .U.17.097	Segnaletica stradale Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,02	40,04
151 CAM23_MT .U.17.067	Segnaletica stradale Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	34,98	139,92
152	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza							
	A RIPORTARE							698'226,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							698'226,64
NP21	2÷3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonea ... il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri Vedi voce n° 143 [cad 7.00] Vedi voce n° 144 [cad 2.00] Vedi voce n° 145 [cad 2.00] Vedi voce n° 146 [cad 8.00] Vedi voce n° 147 [cad 5.00] Vedi voce n° 148 [cad 4.00] Vedi voce n° 149 [cad 2.00] Vedi voce n° 150 [cad 2.00] Vedi voce n° 151 [cad 4.00]					7,00 2,00 2,00 8,00 5,00 4,00 2,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					36,00	49,26	1'773,36
	Parziale LAVORI A MISURA euro							700'000,00
	TOTALE euro							700'000,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	LAVORI A MISURA euro	700'000,00	100,000
M:001	Opere edili euro	212'194,31	30,313
M:002	Opere impiantistiche_parco urbano euro	62'442,68	8,920
M:003	Opere per realizzazione struttura chiosco euro	32'252,87	4,608
M:004	Opere stradali_sistemazione Via San Pietro euro	330'000,00	47,143
M:005	Opere stradali_realizzazione parcheggio/ingresso parco urbano euro	8'621,65	1,232
M:006	Opere a verde euro	20'404,58	2,915
M:007	Arredo area giochi euro	21'583,91	3,083
M:008	Arredo area palestra euro	12'500,00	1,786
	TOTALE euro	700'000,00	100,000
	Calvizzano, 05/03/2025		
	Il progettista ing. Lorenzo Tammaro		
	A RIPORTARE		