



COMUNE DI CALVIZZANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

RIQUALIFICAZIONE AREE PERIFERICHE
LOCALITA' SAN PIETRO

**Realizzazione parco urbano via Calamandrei e
sistemazione via san Pietro
CUP B57H22002630003**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

N.	REVISIONE	DATA	IL PROGETTISTA E CSP
01			Dott. ing. Lorenzo TAMMARO
02			COLLABORATORI
03			Geom. Raffaele ORDICHELLI
04			Geom. Giuseppe D'ANGELO
05			
06			
07			
08			coordinatore sicurezza progettazione
09			Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

<input type="checkbox"/>	PROGETTO PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>	PROGETTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	PROGETTO ESECUTIVO
--------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------

<input type="checkbox"/>	STATO DEI LUOGHI	<input type="checkbox"/>	PROGETTO
--------------------------	------------------	--------------------------	----------

<input checked="" type="checkbox"/>	ELABORATI TECNICI GENERALI	<input type="checkbox"/>	ARCHITETTONICO	<input type="checkbox"/>	STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	IMPIANTI
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------

OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA	OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA	OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA	OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA
---	---	---	---

TAVOLA n.	DESCRIZIONE DELL'ELABORATO	SCALA
EA-10	QUADRO INCIDENZA SICUREZZA	
		DATA

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREE PERIFERICHE LOCALITA' SAN PIETRO
REALIZZAZIONE PARCO URBANO VIA CALAMANDREI E
SISTEMAZIONE VIA SAN PIETRO

COMMITTENTE: Comune di Calvizzano (NA)

Data, 05/03/2025

IL TECNICO
ing. Lorenzo Tammaro

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O						
	LAVORI A MISURA						
1 CAM23_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15	SOMMANO mc	26,50	142,37	3'772,81	24,92	0,660
2 CAM23_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30	SOMMANO mc	185,70	169,19	31'418,58	207,50	0,660
3 CAM23_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	SOMMANO mq	307,20	28,63	8'795,14	58,09	0,660
4 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	SOMMANO kg	11'142,00	2,57	28'634,94	189,08	0,660
5 CAM23_MT .U.15.011	Cordoni, canalette e simili Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed altezza 20 cm	SOMMANO cad	1'541,00	25,33	39'033,53	0,00	
6 CAM23_MT .U.16.001	Barriere Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2	SOMMANO ml	400,00	38,89	15'556,00	0,00	
7 CAM23_MT .U.17.017	Segnaletica stradale Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 40x60 cm	SOMMANO cad	5,00	34,98	174,90	0,00	
8 CAM23_MT .U.17.041	Segnaletica stradale Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100	SOMMANO cad	4,00	185,26	741,04	0,00	
9 CAM23_MT .U.17.067	Segnaletica stradale Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm	SOMMANO cad	4,00	34,98	139,92	0,00	
10 CAM23_MT .U.17.079	Segnaletica stradale Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	SOMMANO cad	2,00	39,23	78,46	0,00	
11 CAM23_MT .U.17.097	Segnaletica stradale Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I	SOMMANO cad	2,00	20,02	40,04	0,00	
12 CAM23_MT .U.17.154	Segnaletica stradale Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm	SOMMANO ml	1'740,24	0,40	696,10	0,00	
13 CAM23_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stess ... e del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.	SOMMANO mq/cm	6'888,00	1,03	7'094,64	46,85	0,660
14 CAM23_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.	SOMMANO mc	709,42	28,06	19'906,33	131,47	0,660
15 CAM23_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli.	SOMMANO mq/cm	27'832,00	2,70	75'146,40	496,39	0,661
16 CAM23_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdi ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con						
	A R I P O R T A R E				231'228,83	1'154,30	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			231'228,83	1'154,30	
17 CAM23_U05 .050.012.A	appositi rulli. SOMMANO mq/cm Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di sta ... ormi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 40 cm, spessore 10/10.	16'128,00	2,96	47'738,88	315,30	0,660
18 CAM23_U05 .050.050.A	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottagonale, rifrangenza classe II Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolam ... , rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm	8,00	32,31	258,48	1,71	0,660
19 CAM23_U05 .050.055.A	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 50 cm.	2,00	65,38	130,76	0,86	0,660
20 CAM23_U05 .050.070.A	Segnali di "diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II Segnali di "diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuaz ... ale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.	7,00	85,33	597,31	3,94	0,660
21 CAM25_C01 .070.050.G	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa des ... atura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	2,00	36,19	72,38	0,48	0,660
22 CAM25_C04 .010.015.E	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN 10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e access ... , pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	60,00	12,76	765,60	5,06	0,660
23 CAM25_E01 .000.010.A	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazion ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato	2,00	303,93	607,86	4,01	0,660
24 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	1'550,07	0,95	1'472,57	9,72	0,660
25 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	47,72	5,23	249,58	1,65	0,660
26 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	9,00	5,23	47,07	0,31	0,660
27 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	37,52	5,23	196,23	1,30	0,660
28 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	34,40	5,23	179,91	1,19	0,660
	A R I P O R T A R E	67,50	5,23	353,03	2,33	0,660
				283'898,49	1'502,16	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O			283'898,49	1'502,16		
29 CAM25_E03 .010.010.A	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15	SOMMANO mc	79,60	142,75	11'362,90	75,05	0,660
30 CAM25_E03 .010.010.C	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	SOMMANO mc	6,41	156,29	1'001,82	6,62	0,660
31 CAM25_E03 .010.010.C	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	SOMMANO mc	8,34	156,29	1'303,46	8,60	0,660
32 CAM25_E03 .010.010.C	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	SOMMANO mc	12,51	156,29	1'955,19	12,91	0,660
33 CAM25_E03 .010.010.C	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	SOMMANO mc	12,50	156,29	1'953,63	12,90	0,660
34 CAM25_E03 .010.020.A	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30	SOMMANO mc	17,48	169,56	2'963,91	19,57	0,660
35 CAM25_E03 .010.030.A	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30	SOMMANO mc	54,06	175,26	9'474,55	62,57	0,660
36 CAM25_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	SOMMANO mq	149,26	28,88	4'310,63	28,47	0,660
37 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	SOMMANO mq	332,56	35,61	11'842,47	78,21	0,660
38 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	SOMMANO mq	88,00	35,61	3'133,68	20,70	0,660
39 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	SOMMANO mq	10,00	35,61	356,10	2,35	0,660
40 CAM25_E03 .040.010.A	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	SOMMANO kg	2'861,60	2,53	7'239,84	47,81	0,660
41	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,						
	A R I P O R T A R E			340'796,67	1'877,92		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O			340'796,67	1'877,92		
CAM25_E03 .040.010.B	tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato.	SOMMANO kg	2'503,56	2,71	6'784,65	44,81	0,661
42 CAM25_E03 .040.010.B	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato.	SOMMANO kg	250,00	2,71	677,50	4,48	0,661
43 CAM25_E06 .020.010.A (CAM)	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme vigenti e tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)	SOMMANO mc	2,86	1'535,43	4'391,33	29,00	0,660
44 CAM25_E07 .010.010.A	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.	SOMMANO mq	24,00	17,30	415,20	2,74	0,660
45 CAM25_E07 .010.030.A	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm	SOMMANO mq	630,00	15,79	9'947,70	65,70	0,660
46 CAM25_E13 .030.020.C	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia di formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	SOMMANO mq	42,00	61,67	2'590,14	17,11	0,660
47 CAM25_E15 .050.010.F (CAM)	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia di spessore non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista	SOMMANO mq	33,45	65,68	2'197,00	14,51	0,660
48 CAM25_E16 .020.030.C	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento	SOMMANO mq	305,66	26,00	7'947,16	52,49	0,660
49 CAM25_E16 .020.030.F	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne	SOMMANO mq	305,66	2,91	889,47	5,87	0,661
50 CAM25_E16 .020.080.A	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali	SOMMANO mq	264,31	10,76	2'843,97	18,78	0,660
51 CAM25_E18 .070.010.A	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraelevazione, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con maniglie in plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq	SOMMANO mq	9,30	408,05	3'794,87	25,06	0,660
52 CAM25_E19 .010.070.A	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intonaco in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.	SOMMANO kg	2'520,06	10,29	25'931,42	171,26	0,660
53 CAM25_E19 .010.070.B	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intonaco in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili	SOMMANO kg	111,72	10,49	1'171,94	7,74	0,660
54	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati						
	A R I P O R T A R E			410'379,02	2'337,47		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O			410'379,02	2'337,47		
CAM25_E19 .020.020.A	normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari ... atura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato	SOMMANO kg	752,40	11,04	8'306,50	54,86	0,660
55 CAM25_E20 .010.095.B	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8/9 mm	SOMMANO mq	10,00	99,31	993,10	6,56	0,660
56 CAM25_E21 .020.055.H	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certi ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.	SOMMANO mq	264,31	17,55	4'638,64	30,64	0,660
57 CAM25_E21 .050.010.B	Applicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro	SOMMANO mq	375,97	6,71	2'522,76	16,66	0,661
58 CAM25_E21 .050.040.A	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco	SOMMANO mq	375,97	12,36	4'646,99	30,69	0,660
59 CAM25_I01. 010.025.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazion ... mpresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili	SOMMANO cad	5,00	56,97	284,85	1,88	0,660
60 CAM25_I01. 010.035.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazion ... ompresi le opere murarie per l'apertura ed eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili	SOMMANO cad	3,00	52,03	156,09	1,03	0,660
61 CAM25_I01. 010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a paviment ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili	SOMMANO cad	2,00	60,81	121,62	0,80	0,660
62 CAM25_I01. 020.010.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, pla ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso	SOMMANO cad	2,00	273,96	547,92	3,62	0,660
63 CAM25_I01. 020.025.E	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta comp ... le pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con gruppo esterno	SOMMANO cad	2,00	427,90	855,80	5,65	0,660
64 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero	SOMMANO cad	5,00	39,91	199,55	1,32	0,660
65 CAM25_L01 .030.060.D	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle ... ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; AC;	SOMMANO cad	3,00	93,12	279,36	1,85	0,660
66 CAM25_L02 .010.200.A	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq	SOMMANO m	30,00	4,98	149,40	0,99	0,660
67	Cavo tripolare FROR Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC						
	A R I P O R T A R E			434'081,60	2'494,02		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O			434'081,60	2'494,02		
CAM25_L02 .010.330.C	di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta ... EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	SOMMANO m	275,00	4,50	1'237,50	8,17	0,660
68 CAM25_L02 .080.160.C	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm	SOMMANO m	215,00	9,46	2'033,90	13,43	0,660
69 CAM25_L02 .190.020.A	Armadio da parete in poliestere con portello cieco Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm	SOMMANO cad	2,00	227,15	454,30	3,00	0,660
70 CAM25_L05 .010.010.E	Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq	SOMMANO m	215,00	9,02	1'939,30	12,81	0,660
71 CAM25_L05 .020.010.A	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m	SOMMANO cad	20,00	98,96	1'979,20	13,07	0,660
72 CAM25_MT .U.15.011	Cordoni, canalette e simili Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed altezza 20 cm	SOMMANO cad	20,00	32,60	652,00	0,00	
73 CAM25_MT .U.17.162	Segnaletica stradale Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 12 cm	SOMMANO ml	115,65	0,60	69,39	0,00	
74 CAM25_MT .U4.001.016	Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 40x40x40 cm	SOMMANO cad	10,00	17,35	173,50	0,00	
75 CAM25_MT .U4.001.018	Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 60x60x60 cm	SOMMANO cad	2,00	43,39	86,78	0,00	
76 CAM25_MT .U4.001.047	Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 60x60x25 cm	SOMMANO cad	2,00	17,40	34,80	0,00	
77 CAM25_MT .V.02.001	Materiale agrario Terreno vegetale	SOMMANO mc	169,00	24,28	4'103,32	0,00	
78 CAM25_MT .V.03.019	Idrosemina e prato Formazione di copertura a verde tipo prato naturale	SOMMANO mq	260,00	10,30	2'678,00	0,00	
79 CAM25_MT .V.04.006	Specie botaniche magnolia grandiflora gallsisoniensis	SOMMANO cad	2,00	218,59	437,18	0,00	
80 CAM25_MT .V.04.025	Specie botaniche Acer monspessulanum circ. 20-25 in zolla	SOMMANO cad	7,00	540,54	3'783,78	0,00	
81 CAM25_MT .V.04.058	Specie botaniche Cercis siliquastrum circ. 20-25 in zolla	SOMMANO cad	5,00	503,44	2'517,20	0,00	
82 CAM25_MT .V.04.099	Specie botaniche Quercus robur pubescens circ. 20-25 in zolla	SOMMANO cad	6,00	340,42	2'042,52	0,00	
83 CAM25_MT .V.04.102	Specie botaniche Quercus frainetto circ. 20-25 in zolla	SOMMANO cad	2,00	527,03	1'054,06	0,00	
84 CAM25_MT .V.04.141	Specie botaniche Olea europea circ. 20-25 in vaso	SOMMANO cad	4,00	374,48	1'497,92	0,00	
85 CAM25_MT .V.08.001	Oneri vari per attività agrarie Oneri per la riparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in parchi e giardini senza vincoli	SOMMANO cad	26,00	0,11	2,86	0,00	
86	Oneri vari per attività agrarie Oneri per formazione di un terreno erboso con preparazione						
	A R I P O R T A R E			460'859,11	2'544,50		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			460'859,11	2'544,50	
CAM25_MT .V.08.015	manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura) SOMMANO mq	260,00	0,57	148,20	0,00	
87 CAM25_MT .V.10.043	Arredo urbano Cestino portarifiuti in legno di Pino SOMMANO cad	6,00	237,01	1'422,06	0,00	
88 CAM25_MT .V.10.125	Arredo urbano Scivolo con struttura e scala in legno, protezioni laterali in laminato, tetto e pista in vetroresina SOMMANO cad	1,00	2'541,76	2'541,76	0,00	
89 CAM25_MT .V.10.126	Arredo urbano Altalena in legno di pino con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm SOMMANO cad	1,00	1'675,14	1'675,14	0,00	
90 CAM25_MT .V.10.137	Arredo urbano Giostra rotonda con seduta unica a divanetto in laminato, struttura in tubolare di acciaio verniciato SOMMANO cad	1,00	2'972,44	2'972,44	0,00	
91 CAM25_MT .V.10.138	Arredo urbano Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm SOMMANO cad	1,00	1'641,12	1'641,12	0,00	
92 CAM25_MT .V.10.147	Arredo urbano Struttura gioco modulare in legno di pino trattato SOMMANO cad	1,00	11'331,39	11'331,39	0,00	
93 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	616,05	13,83	8'519,98	56,27	0,660
94 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	67,50	13,83	933,53	6,17	0,660
95 CAM25_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni SOMMANO mc	616,05	7,49	4'614,22	30,48	0,660
96 CAM25_U02 .040.022.D	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm SOMMANO m	38,00	24,27	922,26	6,09	0,660
97 CAM25_U04 .020.010.C	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm SOMMANO cad	20,00	57,28	1'145,60	7,57	0,660
98 CAM25_U04 .020.077.A	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale SOMMANO kg	150,00	5,23	784,50	5,18	0,661
99 CAM25_U04 .020.078.A	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello ... zione.Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allestimentoChiusini con appendice basculante SOMMANO kg	2,00	5,97	11,94	0,08	0,660
100 CAM25_U04 .020.078.A	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello ... zione.Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allestimentoChiusini con appendice basculante SOMMANO kg	800,00	5,97	4'776,00	31,54	0,660
101	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino					
	A R I P O R T A R E			504'299,25	2'687,88	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			504'299,25	2'687,88	
CAM25_U05 .020.020.A	a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SOMMANO mq	995,00	2,06	2'049,70	13,53	0,660
102 CAM25_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO mc	99,50	28,06	2'791,97	18,44	0,660
103 CAM25_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO mc	45,00	28,06	1'262,70	8,34	0,660
104 CAM25_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . SOMMANO mq/cm	1'575,00	2,59	4'079,25	26,95	0,661
105 CAM25_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. SOMMANO mq/cm	675,00	2,85	1'923,75	12,71	0,660
106 CAM25_V02 .020.015.B	Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici oltre 600 mq SOMMANO mq	1'550,07	0,72	1'116,05	7,37	0,660
107 CAM25_V02 .020.045.B	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico SOMMANO mc	9,00	12,66	113,94	0,75	0,660
108 CAM25_V02 .020.045.B	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico SOMMANO mc	11,21	12,66	141,92	0,94	0,660
109 CAM25_V02 .020.045.B	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico SOMMANO mc	35,20	12,66	445,63	2,94	0,660
110 CAM25_V02 .020.045.B	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico SOMMANO mc	169,51	12,66	2'146,00	14,17	0,660
111 NP01	Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione automatico, guidato da una centralina programmabile sia per gli orari che per i giorni della settimana. SOMMANO a corpo	1,00	12'000,00	12'000,00	14,52	0,121
112 NP02	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante del tipo "Quadrio 180-Arcluce" e/o similare, conforme alle norme EN60598-1 e EN 60598-2-1, H=100cm, realizzato in alluminio SOMMANO cad	7,00	707,00	4'949,00	24,10	0,487
113 NP03	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante del tipo "Quadrio 180-Arcluce" e/o similare, conforme alle norme EN60598-1 e EN 60598-2-1, H=300cm, realizzato in alluminio SOMMANO cad	13,00	1'790,96	23'282,48	113,39	0,487
114 NP04	Pavimentazione in gomma per le aree destinate al gioco dei bambini e all'area palestra all'aperto con elementi di dimensione 100x100x4 cm di colore verde chiaro,verde scuro, bianco ... ura finale. Fornito e posto in opera completo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO mq	500,00	55,00	27'500,00	34,38	0,125
115 NP05	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato antiscivolo per esterni , prima scelta, effetto legno, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento t ... atazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x160 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo SOMMANO mq	130,00	45,00	5'850,00	38,61	0,660
116 NP06	Pavimentazione CHROMOSTONE. superficie architettonica a vista effetto sasso lavato colorato (sasso arrotondato 6/9 mm) per uno spessore di cm 3 circa, costituita da un impasto di ... a, il tutto fornito e posto in opera completo di ogni altro onere e magistero per dare il					
	A R I P O R T A R E			593'951,64	3'019,02	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O			593'951,64	3'019,02		
117 NP07	lavoro finito a regola d'arte. Fitness Chest Press per allenamento e fitness. Prodotto ideale per parchi pubblici, ville comunali, aree fitness, palestre. DIM: CM 173 X 75 X 220 (H) in metallo antiossidante e ... tica ,compreso trasporto e installazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	SOMMANO mq 365,00	85,00	31'025,00	38,78	0,125	
		SOMMANO cadauno	1,00	1'600,00	1'600,00	0,00	
118 NP08	Fitness Combo step113 a più livelli per allenamento e fitness. Prodotto ideale per parchi pubblici, ville comunali, aree fitness, palestre. DIM: CM. 611 X 300 X 230 (H) in metal ... astica ,compreso trasporto e installazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	SOMMANO cadauno	1,00	3'500,00	3'500,00	0,00	
119 NP09	Fitness Stazione multiattività per allenamento e fitness Prodotto ideale per parchi pubblici, ville comunali, aree fitness, palestre. DIM: CM. 480 X 490 X 240 (H), in metallo anti ... astica ,compreso trasporto e installazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	SOMMANO cadauno	1,00	5'100,00	5'100,00	0,00	
120 NP10	Fitness Urban Anelli per allenamento e fitness. Prodotto ideale per parchi pubblici, ville comunali, aree fitness, palestre. DIM: CM. 120 X 13 X 202 (H) , in metallo antiossidan ... astica ,compreso trasporto e installazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	SOMMANO cadauno	1,00	1'100,00	1'100,00	0,00	
121 NP11	Fitness SHOULDER PRESS . Prodotto ideale per parchi pubblici, ville comunali, aree fitness, palestre. DIM: CM. 94 X 104X 197 (H) , in metallo antiossidante e plastica ,compreso trasporto e installazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	SOMMANO cadauno	1,00	1'200,00	1'200,00	0,00	
122 NP12	Compenso a corpo per realizzazione chiosco per l'impiego di pannelli sandwich e lastre in cartongesso sia all'interno che all'esterno compresopreparazione stuccatura e tinteggiature di tutte le pareti interne ed esterne.	SOMMANO cadauno	1,00	11'000,00	11'000,00	0,00	
123 NP13	Copertina levigata in cemento idrofugato con gocciolatoio di dimensioni 100x37x4,5 cm (interno 31,50 cm)	SOMMANO cadauno	43,00	20,00	860,00	0,00	
124 NP14	Copertina levigata in cemento idrofugato con gocciolatoio e profilo in alluminio per Strip LED integrato di dimensioni 100x37x4,5 cm (interno 31,50 cm), compreso di LED e trasformatore	SOMMANO cadauno	23,00	30,00	690,00	0,00	
125 NP15	Traslazione varco di ingresso esistente, mediante demolizione e ricostruzione sostegni laterali e basamento, traslazione inferriata e cancello di ingresso fino ad una larghezza di 4,50 m.	SOMMANO a	2,00	1'500,00	3'000,00	3,75	0,125
126 NP16	Traslazione di recinzione metallica, inferriata o barriera esistente di altezza fino a 2,00 m, attraverso lo smontaggio e la traslazione su nuovo basamento dei piantoni di sostegno ... a dissaldatura e ricollocazione in opera dei pannelli metallici, della recinzione, della barriera o di singoli elementi.	SOMMANO m	180,00	55,00	9'900,00	12,18	0,123
127 NP17	Spostamento pozzetto per caditoia stradale mediante scavo, smontaggio, traslazione e ricollocazione in opera su strato di allettamento di pozzetto e griglia e realizzazione prolungamento tubazioni di collegamento alla rete fognaria.	SOMMANO a corpo	50,00	140,00	7'000,00	7,49	0,107
128 NP18	Recinzione realizzata con rete metallica plastificata di maglia 13x13 cm, su piantoni metallici ad intervalli di 1 m, di altezza fino a 2,00 m, in opera completa di ogni onere e magistero.	SOMMANO m	400,00	40,00	16'000,00	20,00	0,125
129 NP19	Spostamento palo di pubblica illuminazione mediante realizzazione nuovo plinto 1x1x1m, prolungamento impianto elettrico (alimentazione, terra ecc.), smontaggio e rimontaggio apparecchiature e palo, ripristino scavi.						
	A R I P O R T A R E			685'926,64	3'101,22		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			685'926,64	3'101,22	
	SOMMANO a corpo	10,00	390,00	3'900,00	5,03	0,129
130 NP20	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota.					
	SOMMANO cadauno	100,00	84,00	8'400,00	10,84	0,129
131 NP21	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza 2÷3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonea ... il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri					
	SOMMANO cadauno	36,00	49,26	1'773,36	7,84	0,442
	Parziale LAVORI A MISURA euro			700'000,00	3'124,93	0,446
	T O T A L E euro			700'000,00	3'124,93	0,446
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro	700'000,00	3'124,93	0,446
M:001	Opere edili euro	212'194,31	1'077,77	0,508
M:002	Opere impiantistiche_parco urbano euro	62'442,68	292,45	0,468
M:003	Opere per realizzazione struttura chiosco euro	32'252,87	140,36	0,435
M:004	Opere stradali_sistemazione Via San Pietro euro	330'000,00	1'543,72	0,468
M:005	Opere stradali_realizzazione parcheggio/ingresso parco urbano euro	8'621,65	56,50	0,655
M:006	Opere a verde euro	20'404,58	14,13	0,069
M:007	Arredo area giochi euro	21'583,91	0,00	0,000
M:008	Arredo area palestra euro	12'500,00	0,00	0,000
	TOTALE euro	700'000,00	3'124,93	0,446
	Data, 05/03/2025			
	Il Tecnico ing. Lorenzo Tammaro			
	A RIPORTARE			