



**COMUNE DI CALVIZZANO**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**RIQUALIFICAZIONE AREE PERIFERICHE  
LOCALITA' SAN PIETRO**

**Realizzazione parco urbano via Calamandrei e  
sistemazione via san Pietro  
CUP B57H22002630003**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

N.	REVISIONE	DATA	IL PROGETTISTA E CSP
01			Dott. ing. Lorenzo TAMMARO
02			COLLABORATORI
03			Geom. Raffaele ORDICHELLI
04			Geom. Giuseppe D'ANGELO
05			
06			
07			
08			coordinatore sicurezza progettazione
09			Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

<input type="checkbox"/>	PROGETTO PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>	PROGETTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	PROGETTO ESECUTIVO
--------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------

<input type="checkbox"/>	STATO DEI LUOGHI	<input type="checkbox"/>	PROGETTO
--------------------------	------------------	--------------------------	----------

<input checked="" type="checkbox"/>	ELABORATI TECNICI GENERALI	<input type="checkbox"/>	ARCHITETTONICO	<input type="checkbox"/>	STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	IMPIANTI
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------

OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA	OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA	OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA	OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA
---	---	---	---

TAVOLA n.	DESCRIZIONE DELL'ELABORATO	SCALA
EA-14	COSTI DELLA SICUREZZA	
		DATA

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE AREE PERIFERICHE LOCALITA' SAN PIETRO  
REALIZZAZIONE PARCO URBANO VIA CALAMANDREI E  
SISTEMAZIONE VIA SAN PIETRO

**COMMITTENTE:**

CALVIZZANO, 05/03/2025

**IL TECNICO**  
Ing. Lorenzo Tammaro

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 NPS01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rivestite (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 400 x240 cm con altezza interna pari a 240 cm Allestimento cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	417,45	417,45
2 NPS02	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... con gli arredi). Montaggio e nolo per ogni mese oltre il 1° mese dimensioni 400 x240 cm con altezza interna pari a 240 cm per i successivi sei mesi					6,00		
	SOMMANO cad/30gg					6,00	354,20	2'125,20
3 NPS03	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... abo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,18	120,18
4 NPS04	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 per i successivi sei mesi					6,00		
	SOMMANO cad/30gg					6,00	113,85	683,10
5 NPS05	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza In ragione di mesi 6 (segnali n. 4)*(par.ug.=6*4)					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	65,78	1'578,72
6 NPS06	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm par.ug.=6*4					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	48,07	1'153,68
7 NPS07	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti delimitazione cantiere [par.ug.=20*6]					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	5,06	607,20
8 NPS08	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		6'685,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		6'685,53
	SOMMANO cad					1,00	136,62	136,62
9 CAM25_P01 .010.010.C	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... rne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su paletti di legno Delimitazione cadenzata del cantiere a passo modulare con recinzione stimata di 100m		92,35		2,000	184,70		
	SOMMANO mq					184,70	22,62	4'177,91
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							11'000,06
	<b>TOTALE euro</b>							11'000,06
	CALVIZZANO, 05/03/2025							
	<b>Il Tecnico</b> Ing. Lorenzo Tammaro							
	<b>A RIPORTARE</b>							