COMUNE DI CALVIZZANO
Città Metropolitana di Napoli



Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri - Edificio EX IPAB

PROGETTO ESECUTIVO

Numero Tavola	Scala	Titolo Tavola
C-AR/19	1:50	Pianta Piano Terra - Intervento

Progettista
IDGE DI GIROLAMO ENGINEERING

Responsabile del Progetto
Ing. Lorenzo Tammaro

EDIZ.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Rev.:00	FEBBRAIO 2026	EMISSIONE	NP	LdG	FdG

Questo documento, elaborato da DI Girolamo Engineering, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventivo consenso scritto (legge 22.4.41,n.633- art. 2575 e segg. C.C.)

Abaco dei locali - Piano Terra

N°	Destinazione d'uso	Superficie	Livello
00-1	Atrio	29.2 m²	0 - Piano Terra
00-2	Disimpegno Caserma	91.2 m²	0 - Piano Terra
00-3	Antibagno Civili	2.6 m²	0 - Piano Terra
00-4	WC Civili	3.5 m²	0 - Piano Terra
00-5	WC Civili	4.0 m²	0 - Piano Terra
00-6	Locale cella	8.7 m²	0 - Piano Terra
00-7	Locale max sicurezza	8.1 m²	0 - Piano Terra
00-8	WC Celle	5.4 m²	0 - Piano Terra
00-9	Armeria	11.4 m²	0 - Piano Terra
00-10	Disimpegno archivi	8.9 m²	0 - Piano Terra
00-11	Reperti	6.5 m²	0 - Piano Terra
00-12	Archivio permanente	16.8 m²	0 - Piano Terra
00-13	Antibagno	2.4 m²	0 - Piano Terra
00-14	WC	2.9 m²	0 - Piano Terra
00-15	WC	0.8 m²	0 - Piano Terra
00-16	Archivio ordinario	26.1 m²	0 - Piano Terra
00-17	Sala Riunioni	51.2 m²	0 - Piano Terra
00-18	Corridoio spogliatoi	10.8 m²	0 - Piano Terra
00-19	Connettivo	4.0 m²	0 - Piano Terra
00-20	Disimpegno	4.2 m²	0 - Piano Terra
00-21	Spogliatoio Uomo	8.0 m²	0 - Piano Terra
00-22	Spogliatoio Donne	8.1 m²	0 - Piano Terra
00-23	Antibagno Spogliatoi	2.7 m²	0 - Piano Terra
00-24	WC Spogliatoi uomo	5.4 m²	0 - Piano Terra
00-25	WC Spogliatoi donne	5.4 m²	0 - Piano Terra
00-26	Connettivo Caserma	7.5 m²	0 - Piano Terra
00-27	Ufficio 1	28.8 m²	0 - Piano Terra
00-28	Ufficio comandante	18.0 m²	0 - Piano Terra
00-29	Vano scale	13.9 m²	0 - Piano Terra
00-30	Locale Tecnico	9.7 m²	0 - Piano Terra
00-31	Segg. int. Cp	9.3 m²	0 - Piano Terra
00-33	Ufficio 2	24.1 m²	0 - Piano Terra
00-34	Box militare di servizio	16.7 m²	0 - Piano Terra
00-35	WC Box	3.7 m²	0 - Piano Terra
00-36	Sala Apparati	5.9 m²	0 - Piano Terra
00-37	Sala Comune	24.8 m²	0 - Piano Terra
00-38	Camera Doppia/ Uomini 2	21.9 m²	0 - Piano Terra
00-39	WC C.D. Uomini 2	5.4 m²	0 - Piano Terra
00-40	Ripostiglio Lavanderia	5.4 m²	0 - Piano Terra
00-41	Disimpegno C.D. Uomini	5.6 m²	0 - Piano Terra
00-42	Camera Doppia/ Uomini 1	22.8 m²	0 - Piano Terra
00-43	WC C.D. Uomini	7.5 m²	0 - Piano Terra
00-44	Disimpegno C.D. Donne	4.2 m²	0 - Piano Terra
00-45	Camera Doppia Donne	22.8 m²	0 - Piano Terra
00-46	WC C.D. Donne	8.8 m²	0 - Piano Terra
03-10	Locale	180.9 m²	0 - Piano Terra
		773.3 m²	


LEGENDA AREE FUNZIONALI

- Zona Operativa
- Zona Logistica
- Collegamenti orizzontali e verticali
- Locale Tecnico



Pianta Piano Terra - Stato di Progetto

SCHEMA DI LETTURA ABACO



ABACO FINITURE interne

P.01= Pavimentazione interna in piastrelle di gres fine porcellanato (norma UNI EN ISO 14411 B1a), rettificato, formato 40x40, spessore 2 cm, colore chiaro, con fughe di 2 mm opportunamente stuccate con materiale idrorepellente, antimuffa, di colore chiaro.

P.02= Pavimentazione interna in piastrelle di gres fine porcellanato (norma UNI EN ISO 14411 B1a), rettificato, formato 60x60, spessore 2 cm, colore chiaro, con fughe di 2 mm opportunamente stuccate con materiale idrorepellente, antimuffa, di colore chiaro.

P.03= Pavimentazione interna in piastrelle di gres fine porcellanato con superfice antiscivolo (norma UNI EN ISO 14411 B1a), rettificato, formato 40x40, spessore 8-10 mm, colore chiaro, con fughe di 2 mm opportunamente stuccate con materiale idrorepellente, antimuffa, di colore chiaro.

B.01= Zoccolino battiscopa in lastre di pietra naturale o marmo, finitura superficiale levigata, altezza 17 cm e spessore 1 cm

T.01= Pittura murale a base di grassello di calce aerea (stagionato almeno 6 mesi) e terre naturali colorate, esente da resine sintetiche o acriliche, per interni (da applicare a partire da un'altezza di 2,2 m dove presente rivestimento)

R.01= Rivestimento in piastrelle di gres in piastrelle di gres fine porcellanato (norma UNI EN ISO 14411 B1a), rettificato, formato 20x40, spessore 2 cm, colore chiaro, con fughe di 2 mm opportunamente stuccate con materiale idrorepellente, antimuffa, di colore chiaro. Posa fino ad altezza 2.2 m

ABACO FINITURE esterne

PE.01= Recupero e posa alla nuova quota +0.00 di progetto della pavimentazione in basolato di pietra lavica esistente.

PE.02= Lastricato di nuovi basole scelte, spessore 12 cm, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia e a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm.

PE.03= Pavimento in piastrelle in cotto naturale di prima scelta,formato 30x30, spessore 2 cm, trattate con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina.

B.01= Zoccolino battiscopa in lastre di pietra naturale o marmo, finitura superficiale levigata, altezza 17 cm e spessore 1 cm

TE.01= Pittura murale a base di grassello di calce aerea (stagionato almeno 6 mesi) e terre naturali colorate, esente da resine sintetiche o acriliche, per esterni.

ABACO CONTROSOFFITTI

Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, spessore 15 mm.

Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, spessore 15 mm. **+ Protezione antincendio (resistenza al fuoco REI 120)** di solai realizzata con lastre in calcio silicato, applicate in aderenza su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm 100, spessore 12 mm.

Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, spessore 15 mm.

LEGENDA INTERVENTI STRUTTURALI

- S1 Solaio Putrelle e tavelloni tipologia 1
- S2 Solaio Putrelle e tavelloni tipologia 2
- S3 Solaio Putrelle e tavelloni tipologia 3
- S4 Solaio Putrelle e tavelloni tipologia 4
- S5 Solaio Putrelle e tavelloni tipologia 5
- S6 Solaio Sapal
- Intonaco armato