COMUNE DI CALVIZZANO
Città Metropolitana di Napoli



Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri - Edificio EX IPAB

PROGETTO ESECUTIVO

Numero Tavola	Scala	Titolo Tavola
IM06		PIANO PRIMO SCARICHI

Progettista
IDGE
DI GIROLAMO ENGINEERING

Responsabile del Progetto
Ing. Lorenzo Tammaro

EDIZ.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Rev.00	FEBBRAIO 2026	EMISSIONE	GP	LdG	FdG

Questo documento, elaborato da Di Girolamo Engineering, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventivo consenso scritto (legge 22.4.41,n.633- art. 2575 e segg. C.C.)

LEGENDA

ACQUE NERE

TUBAZIONI INTERNE AL FABBRICATO: TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE PER BASSE ED ALTE TEMPERATURE POSTE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI IN TRACCIA O CAVEDIO CON SPESSORI E CARATTERISTICHE RISPONDENTI ALLE INDICAZIONI UNI E IIPN. 131; DIMENSIONI DA DIAMETRO 32 A 160 mm, SPESSORE MINIMO 3,0mm.
PER GLI SCARICHI CONDENSA DN32 mm

NOTE IMPIANTO IDRICO: SCARICO

NOTA 1 - LE TUBAZIONI ORIZZONTALI DELLA RETE DI SCARICO PRINCIPALE (SINO AL RECAPITO ESTERNO) DEVONO ESSERE INSTALLATE CON PENDENZA NON INFERIORE AL 0,5%; LE DIRAMAZIONI DI SCARICO DEI SINGOLI APPARECCHI IGIENICI ED I RELATIVI COLLETTORI DI RACCOLTA DEVONO ESSERE INSTALLATI CON UNA PENDENZA NON INFERIORE AL 1%.

NOTA 2 - I CAMBIAMENTI DI DIREZIONE SARANNO DA RIDURRE AL MINIMO INDISPENSABILE E DA ESEGUIRE CON DUE CURVE A 45°, CON INTERPOSTO UN TRATTO INTERMEDIO DI LUNGHEZZA PARI A DUE VOLTE LA SEZIONE DEL DIAMETRO DEL TUBO STESSO.

NOTA 3 - OGNI APPARECCHIO SANITARIO COLLEGATO ALLA RETE ACQUE NERE DOVRA' ESSERE MUNITO DI CHIUSURA IDRAULICA A SIFONE.

NOTA 4 - AL PIEDE DEI PLUVIALI DOVRA' ESSERE INSERITA IDONEA PILETTA SIFONATA.

NOTA 5 -AL CAMBIO DI DIREZIONE DEI CONDOTTI DI SCARICO ESTERNI DOVRANNO ESSERE PREVISTI PUNTI DI ISPEZIONE CON TAPPO A VITE A TENUTA.

DIAMETRI MINIMI RETE DI SCARICO

APPARECCHIO		PORTATA	DIAMETRO*	DIAMETRI*
N	TIPO	L/S	Ø mm	Ø mm
1	LAVABO*	0,50	40	40
2	VASO	2,50	110	90
3	LAVELLO*	0,80	50	40
4	BEVERINO	0,50	40	32
5	DOCCIA	0,60	50	50 / 40

*diramazione di scarico - **diramazione di scarico/diram. ventilazione

IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI IN ESSO RAPPRESENTATI.

I PERCORSI DELLE TUBAZIONI SVILUPPATI SUGLI ELABORATI GRAFICI DOVRANNO ESSERE DETTAGLIATI E CONCORDATI CON LA DIREZIONE LAVORI NELLA SUCCESSIVA FASE DI CANTIERIZZAZIONE.

TUTTE LE QUOTE, IN PARTICOLARE QUELLE DELL'ULTIMO TRATTO DI SCORRIMENTO PER ALLACCIO A PUBBLICA FOGNATURA SONO DA VERIFICARSI IN DETTAGLIO NELLA SUCCESSIVA FASE DI CANTIERIZZAZIONE.

