COMUNE DI CALVIZZANO

Città Metropolitana di Napoli



Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri - Edificio EX IPAB

Fase

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato

All. F04

Titolo Elaborato

Stima costi di sicurezza

Progettisti

IDGE
DI GIROLAMO ENGINEERING

Responsabile del Progetto

Ing. Lorenzo Tammaro

EDIZ.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Rev.00	FEBBRAIO 2026	Emissione	MP	LdG	FdG
Rev.01	LUGLIO 2026	Emissione	GM	LdG	FdG
Rev.02	SETTEMBRE 2026	Emissione	MP	LdG	FdG

Questo documento, elaborato dalla Di Girolamo Engineering Srl, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventivo consenso scritto (legge 22-4-41,n.633- art. 2575 e segg. C.C.)

Comune di Calvizzano
Provincia di Napoli

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri - Edificio EX IPAB

COMMITTENTE: Comune di Calvizzano

Data, _____

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 CAM26_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	122,9200	122,92
2 CAM26_P01 .050.040.A	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					13,00		
	SOMMANO cad/30gg					13,00	79,4600	1´032,98
3 CAM26_P01 .050.090.H	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	666,7300	1´333,46
4 CAM26_P01 .050.100.H	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm (par.ug.=2*13)	26,00				26,00		
	SOMMANO cad/30gg					26,00	481,7000	12´524,20
5 CAM26_P01 .040.020.D	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	288,9000	577,80
6 CAM26_P01 .040.010.F	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/ 82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC (par.ug.=3*14)	42,00				42,00		
	SOMMANO cad/30gg					42,00	5,5500	233,10
7 CAM26_P01 .060.010.A	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I (par.ug.=4*14)	56,00				56,00		
	A R I P O R T A R E					56,00		15´824,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					56,00		15´824,46
	SOMMANO cad/30gg					56,00	4,3100	241,36
8 CAM26_P01 .060.020.A	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I							
	(par.ug.=2*14)	28,00				28,00		
	SOMMANO cad/30gg					28,00	5,8100	162,68
9 CAM26_P01 .060.060.A	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese							
	Vedi voce n° 7 [cad/30gg 56.00]					56,00		
	Vedi voce n° 8 [cad/30gg 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad/30gg					84,00	2,8600	240,24
10 CAM26_P01 .060.070.A	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg							
	Vedi voce n° 9 [cad/30gg 84.00]					84,00		
	SOMMANO cad/30gg					84,00	2,1500	180,60
11 CAM26_L02 .190.010.A	Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm							
	quadro elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	218,5100	218,51
12 CAM26_L05 .020.010.A	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,6700	199,34
13 CAM26_L02 .010.010.E	Cavo unipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina d ... riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq							
			30,33000			30,33		
	SOMMANO m					30,33	3,5000	106,16
14 CAM26_C07 .020.010.F	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno ... aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1000 litri							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	844,8800	844,88
	A RIPORTARE							18´018,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18´018,23
15 CAM26_P01 .010.010.J	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tub ... i luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno							
	Recinzione ingressi *(par.ug.=12,00*2+5*2+6,21*2)	46,42				46,42		
	Recinzione stoccaggio *(par.ug.=22,7*2)	45,40				45,40		
	SOMMANO mq					91,82	16,8000	1´542,58
16 CAM26_P01 .010.010.K	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tub ... e, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno							
	Vedi voce n° 15 [mq 91.82]	14,00				1´285,48		
	SOMMANO mq/30gg					1´285,48	1,2500	1´606,85
17 CAM26_P03 .010.020.A	Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m. Il prezzo è riferito metro lineare di superficie servita - Per il 1°mese o frazione.							
			48,30000			48,30		
	SOMMANO m					48,30	17,8300	861,19
18 CAM26_P03 .010.020.D	Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese							
		13,00	48,30000			627,90		
	SOMMANO m/30 gg					627,90	10,6500	6´687,14
19 CAM26_P02 .010.030.C	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m							
	Realizzazione botola					1,35		
	SOMMANO mq					1,35	96,0000	129,60
20 CAM26_P03 .010.050.A	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq.							
	Compartimentazioni antipolvere provvisorie interne					321,00		
	SOMMANO mq					321,00	12,4800	4´006,08
21 CAM26_P01 .030.020.E	Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferi ... verse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione							
	Parapetto per lavorazioni in copertura *(par.ug.=11,8+ 58+51+23,1)	143,90				143,90		
	A RIPORTARE					143,90		32´851,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					143,90		32´851,67
	SOMMANO m					143,90	22,9700	3´305,38
22 CAM26_P01 .030.020.F	Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferi ... averse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°							
	Vedi voce n° 21 [m 143.90]	13,00				1´870,70		
	SOMMANO m/30gg					1´870,70	2,7200	5´088,30
23 CAM26_P01 .030.030.B	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello							
						15,00		
	SOMMANO cad					15,00	38,7300	580,95
24 CAM26_P01 .030.030.C	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello							
	(par.ug.=15*6)	90,00				90,00		
	SOMMANO cad/30gg					90,00	1,9300	173,70
	Parziale LAVORI A MISURA euro							42´000,00
	T O T A L E euro							42´000,00

Data, _____

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							