COMUNE DI CALVIZZANO

Città Metropolitana di Napoli



Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri - Edificio EX IPAB

Fase

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato

All. G01

Titolo Elaborato

Computo metrico estimativo

Progettisti

IDGE
DI GIROLAMO ENGINEERING

Responsabile del Progetto

Ing. Lorenzo Tammaro

EDIZ.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Rev.00	FEBBRAIO 2026	Emissione	MP	LdG	FdG
Rev.01	LUGLIO 2026	Emissione	MP	LdG	FdG
Rev.02	OTTOBRE 2026	Emissione	MP	LdG	FdG

Questo documento, elaborato dalla Di Girolamo Engineering Srl, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventivo consenso scritto (legge 22-4-41,n.633- art. 2575 e segg. C.C.)

Comune di Calvizzano
Provincia di Napoli

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX IPAB FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASERMA PER CARABINIERI

COMMITTENTE: Comune di Calvizzano

Data, _____

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE EDILI (SpCat 1) **PIANO TERRA (Cat 1)** **DEMOLIZIONE-RIMOZIONI- SPICCONATURA-TRASPORTI (INTERNO) (SbCat 1)**							
1 NP.ED.05	Pulizia generale area di cantiere e smaltimento materiali Pulizia generale delle aree interne ed esterne di cantiere, comprensiva della raccolta, selezione, movimentazione, carico ... ateriale rimosso; - Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale rimosso al centro di riciclo autorizzato.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´000,00	1´000,00
2 CAM26_R02 .025.050.A (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq **PIANO TERRA** Infissi lato strada e perimetrali all'edificio							
	ex IE2	1,00	0,60		1,550	0,93		
	ex IE14	1,00	1,25		1,800	2,25		
	ex IE15	1,00	0,55		0,700	0,39		
	ex IE16	2,00	1,00		0,600	1,20		
	ex-IE21	1,00	1,15		1,600	1,84		
	ex-IE22	1,00	1,20		1,200	1,44		
	ex-IE7	1,00	1,20		2,350	2,82		
	nuova IE1	1,00	1,35		1,600	2,16		
	SOMMANO mq					13,03	11,28	146,98
3 CAM26_R02 .025.050.B (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq **PIANO TERRA**							
	ex-IE8	1,00	2,35		1,550	3,64		
	ex-IE1	2,00	1,35		2,700	7,29		
	finestre interne *(par.ug.=2,00*5,15)	10,30				10,30		
	SOMMANO mq					21,23	9,03	191,71
4 CAM26_A09 .010.003.A	Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e reintegrazione delle la ... spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio delle ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso. Infissi lato strada e perimetrali all'edificio (Portoni)							
	PE1	1,00	2,40		3,600	8,64		
	PE2	1,00	2,90		3,050	8,85		
	SOMMANO mq					17,49	397,50	6´952,28
5 CAM26_A09 .010.003.B	Recupero di portoni e portoncini in legno Sovrapprezzo al recupero di portoni e portoncini in legno in caso di complessità di esecuzione della lavorazione dovuta anche alle sue dim ... azione. E' compresa la maggiore incidenza dei materiali necessari per il recupero delle parti lignee e della ferramenta.							
	A R I P O R T A R E							8´290,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´290,97
	Vedi voce n° 4 [mq 17.49]					17,49		
	SOMMANO mq					17,49	146,26	2´558,09
6 CAM26_R02 .025.010.C (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... porto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq							
	PIANO TERRA							
	ex infisso in prossimità della rampa		0,75		0,750	0,56		
	SOMMANO mq					0,56	7,52	4,21
7 CAM26_R02 .025.070.A (CAM)	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno							
	PIANO TERRA							
	IE12 Divisorio ferro che viene sostituito con infisso peso=15 kg/mq	15,00	0,90		2,350	31,73		
	Ringhiera ex infisso rampa peso=15 kg/mq	15,00	0,75		0,750	8,44		
	SOMMANO kg					40,17	0,75	30,13
8 CAM26_R02 .060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	PIANO TERRA							
	Soglie di Infissi lato strada e perimetrali all'edificio							
	ex IE2	1,00	0,60			0,60		
	ex IE14	1,00	1,25			1,25		
	ex IE15	1,00	0,55			0,55		
	ex IE16	2,00	1,00			2,00		
	ex-IE21	1,00	1,15			1,15		
	ex-IE22	1,00	1,20			1,20		
	ex-IE7	1,00	1,20			1,20		
	nuova IE1	1,00	1,35			1,35		
	ex-IE8	1,00	2,35			2,35		
	ex-IE1	2,00	1,35			2,70		
	SOMMANO ml					14,35	6,02	86,39
9 CAM26_R02 .020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm							
	PIANO TERRA							
			1,36		4,400	5,98		
			2,00		4,400	8,80		
			2,62		4,400	11,53		
			2,00		4,400	8,80		
			3,32		4,150	13,78		
			0,50		4,150	2,08		
			0,95		4,400	4,18		
			1,45		4,400	6,38		
			1,30		4,400	5,72		
			1,10		4,400	4,84		
	SOMMANO mq					72,09	9,10	656,02
10	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che							
	A R I P O R T A R E							11´625,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´625,81
CAM26_R02 .080.010.B (CAM)	centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a discarica.Controsoffitti in lastre di gesso							
	PIANO TERRA							
	00-11					6,50		
	00-12					18,80		
	00-10					7,00		
	00-13					2,40		
	00-14-00-15 *(par.ug.=0,9+0,8)	1,70				1,70		
	00-16					27,10		
	00-15					51,15		
	00-28					18,00		
	00-27					28,80		
	SOMMANO mq					161,45	6,02	971,93
11 CAM26_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Piano terra							
	00-1					29,20		
	00-2					81,20		
	00-3					2,60		
	00-4					3,50		
	00-5					4,00		
	00-6					6,70		
	00-7					8,10		
	00-8					5,40		
	00-9					17,40		
	00-10					6,90		
	00-11					6,50		
	00-12					18,80		
	00-13					2,40		
	00-14					0,80		
	00-15					0,90		
	00-16					28,10		
	00-17					51,20		
	00-18					10,80		
	00-19					4,00		
	00-20					5,20		
	00-21					8,00		
	00-22					8,10		
	00-23					2,70		
	00-24					5,40		
	00-26					7,50		
	00-25					5,40		
	00-27					28,80		
	00-28					18,00		
	00-29					13,90		
	00-30					9,70		
	00-32					9,30		
	00-33					24,10		
	00-34					15,70		
	00-35					3,70		
	00-36					5,90		
	00-38					21,90		
	00-39					5,40		
	Rimozione vespaio e massetto							
	00-37					24,80		
	00-40					9,60		
	00-41					5,40		
	00-42					22,80		
	00-43					7,50		
	00-46					8,80		
	00-45					22,60		
	00-44					4,20		
	SOMMANO mq					592,90	15,87	9´409,32
	A R I P O R T A R E							22´007,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22´007,06
12 CAM26_R02 .060.038.A (CAM)	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	00-1					29,20		
	SOMMANO mq					29,20	12,79	373,47
13 CAM26_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	Piano terra							
	00-2					81,20		
	00-3					2,60		
	00-4					3,50		
	00-5					4,00		
	00-6					6,60		
	00-7					8,10		
	00-8					5,40		
	00-9					17,40		
	00-10					6,90		
	00-11					6,50		
	00-12					18,80		
	00-13					2,40		
	00-14					0,80		
	00-15					0,90		
	00-16					28,10		
	00-17					51,20		
	00-18					10,80		
	00-19					4,00		
	00-20					5,20		
	00-21					8,00		
	00-22					8,15		
	00-23					2,70		
	00-24					5,40		
	00-26					7,50		
	00-25					5,40		
	00-27					28,80		
	00-28					18,00		
	00-29					13,90		
	00-30					9,70		
	00-32					9,30		
	00-33					24,10		
	00-34					15,70		
	00-35					3,70		
	00-36					5,90		
	SOMMANO mq					430,65	9,03	3´888,77
14 CAM26_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... ica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	Piano terra							
	00-1 *(par.ug.=0,52+3,4+0,5+2+1,2+5,1+1,65+0,85)	15,22				15,22		
	00-3 *(par.ug.=1,55+0,8+0,16+1+1,3+0,55+0,59+1,55-0,9+ 0,8)	7,40				7,40		
	00-4 *(par.ug.=1+0,1+1,41+1,85+0,5+1,45+0,5)	6,81				6,81		
	00-5 *(par.ug.=2,6+1,7+1,3+1,7)	7,30				7,30		
	00-6 *(par.ug.=3,8+1,85+1,66-1+1,55+1,45)	9,31				9,31		
	00-7 *(par.ug.=4+2,05+2,05+1,6+1,45)	11,15				11,15		
	00-8 *(par.ug.=1,33+2,2+0,65+1,6+3,7)	9,48				9,48		
	00-9 *(par.ug.=3,7+4,25+1+1,2+4,05)	14,20				14,20		
	00-10 *(par.ug.=1,1+1,1+0,2+2,35+0,45+0,2+0,85+0,85)	7,10				7,10		
	00-11 *(par.ug.=1,5+4,3+0,55+4,3)	10,65				10,65		
	A R I P O R T A R E					98,62		26´269,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					98,62		26′269,30
	00-12 *(par.ug.=4,65+2,35+0,9+4,4+4,1)	16,40				16,40		
	00-13 *(par.ug.=0,4+2,25+1,1+0,4)	4,15				4,15		
	00-14 *(par.ug.=0,1+0,1+1+0,9+0,85)	2,95				2,95		
	00-15 *(par.ug.=0,85+0,85+1,15+0,5)	3,35				3,35		
	00-16 *(par.ug.=4,45+1,2+0,45+0,41+0,7+0,4+2,3+2,6)	12,51				12,51		
	00-17 *(par.ug.=0,41+6,1+2,6+2,5+2,6+2,3+0,41+0,7)	17,62				17,62		
	00-18 *(par.ug.=2,4+1,8+0,6+0,6+2,1+2,25+0,2+1,8+3,35)	15,10				15,10		
	00-20 *(par.ug.=4,05-0,9+0,15+0,15+4,05-0,9)	6,60				6,60		
	00-21 *(par.ug.=3,45+2,1+3+1,95+0,1)	10,60				10,60		
	00-22 *(par.ug.=0,15+2,3+2,3+3,5+2,3)	10,55				10,55		
	00-23 *(par.ug.=0,15+0,95+1,45+0,95+0,15+1,45)	5,10				5,10		
	00-24 *(par.ug.=1,05+0,55+0,55+1,7+0,25+0,6+0,95+1+0,9)	7,55				7,55		
	00-25 *(par.ug.=2,45+0,9+0,1+1,05+0,95+1,3+0,1+0,9+0,9)	8,65				8,65		
	00-27 *(par.ug.=2,85+1,05+5,8+0,75+0,82+0,4+1,25+0,4+ 0,75+5,6)	19,67				19,67		
	00-28 *(par.ug.=0,95+0,95+0,75+0,5+4,05+0,5+0,9+0,45+ 1,25+5,8)	16,10				16,10		
	00-30 *(par.ug.=2,5+3,95+3,95+1,75)	12,15				12,15		
	00-32 *(par.ug.=2,2+3,95+1+0,75)	7,90				7,90		
	00-33 *(par.ug.=5,3+1,7+1,05)	8,05				8,05		
	00-34 *(par.ug.=5,15-0,9-0,9+2,05+0,2+3,15+0,8+3,1)	12,65				12,65		
	00-35 *(par.ug.=1,8-0,9+2+1,95+2)	6,85				6,85		
	SOMMANO ml					303,12	1,50	454,68
15 CAM26_R02 .010.100.A	CAROTAGGI, TAGLI.Taglio a sezione obbligata di muratura.Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo							
	Taglio per ripristino infissi originari							
	IE1		1,10	0,500	0,160	0,09		
	IE2		1,15	0,500	0,160	0,09		
	IE16	2,00	1,20	0,500	0,160	0,19		
	SOMMANO mc					0,37	236,73	87,59
16 CAM26_R02 .020.015.A (CAM)	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'a ... ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo							
			1,35	0,500	1,100	0,74		
			0,60	0,500	1,150	0,35		
		2,00	1,00	0,500	1,200	1,20		
	SOMMANO mc					2,29	67,45	154,46
17 CAM26_R02 .025.020.A (CAM)	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	Vedi voce n° 2 [mq 13.03]					13,03		
	Vedi voce n° 3 [mq 21.23]					21,23		
	SOMMANO mq					34,26	9,03	309,37
18 CAM26_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	A R I P O R T A R E							27′275,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27′275,40
	Piano terra si considera il 20% del totale *(par.ug.=442,67* 0,2)	88,53				88,53		
	Parziale mq					88,53		
	Spicconatura per betoncino armato							
	Stanza T5		7,60		4,400	33,44		
	Stanza T6 *(lung.=7,2+7,9)		15,10		4,400	66,44		
	Stanza T7		7,70		4,400	33,88		
	Stanza T8		3,50		4,400	15,40		
	Stanza T9 *(lung.=3,3+3,75)		7,05		4,400	31,02		
	Stanza T10 *(lung.=4,75+5)		9,75		4,400	42,90		
	Stanza T11		11,00		4,400	48,40		
	lato esterno cortile principale		13,40		4,400	58,96		
	pilastri cortile		4,70		3,500	16,45		
	pilastri cortile *(lung.=0,65*2+1,14*2)		3,58		3,500	12,53		
	pilastri cortile		4,35		3,500	15,23		
	pilastri cortile		4,25		3,500	14,88		
	pilastri cortile *(lung.=1,07*2+0,6*2)		3,34		3,500	11,69		
	pilastri cortile *(lung.=0,84*2+0,65*2)		2,98		3,500	10,43		
	pilastri cortile *(lung.=0,65*2+0,91*2)		3,12		3,500	10,92		
	Stanza T15		1,70		4,400	7,48		
	Stanza T1		7,25		4,400	31,90		
	lato esterno cortile secondario *(lung.=22,8+2,8+2,5+4,2)		32,30		4,400	142,12		
	Parziale mq					604,07		
	SOMMANO mq					692,60	5,47	3′788,52
19 CAM26_R02 .020.050.C (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm							
	Piano terra							
	Gradini rampa cortile		1,30	0,600	0,200	0,16		
	gradini rampa ingresso 1					0,39		
	gradini rampa ingresso 2					0,96		
	SOMMANO mc					1,51	155,60	234,96
20 CAM26_R02 .060.038.A (CAM)	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	Piano terra							
	Rampa ingresso 2							
	Alzate l media=1.6 m	5,00	1,60		0,200	1,60		
	Pedata l media=1.6m	5,00	1,60		0,300	2,40		
	Laterale					0,03		
	Rampa ingresso 1							
	Alzate	2,00	1,20		0,200	0,48		
	Pedate	2,00	1,20		0,300	0,72		
	Rampa Cortile							
	Alzata	2,00	1,30		0,200	0,52		
	Pedata	2,00	1,30		0,300	0,78		
	SOMMANO mq					6,53	12,79	83,52
21 CAM26_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... ica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	Piano terra							
	Rampa ingresso 2 rimozione zoccolino battiscopa * (par.ug.=0,3+0,3+0,15+0,3+0,3+0,3+0,3+0,05)	2,00				2,00		
	SOMMANO ml					2,00	1,50	3,00
	A R I P O R T A R E							31′385,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31´385,40
22 CAM26_R02 .015.040.C	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua e sabbia micronizzata							
	Per le superfici già intonacate si considera un ripristino delle aree pari al 30% della superficie totale							
	Superficie aree stato di fatto già intonacate *(par.ug.=442,67* 0,3)	132,80				132,80		
	Superficie vani non intonacate							
	00-37		19,94		4,400	87,74		
	a detrarre porte	3,00	0,90		2,200	-5,94		
		1,00	1,40		2,200	-3,08		
	00-38, 00-39 *(lung.=21,79+9,39)		31,18		4,150	129,40		
	a detrarre porte *(par.ug.=2*1+1)	3,00	0,90		2,200	-5,94		
	00-40,00-42 *(lung.=13,79+19,85)		33,64		4,150	139,61		
	a detrarre porte	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	00-41,00-43,00-46 *(lung.=9,88+10,97+13,95)		34,80		4,150	144,42		
	a detrarre porte *(par.ug.=2*1+3)	5,00	0,90		2,200	-9,90		
	00-44,00-45 *(lung.=9,47+21,20)		30,67		4,150	127,28		
	a detrarre porte *(par.ug.=2*1+1)	3,00	0,90		2,200	-5,94		
		1,00	1,30		2,200	-2,86		
	Parziale mq					723,63		
	A detrarre superficie sotto il rivestimento (Superficie non intonacate) contabilizzata nella voce succesiiva.							
	00-39		9,39		2,200	-20,66		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	1,98		
	00-43		10,97		2,200	-24,13		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	1,98		
	00-46		13,95		2,200	-30,69		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	1,98		
	Parziale mq					-69,54		
	Sommano positivi mq					767,19		
	Sommano negativi mq					-113,10		
	SOMMANO mq					654,09	19,40	12´689,35
23 CAM26_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 2 [mq 13.03]				0,120	1,56		
	Vedi voce n° 3 [mq 21.23]				0,120	2,55		
	Vedi voce n° 6 [mq 0.56]				0,050	0,03		
	Vedi voce n° 7 [kg 40.17]				0,010	0,40		
	Vedi voce n° 9 [mq 72.09]				0,120	8,65		
	Vedi voce n° 10 [mq 161.45]				0,030	4,84		
	Vedi voce n° 11 [mq 592.90]				0,060	35,57		
	Vedi voce n° 12 [mq 29.20]				0,020	0,58		
	Vedi voce n° 13 [mq 430.65]				0,018	7,75		
	Vedi voce n° 14 [ml 303.12] *(H/peso=0,1*0,010)				0,001	0,30		
	Vedi voce n° 15 [mc 0.37]					0,37		
	Vedi voce n° 16 [mc 2.29]					2,29		
	Vedi voce n° 17 [mq 34.26]				0,010	0,34		
	Vedi voce n° 8 [ml 14.35]					14,35		
	Vedi voce n° 19 [mc 1.51]					1,51		
	Vedi voce n° 20 [mq 6.53]				0,020	0,13		
	Vedi voce n° 21 [ml 2.00] *(H/peso=0,005*0,1)				0,001			
	Vedi voce n° 18 [mq 692.60]				0,005	3,46		
	SOMMANO mc					84,68	44,75	3´789,43
	A R I P O R T A R E							47´864,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47´864,18
	AREA ESTERNA (Cat 4) **AMIANTO (SbCat 2)**							
24 99.5.AA3.04	REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO Compenso per la redazione del piano di lavoro per la demolizione o la rimozione di manufatti contenen ... e competente in base all'art. 256 del D.Lgs. 81/2008. Esclusa eventuale manodopera di assistenza da compensarsi a parte.					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	1´107,40	1´107,40
25 CAM26_R01 .010.010.A	Rimozione di coperture contenenti amianto Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di ... n adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici fino a 300 mq							
	TETTOIA LATO CORTILE 2		11,50	1,500		17,25		
	TETTOIA POSTA SUL TERRAZZO LATO CORTILE 1		2,70	2,000		5,40		
	SOMMANO mq					22,65	27,55	624,01
26 CAM26_R01 .010.060.A	Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grond ... ti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 mq							
	- CANNA FUMARIA POSTA NELLA PRIMA AULA LATO DX INGRESSO				18,000	18,00		
	- CANNA FUMARIA POSTA NEL LOCALE DEPOSITO OVE è PREVISTA ASCENSORE				12,000	12,00		
	- TUBAZIONI PLUVIALI CORTILE N.1				15,000	15,00		
					12,000	12,00		
	- TUBAZIONI PLUVIALI ESTERNE	2,00			15,000	30,00		
	- EVENTUALI ULTERIORI TUBAZIONI FECALI IMBUTI- CURVE- T - ECCC-	7,00	10,00		12,000	84,00 10,00		
	SOMMANO ml					181,00	43,01	7´784,81
	DEMOLIZIONE E RIFAZIONE CORTILI (SbCat 3)							
27 CAM26_V02 .070.030.A (CAM)	Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo c ... azioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi Si considera una percentuale del 30% per la pulizia e la rimozione di infestanti all'interno dei cortili							
	Cortile principale *(par.ug.=185,1*0,3)	55,53				55,53		
	Cortile secondario *(par.ug.=160*0,3)	48,00				48,00		
	SOMMANO mq					103,53	6,88	712,29
28 CAM26_R02 .010.100.A	CAROTAGGI, TAGLI.Taglio a sezione obbligata di muratura.Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo							
	Taglio muratura tra balcone e scala		1,30	0,800	0,500	0,52		
	A R I P O R T A R E					0,52		58´092,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,52		58´092,69
	SOMMANO mc					0,52	236,73	123,10
29 CAM26_R02 .020.015.A (CAM)	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'a ... ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo							
	Demolizione scala cortile							
	scala		7,60	1,300	0,300	2,96		
	murature *(par.ug.=3,8+7,50)	11,30				11,30		
	Demolizione muratura dietro ad archi *(par.ug.=2*3,5)	7,00				7,00		
	SOMMANO mc					21,26	67,45	1´433,99
30 CAM26_R02 .060.010.A (CAM)	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale							
	Demolizione pavimentazione cortili							
	Cortile principale *(par.ug.=200,00-14,9)	185,10				185,10		
	Cortile secondario					160,00		
	SOMMANO mq					345,10	11,28	3´892,73
31 CAM26_R02 .025.070.A (CAM)	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno							
	Rimozione ringhiera scala esterna							
	Si considera peso=15 kg/mq	8,80			15,000	132,00		
	SOMMANO kg					132,00	0,75	99,00
32 CAM26_R02 .035.010.B (CAM)	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari							
	Si considera un tubulare medio di peso 3,5 kg/m							
	Sottostruttura scala esterna cortile		38,50		3,500	134,75		
	Sottostruttura tettoia cortile		71,20		3,500	249,20		
	Cancello vicino serbatoi 16 kg/mq		8,50	1,750	16,000	238,00		
	Cancello vicino serbatoi 16 kg/mq	3,00	2,10	1,750	16,000	176,40		
	SOMMANO kg					798,35	0,58	463,04
33 NP.ED.03	Prezzo a corpo per la pulizia delle aree dei cortili e la rimozione dei due serbatoi in acciaio inox. La voce comprende: - Pulitura dei due cortili e la rimozione di materiale pres ... ateriale rimosso; - Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale rimosso al centro di riciclo autorizzato.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´186,49	2´186,49
34 CAM26_R02 .000.010.A	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette ... ella zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.							
	Scavo per arrivare a quota basolato esistente							
	Considere hmed=0.4							
	A R I P O R T A R E							66´291,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66´291,04
	Cortile principale *(par.ug.=200,00-14,9)	185,10			0,400	74,04		
	Scavo per pacchetto cortile secondario							
	Cortile secondario *(H/peso=0,12+0,08-0,02)	160,00			0,180	28,80		
	SOMMANO mc					102,84	32,68	3´360,81
35 CAM26_R02 .000.010.D	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Rinterro eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristret ... io o della zona ristretta, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali proveniante dalle cave							
	Cortile principale							
	Rinterro per arrivare a quota							
	Scavo cortile principale					74,04		
	Cortile principale	185,10			0,150	27,77		
	a detrarre pacchetto pavimentazione	-185,10			0,080	-14,81		
	a detrarre vecchia pavimentazione	-185,10			0,050	-9,26		
	Sommano positivi mc					101,81		
	Sommano negativi mc					-24,07		
	SOMMANO mc					77,74	39,21	3´048,19
36 CAM26_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.							
	Vedi voce n° 34 [mc 102.84]					102,84		
	SOMMANO mc					102,84	47,82	4´917,81
37 CAM26_U05 .010.035.B	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi l'accatas ... ento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia.							
	Cortile principale					185,10		
	SOMMANO mq					185,10	21,68	4´012,97
38 CAM26_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.							
	Cortile principale	185,10			0,080	14,81		
	Cortile secondario	160,00			0,080	12,80		
	SOMMANO mc					27,61	28,08	775,29
39 CAM26_U05 .060.070.A	Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera dall'Amministrazione							
	Cortile principale					185,10		
	SOMMANO mq					185,10	41,17	7´620,57
40 CAM26_U05 .060.060.C	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm							
	Cortile secondario					160,00		
	Cortile principale considero il 20% di nuove basole da prevedere *(par.ug.=0,2*185,1)	37,02				37,02		
	A R I P O R T A R E					197,02		90´026,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					197,02		90´026,68
	SOMMANO mq					197,02	168,96	33´288,50
41 CAM26_U05 .080.010.E	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm					13,60		
	Si considera il 15% di sfriddi per la circonferenza * (par.ug.=0,15*13,6)	2,04				2,04		
	SOMMANO m					15,64	34,69	542,55
42 CAM26_E16 .020.010.A (CAM)	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Vedi voce n° 41 [m 15.64]					15,64		
	SOMMANO mq					15,64	18,41	287,93
43 CAM26_E16 .020.010.F	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne Vedi voce n° 42 [mq 15.64]					15,64		
	SOMMANO mq					15,64	1,50	23,46
44 CAM26_E21 .020.055.G (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli int ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 43 [mq 15.64]					15,64		
	SOMMANO mq					15,64	14,45	226,00
45 CAM26_U05 .030.030.C	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica. Vedi voce n° 41 [m 15.64]					15,64		
	SOMMANO ml					15,64	47,08	736,33
46 CAM26_V04 .040.035.A (CAM)	Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonchè la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano. Cortile 1 Aiuola centrale					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	38,77	581,55
47 CAM26_V02 .060.010.B (CAM)	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... 30/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		125´713,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		125´713,00
	SOMMANO cad					1,00	129,88	129,88
48 CAM26_V02 .060.040.V (CAM)	Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	9,31	46,55
49 CAM26_V02 .020.090.A (CAM)	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica ... ne del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	25,86	129,30
50 CAM26_V02 .020.105.B (CAM)	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,74	94,74
51 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 34 [mc 102.84]					102,84		
	SOMMANO mc					102,84	13,85	1´424,33
52 CAM26_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 30 [mq 345.10] Vedi voce n° 29 [mc 21.26] Vedi voce n° 31 [kg 132.00] Vedi voce n° 32 [kg 798.35] Vedi voce n° 27 [mq 103.53] Vedi voce n° 28 [mc 0.52]				0,050 0,010 0,030 0,050	17,26 21,26 1,32 23,95 5,18 0,52		
	SOMMANO mc					69,49	44,75	3´109,68
	PRIMO PIANO (Cat 2) DEMOLIZIONE-RIMOZIONI- SPICCONATURA-TRASPORTI (INTERNO) (SbCat 1)							
53 NP.ED.05	Pulizia generale area di cantiere e smaltimento materiali Pulizia generale delle aree interne ed esterne di cantiere, comprensiva della raccolta, selezione, movimentazione, carico ... ateriale rimosso; - Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale rimosso al centro di riciclo autorizzato.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		130´647,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		130´647,48
	SOMMANO a corpo					1,00	1´000,00	1´000,00
54 CAM26_R02 .020.050.C (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm							
	Primo piano							
	Scalino adiacenti al vano scale		1,30	0,500	0,200	0,13		
	SOMMANO mc					0,13	155,60	20,23
55 CAM26_R02 .060.038.A (CAM)	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	Primo piano							
	Scalino adiacenti al vano scale		1,30	0,500		0,65		
	SOMMANO mq					0,65	12,79	8,31
56 CAM26_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... ica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	Primo piano							
	Zoccolino scalino e cornice apertura *(par.ug.=0,40+1,3+2,3+ 2,3)	6,30				6,30		
	SOMMANO ml					6,30	1,50	9,45
57 CAM26_R02 .025.050.A (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Piano primo							
	Rimozione infissi esistenti							
		1,35	1,70			2,30		
		1,05	1,45			1,52		
		0,70	1,55			1,09		
		1,35	1,70			2,30		
		1,35	1,70			2,30		
		1,50	2,00			3,00		
		1,50	2,00			3,00		
		1,00	1,60			1,60		
		0,95	1,80			1,71		
		1,20	1,50			1,80		
		1,22	1,90			2,32		
		0,70	1,05			0,74		
		0,95	1,80			1,71		
		0,60	0,80			0,48		
	SOMMANO mq					25,87	11,28	291,81
58 CAM26_R02 .025.020.A (CAM)	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	Vedi voce n° 57 [mq 25.87]					25,87		
	SOMMANO mq					25,87	9,03	233,61
	A R I P O R T A R E							132´210,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							132´210,89
59 CAM26_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 54 [mc 0.13]					0,13		
	Vedi voce n° 55 [mq 0.65]				0,020	0,01		
	Vedi voce n° 57 [mq 25.87]				0,120	3,10		
	Vedi voce n° 58 [mq 25.87]				0,010	0,26		
	SOMMANO mc					3,50	46,17	161,60
60 CAM26_R02 .015.040.C	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua e sabbia micronizzata							
	Primo piano							
						1´520,00		
	SOMMANO mq					1´520,00	19,40	29´488,00
61 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 54 [mc 0.13]					0,13		
	Vedi voce n° 55 [mq 0.65]				0,020	0,01		
	Vedi voce n° 56 [ml 6.30]				0,001	0,01		
	Vedi voce n° 57 [mq 25.87]				0,120	3,10		
	Vedi voce n° 58 [mq 25.87]				0,010	0,26		
	SOMMANO mc					3,51	13,85	48,61
	FACCIATA ESTERNE (Cat 5) **PROSPETTI ESTERNI (SbCat 9)**							
62 CAM26_R02 .020.070.A (CAM)	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseg ... hezza in caso di sviluppo verticale) dell'elemento pari a 30 cm. Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc.							
						34,50		
	SOMMANO ml					34,50	6,02	207,69
63 CAM26_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 62 [ml 34.50]			0,400	0,500	6,90		
	SOMMANO mc					6,90	44,75	308,78
64 CAM26_A11 .010.200.B	Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzo ... radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte Statue							
	Edicola cortile 2 *(par.ug.=0,68+0,35)	1,03				1,03		
	A R I P O R T A R E					1,03		162´425,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,03		162´425,57
	SOMMANO mq					1,03	259,93	267,73
65 CAM26_A21 .010.007.A	Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia facile Scultura edicola cortile 2					0,50		
	SOMMANO mq					0,50	397,07	198,54
66 06.01.0560.003	CORNICI MARCAPIANO IN MATERIALE ESTRUSO. Fornitura e posa in opera di cornici marcapiano in materiale estruso, da posare su superfici esterne già preparate, montato mediante incoll ... io e/o tassellatura. È compreso inoltre quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore 20 mm per un'altezza di 200 mm.					34,50		
	SOMMANO ml					34,50	39,30	1´355,85
67 CAM26_A21 .010.008.A	Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia facile Vedi voce n° 65 [mq 0.50]					0,50		
	SOMMANO mq					0,50	170,17	85,09
68 CAM26_A15 .010.001.B	Opere di preparazione per pitture Raschiatura parziale di tinte e pitture eseguite con spatola e raschietto, limitata alle sole parti staccate o in fase di distacco, senza interess ... iù superficiali di altre coloriture aderenti al supporto o dell'intonaco, ed è fatta sotto la direzione del restauratore Vedi voce n° 64 [mq 1.03]					1,03		
	SOMMANO mq					1,03	94,08	96,90
69 CAM26_A15 .010.010.D	Preparazione con fondo Strato di fondo con effetto fine o extrafine omogeneizzante delle superfici di intonaco, a base di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi steso in doppia mano. Vedi voce n° 68 [mq 1.03]					1,03		
	SOMMANO mq					1,03	22,06	22,72
70 CAM26_A15 .010.020.B	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di pareti, volte e soffitti, sia all'interno che all' esterno, su intonaci di pura calce naturale non additivat ... MU sec. norm. ASTM, dopo applicazione su strato d'intonaco a calce con MU iniziale di 10,6) e priva di parti organiche. Vedi voce n° 69 [mq 1.03]					1,03		
	SOMMANO mq					1,03	27,45	28,27
	DEMOLIZIONE-RIMOZIONI- SPICCONATURA-TRASPORTI (INTERNO) (SbCat 1)							
71 CAM26_R02 .060.058.A (CAM)	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale **Piano primo** Vano 00-50-51-57-58 Copertine muretto *(lung.=5+5+2,10+3,80+4,50+4,70+2,25+ 3,20+3,6+3,5)		37,65	0,300		11,30		
	Vano 00-55 balcone		19,75	0,300		5,93		
	A R I P O R T A R E					17,23		164´480,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,23		164´480,67
	Terrazza alloggio 2							
	Muretto *(lung.=17+11,80)		28,80	0,600		17,28		
	SOMMANO ml					34,51	5,27	181,87
72 CAM26_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... ica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	Piano primo							
	Balconi e terrazze *(lung.=51,45+15,85+6,76+10,35)		84,41			84,41		
	SOMMANO ml					84,41	1,50	126,62
	SECONDO PIANO (Cat 3)							
73 NP.ED.05	Pulizia generale area di cantiere e smaltimento materiali Pulizia generale delle aree interne ed esterne di cantiere, comprensiva della raccolta, selezione, movimentazione, carico ... ateriale rimosso; - Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale rimosso al centro di riciclo autorizzato.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´000,00	1´000,00
74 CAM26_R02 .025.050.A (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Secondo piano							
		1,08	1,47			1,59		
		1,08	1,47			1,59		
		1,08	1,47			1,59		
		1,08	1,47			1,59		
		0,60	1,50			0,90		
		0,60	1,50			0,90		
		0,90	1,10			0,99		
		1,08	1,47			1,59		
		1,08	1,47			1,59		
		1,50	1,47			2,21		
		0,95	0,70			0,67		
		0,95	0,70			0,67		
		0,70	1,40			0,98		
		0,95	0,70			0,67		
		1,00	1,30			1,30		
		0,55	1,50			0,83		
		1,10	1,40			1,54		
	Pareti vetrate							
	(par.ug.=7,2+0,5+7,9+1,1+11,6+7,1+5,4)	40,80				40,80		
	SOMMANO mq					62,00	11,28	699,36
75 CAM26_R02 .025.070.A (CAM)	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno							
	Secondo piano							
	Si considera peso di 15 kg/mq							
	Pareti vetrate							
	(par.ug.=7,2+0,5+7,9+1,1+11,6+7,1+5,4)	40,80			15,000	612,00		
	A R I P O R T A R E					612,00		166´488,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					612,00		166´488,52
	SOMMANO kg					612,00	0,75	459,00
76 CAM26_R02 .025.020.A (CAM)	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	Secondo piano							
		1,08	1,47			1,59		
		1,08	1,47			1,59		
		1,08	1,47			1,59		
		1,08	1,47			1,59		
		0,60	1,50			0,90		
		0,60	1,50			0,90		
		0,90	1,10			0,99		
		1,08	1,47			1,59		
		1,08	1,47			1,59		
		1,50	1,47			2,21		
		0,95	0,70			0,67		
		0,95	0,70			0,67		
		0,70	1,40			0,98		
		0,95	0,70			0,67		
		1,00	1,30			1,30		
		0,55	1,50			0,83		
		1,10	1,40			1,54		
	SOMMANO mq					21,20	9,03	191,44
77 CAM26_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 74 [mq 62.00]				0,120	7,44		
	Vedi voce n° 75 [kg 612.00]				0,010	6,12		
	Vedi voce n° 76 [mq 21.20]				0,010	0,21		
	SOMMANO mc					13,77	46,17	635,76
78 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 74 [mq 62.00]				0,120	7,44		
	Vedi voce n° 75 [kg 612.00]				0,010	6,12		
	Vedi voce n° 76 [mq 21.20]				0,010	0,21		
	SOMMANO mc					13,77	13,85	190,71
	PIANO TERRA (Cat 1) **CORPO SCALE (SbCat 14)**							
79 CAM26_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Corpo scala							
	Spicconatura per betoncino armato							
			18,00		8,750	157,50		
	SOMMANO mq					157,50	5,47	861,53
80	Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali							
	A R I P O R T A R E							168´826,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							168´826,96
CAM26_A11 .010.002.A	incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi ... cazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile							
	Corpo scala							
	Superficie marmo scala		6,66	1,200		7,99		
			3,98	1,200		4,78		
			4,50	1,200		5,40		
			1,90	1,200		2,28		
			2,74	1,200		3,29		
	SOMMANO mq					23,74	56,72	1´346,53
81 CAM26_A11 .010.004.A	Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia facile							
	Vedi voce n° 80 [mq 23.74]					23,74		
	SOMMANO mq					23,74	56,72	1´346,53
82 CAM26_A11 .010.200.B	Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzo ... radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte							
	Statue							
	Edicola corpo scale					4,00		
	SOMMANO mq					4,00	259,93	1´039,72
83 CAM26_A21 .010.025.A	Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile							
	Si considera il 15% della superficie totale dell'edicola							
	Vedi voce n° 82 [mq 4.00]	0,15				0,60		
	SOMMANO mq					0,60	567,25	340,35
	INFISSI ESTERNI (SbCat 4)							
84 NP.ED.04	Serramenti esterni in legno lamellare tipo "NATURAL 78" o equivalente							
	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in legno lamellare ad anta battente, tipo "NATURAL 78" o equi ... re;							
	regolazione e collaudo finale;							
	ogni onere e magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	Piano terra							
	IE1	3,00	2,70	1,350		10,94		
	IE2	1,00	2,70	0,600		1,62		
	IE7	1,00	2,35	1,200		2,82		
	IE8	1,00	2,35	1,550		3,64		
	IE10	1,00	2,00	1,100		2,20		
	IE11	1,00	1,30	1,100		1,43		
	IE12	1,00	2,35	0,900		2,12		
	IE13	2,00	0,50	0,950		0,95		
	IE14	1,00	1,80	1,250		2,25		
	IE15	2,00	0,70	0,550		0,77		
	IE16	2,00	1,80	1,000		3,60		
	IE22	1,00	1,20	1,200		1,44		
	IE23	1,00	1,60	1,150		1,84		
	FACCIATA F1					39,35		
	FACCIATA F2					54,90		
	FACCIATA F3					37,31		
	A R I P O R T A R E					167,18		172´900,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					167,18		172´900,09
	FACCIATA F4					16,36		
	PE3	1,00	2,25	1,300		2,93		
	PE4	1,00	2,25	1,400		3,15		
	PE6	1,00	2,25	1,150		2,59		
	SOMMANO mq					192,21	715,35	137´497,42
	PRIMO PIANO (Cat 2) **INFISSI INTERNI (SbCat 5)**							
85 CAM26_E18 .020.060.A	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare im ... no, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas. **Piano primo**							
	PI11	2,00	0,90	2,200	0,900	3,56		
	SOMMANO cad					3,56	565,34	2´012,61
	PIANO TERRA (Cat 1)							
86 CAM26_E18 .020.020.A	Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in list ... Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas							
	PI1					1,00		
	PI3					1,00		
	PI8					3,00		
	PI10					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	454,56	2´727,36
87 CAM26_E18 .020.010.A	Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare ... ensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas **Piano terra**							
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI2					1,00		
	PI4					4,00		
	PI5					4,00		
	PI6					1,00		
	A R I P O R T A R E					31,00		315´137,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,00		315´137,48
	SOMMANO cad					31,00	398,46	12´352,26
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
	INFISSI ESTERNI (SbCat 4)							
88 CAM26_E18 .010.020.B	Portoncino blindato in acciaio Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellatu ... sterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antiefrazione							
	Primo piano							
	PE5	4,00	2,20	0,900		7,92		
	SOMMANO mq					7,92	1´282,93	10´160,81
89 NP.ED.04	Serramenti esterni in legno lamellare tipo “NATURAL 78” o equivalente Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in legno lamellare ad anta battente, tipo “NATURAL 78” o equi ... re; regolazione e collaudo finale; ogni onere e magistero necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.							
	Piano primo							
	IE3	1,00	1,60	1,000		1,60		
	IE4	1,00	2,20	1,200		2,64		
	IE5	2,00	2,20	1,350		5,94		
	IE6	2,00	2,20	1,500		6,60		
	IE9	5,00	1,50	1,200		9,00		
	IE10	2,00	2,00	1,100		4,40		
	IE15	1,00	0,70	0,550		0,39		
	IE17	1,00	2,35	1,400		3,29		
	IE18	1,00	2,15	1,250		2,69		
	IE19	1,00	1,50	1,200		1,80		
	IE20	3,00	0,65	1,200		2,34		
	IE21	1,00	1,80	0,950		1,71		
	IE24	1,00	1,70	1,350		2,30		
	IE25	1,00	0,80	0,600		0,48		
	IE26	1,00	1,80	0,950		1,71		
	IE27	1,00	2,50	1,450		3,63		
	IE28	2,00	2,50	1,200		6,00		
	IE29					10,16		
	PE6	1,00	2,25	1,150		2,59		
	SOMMANO mq					69,27	715,35	49´552,29
	INFISSI INTERNI (SbCat 5)							
90 CAM26_E18 .020.010.A	Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare ... ensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas							
	PI2					17,00		
	PI4					2,00		
	SOMMANO cad					19,00	398,46	7´570,74
	INFISSI ESTERNI (SbCat 4)							
	A R I P O R T A R E							394´773,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							394′773,58
91 CAM26_E18 .045.015.A	Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere							
	PE5 *(par.ug.=4*2)	8,00	2,20			17,60		
	(larg.=0,9+0,04)	4,00		0,940		3,76		
	SOMMANO ml					21,36	11,22	239,66
92 CAM26_E18 .045.010.B	Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm							
	Piano primo							
	IE3 *(par.ug.=1,00*2)	2,00	1,60			3,20		
	(larg.=1+0,04)	2,00		1,040		2,08		
	IE4 *(par.ug.=1,00*2)	2,00	2,20			4,40		
	(larg.=1,2+0,04)	1,00		1,240		1,24		
	IE5 *(par.ug.=2,00*2)	4,00	2,20			8,80		
	(larg.=1,35+0,04)	2,00		1,390		2,78		
	IE6 *(par.ug.=2,00*2)	4,00	2,20			8,80		
	(larg.=1,5+0,04)	2,00		1,540		3,08		
	IE9 *(par.ug.=5,00*2)	10,00	1,50			15,00		
	(par.ug.=5*2)*(larg.=1,2+0,04)	10,00		1,240		12,40		
	IE10 *(par.ug.=2,00*2)	4,00	2,00			8,00		
	(par.ug.=2*2)*(larg.=1,1+0,04)	4,00		1,140		4,56		
	IE15	2,00	0,70			1,40		
	(larg.=0,55+0,04)	2,00		0,590		1,18		
	IE17 *(par.ug.=1,00*2)	2,00	2,35			4,70		
	(larg.=1,4+0,04)	1,00		1,440		1,44		
	IE18 *(par.ug.=1,00*2)	2,00	2,15			4,30		
	(larg.=1,25+0,04)			1,290		1,29		
	IE19 *(par.ug.=1,00*2)	2,00	1,50			3,00		
	(larg.=1,2+0,04)	2,00		1,240		2,48		
	IE20 *(par.ug.=3,00*2)	6,00	0,65			3,90		
	(par.ug.=3*2)*(larg.=1,2+0,04)	6,00		1,240		7,44		
	IE21 *(par.ug.=1,00*2)	2,00	1,80			3,60		
	(par.ug.=1*2)*(larg.=0,95+0,04)	2,00		0,990		1,98		
	IE24 *(par.ug.=1,00*2)	2,00	1,70			3,40		
	(larg.=1,35+0,04)	2,00		1,390		2,78		
	IE25 *(par.ug.=1,00*2)	2,00	0,80			1,60		
	(larg.=0,6+0,04)	2,00		0,640		1,28		
	IE26 *(par.ug.=1,00*2)	2,00	1,80			3,60		
	(larg.=0,95+0,04)	2,00		0,990		1,98		
	IE27 *(par.ug.=1,00*2)	2,00	2,50			5,00		
	(larg.=1,45+0,04)	1,00		1,490		1,49		
	IE28 *(par.ug.=2,00*2)	4,00	2,50			10,00		
	(larg.=1,2+0,04)	2,00		1,240		2,48		
	IE29					10,20		
	PE6 *(par.ug.=1,00*2)	2,00	2,25			4,50		
	(larg.=1,150+0,04)	1,00		1,190		1,19		
	SOMMANO ml					160,55	17,70	2′841,74
	INFISSI INTERNI (SbCat 5)							
93 CAM26_E18 .045.010.B	Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm							
	PI2 *(par.ug.=17*2)	34,00	2,20			74,80		
	(larg.=0,9+0,04)	17,00		0,940		15,98		
	PI4 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,20			8,80		
	A R I P O R T A R E					99,58		397′854,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					99,58		397´854,98
	(larg.=0,8+0,04)	2,00		0,840		1,68		
	PI11 *(par.ug.=2,00*2)	4,00	2,20			8,80		
	(larg.=0,9+0,04)	2,00		0,940		1,88		
	SOMMANO ml					111,94	17,70	1´981,34
	PIANO TERRA (Cat 1)							
94 CAM26_E18 .045.010.B	Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm							
	PI1 *(par.ug.=1,00*2)	2,00			2,350	4,70		
	(larg.=1,800+0,04)	1,00		1,840		1,84		
	PI3 *(par.ug.=1,00*2)	2,00			2,250	4,50		
	(larg.=1,000+0,04)	1,00		1,040		1,04		
	PI8 *(par.ug.=3,00*2)	6,00			2,200	13,20		
	(larg.=1,55+0,04)	3,00		1,590		4,77		
	PI10 *(par.ug.=1,00*2)	2,00			2,700	5,40		
	(larg.=1,55+0,04)	1,00		1,590		1,59		
	PI2 *(par.ug.=23*2)	46,00			2,200	101,20		
	(larg.=0,9+0,04)	23,00		0,940		21,62		
	PI5 *(par.ug.=3*2)	6,00			2,350	14,10		
	(larg.=0,9*0,04)	3,00		0,036		0,11		
	PI6 *(par.ug.=1*2)	2,00			2,200	4,40		
	(larg.=0,6+0,04)	1,00		0,640		0,64		
	PI4 *(par.ug.=4*2)	8,00			2,200	17,60		
	(larg.=0,8+0,04)	4,00		0,840		3,36		
	SOMMANO ml					200,07	17,70	3´541,24
	INFISSI ESTERNI (SbCat 4)							
95 NP.ED.06	Intervento di blindatura e messa in sicurezza di portone esistente in legno, consistente nell'integrazione strutturale e nell'adeguamento dei sistemi di chiusura al fine di increme ... ; regolazione e collaudo funzionale; ogni onere e magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Infissi lato strada e perimetrali all'edificio (Portoni)							
	PE1	1,00	2,40		3,600	8,64		
	PE2	1,00	2,90		3,050	8,85		
	SOMMANO m2					17,49	1´283,78	22´453,31
96 CAM26_E18 .045.010.B	Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm							
	Piano terra							
	IE1	6,00	2,70			16,20		
	(larg.=1,350+0,04)	3,00		1,390		4,17		
	IE2	2,00	2,70			5,40		
	(larg.=0,600+0,04)	1,00		0,640		0,64		
	IE7	2,00	2,35			4,70		
	(larg.=1,200+0,04)	1,00		1,240		1,24		
	IE8	2,00	2,35			4,70		
	(larg.=1,550+0,04)	1,00		1,590		1,59		
	IE10	2,00	2,00			4,00		
	(larg.=1,100+0,04)	2,00		1,140		2,28		
	IE11	2,00	1,30			2,60		
	(larg.=1,100+0,04)	2,00		1,140		2,28		
	IE12	2,00	2,35			4,70		
	A R I P O R T A R E					54,50		425´830,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					54,50		425´830,87
	(larg.=0,900+0,04)	2,00		0,940		1,88		
	IE13	2,00	0,50			1,00		
	(larg.=0,950+0,04)	2,00		0,990		1,98		
	IE14	2,00	1,80			3,60		
	(larg.=1,250+0,04)	2,00		1,290		2,58		
	IE15 *(par.ug.=2,00*2)	4,00	0,70			2,80		
	(par.ug.=2*2)*(larg.=0,550+0,04)	4,00		0,590		2,36		
	IE16 *(par.ug.=2,00*2)	4,00	1,80			7,20		
	(par.ug.=2*2)*(larg.=1,000+0,04)	4,00		1,040		4,16		
	IE22	2,00	1,20			2,40		
	(larg.=1,2+0,04)	2,00		1,240		2,48		
	IE23	2,00	1,60			3,20		
	(larg.=1,15+0,04)	2,00		1,190		2,38		
	FACCIATA F1 *(par.ug.=16+15,8+9,3)	41,10				41,10		
	FACCIATA F3 *(par.ug.=12,2+13,7*2)	39,60				39,60		
	FACCIATA F2 *(par.ug.=14,75+15,8+15,2+8,4)	54,15				54,15		
	FACCIATA F4 *(par.ug.=2*9,3)	18,60				18,60		
	PE3	2,00	2,25			4,50		
	(larg.=1,3+0,04)			1,340		1,34		
	PE4	2,00	2,25			4,50		
	(larg.=1,4+0,04)			1,440		1,44		
	PE6	2,00	2,25			4,50		
	(larg.=1,15+0,04)			1,190		1,19		
	SOMMANO ml					263,44	17,70	4´662,89
	INFISSI INTERNI (SbCat 5)							
97 CAM26_E19 .010.070.B (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... n murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili							
	Piano terra							
	Cancellate							
	Si considera peso di 32kg/mq							
	PE7		3,85	1,150	32,000	141,68		
	(lung.=0,8+0,58+0,72)		2,10	1,000	32,000	67,20		
	PI7	4,00	0,80	2,100	32,000	215,04		
	PI8	1,00	0,90	2,150	32,000	61,92		
	SOMMANO kg					485,84	10,56	5´130,47
98 CAM26_E19 .040.030.B	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere							
	Piano terra							
	Cancellate							
	Vedi voce n° 97 [kg 485.84]					485,84		
	SOMMANO kg					485,84	1,91	927,95
99 CAM26_E21 .050.010.B (CAM)	Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro							
	Piano terra							
	Cancellate							
	PE7		3,85	1,150		4,43		
	(lung.=0,8+0,58+0,72)		2,10	1,000		2,10		
	PI7	4,00	0,80	2,100		6,72		
	PI8	1,00	0,90	2,150		1,94		
	A R I P O R T A R E					15,19		436´552,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,19		436´552,18
	SOMMANO mq					15,19	6,90	104,81
100 CAM26_E21 .050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco **Piano terra** Cancellate Vedi voce n° 99 [mq 15.19]					15,19		
	SOMMANO mq					15,19	12,72	193,22
	CORPO SCALE (SbCat 14)							
101 CAM26_E21 .050.005.B	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate **Corpo scala** Recupero ringhiera *(par.ug.=15,50*2*1,5)	46,50				46,50		
	SOMMANO mq					46,50	4,44	206,46
102 CAM26_E21 .050.005.C	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine **Corpo scala** Recupero ringhiera *(par.ug.=15,50*2*1,5)	46,50				46,50		
	SOMMANO mq					46,50	4,72	219,48
103 CAM26_E21 .050.010.A (CAM)	Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo **Corpo scala** Recupero ringhiera					46,50		
	SOMMANO mq					46,50	7,93	368,75
104 CAM26_E21 .050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco **Corpo scala** Recupero ringhiera					46,50		
	SOMMANO mq					46,50	12,72	591,48
	AREA ESTERNA (Cat 4) **DEMOLIZIONE E RIFAZIONE CORTILI (SbCat 3)**							
105 CAM26_E21 .050.005.B	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate **Cortile secondario** Recupero ringhiere *(par.ug.=17,25*2*1,5)	51,75				51,75		
	SOMMANO mq					51,75	4,44	229,77
106 CAM26_E21 .050.005.C	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine							
	A R I P O R T A R E							438´466,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							438´466,15
	Cortile secondario							
	Recupero ringhiere *(par.ug.=17,25*2*1,5)	51,75				51,75		
	SOMMANO mq					51,75	4,72	244,26
107 CAM26_E21 .050.010.A (CAM)	Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo							
	Cortile secondario							
	Recupero ringhiere *(par.ug.=17,25*2*1,5)	51,75				51,75		
	SOMMANO mq					51,75	7,93	410,38
108 CAM26_E21 .050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco							
	Cortile secondario							
	Recupero ringhiere *(par.ug.=17,25*2*1,5)	51,75				51,75		
	SOMMANO mq					51,75	12,72	658,26
	OPERE STRUTTURALI (SpCat 2)							
	SECONDO PIANO (Cat 3)							
	DEMOLIZIONE ULTIMO IMPALCATO (SbCat 10)							
109 CAM26_P02 .010.030.C	PUNTELLATURE.Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname.Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m							
	DEMOLIZIONE ULTIMO IMPALCATO							
	Si considerata la media aritmetica tra la lunghezza dei muri considerati per determinare un valore unico della lunghezza e della larghezza							
	- Terzo Impalcato							
	Stanza C-1 *(lung.=(3,83+5,18+8,94)/2)*(larg.=(4,78+4,46)/2)		8,98	4,620		41,49		
	Stanza C-2 *(lung.=(6,49+5,96)/2)*(larg.=(12,92+12,83)/2)		6,23	12,875		80,21		
			2,36	1,600		3,78		
	Stanza C-3 *(lung.=(5,93+5,69)/2)*(larg.=(3,7+3,9)/2)		5,81	3,800		22,08		
	Stanza C-4 *(lung.=(5,55+2,21+3,31)/2)*(larg.=(5,98+4,49+ 1,36)/2)		5,54	5,915		32,77		
	Stanza C-5 *(lung.=(5,62+4,45+1,19)/2)*(larg.=(1,23+1,07)/2)		5,63	1,150		6,47		
	Stanza C-6 *(lung.=(4,91+4,61)/2)*(larg.=(2,3+2,22)/2)		4,76	2,260		10,76		
	- Puntellamento della scala - Ultima Rampa							
	Rampa Scala		2,92	1,600		4,67		
	Pianerottolo di attesa		1,60	1,450		2,32		
	Rampa Scala		1,76	1,600		2,82		
	Pianerottolo di attesa		1,60	1,450		2,32		
	Rampa Scala		3,45	1,600		5,52		
	Pianerottolo di arrivo		3,72	1,650		6,14		
	SOMMANO mq					221,35	96,00	21´249,60
110 CAM26_R02 .070.010.D	DEMOLIZIONE DI SOLAI.Demolizione di solai in laterizio e cemento armato.Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo ... o, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta.Spessore 30 cm compresa la caldana							
	Demolizione di Solai							
	Si considerata la media aritmetica tra la lunghezza dei muri considerati per determinare un valore unico della lunghezza e della larghezza							
	- Terzo Impalcato							
	Stanza C-1 *(lung.=(3,83+5,18+8,94)/2)*(larg.=(4,78+4,46)/2)		8,98	4,620		41,49		
	Stanza C-2 *(lung.=(6,49+5,96)/2)*(larg.=(12,92+12,83)/2)		6,23	12,875		80,21		
			2,36	1,600		3,78		
	A R I P O R T A R E					125,48		461´028,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125,48		461´028,65
	Stanza C-3 *(lung.=(5,93+5,69)/2)*(larg.=(3,7+3,9)/2)		5,81	3,800		22,08		
	Stanza C-4 *(lung.=(5,55+2,21+3,31)/2)*(larg.=(5,98+4,49+ 1,36)/2)		5,54	5,915		32,77		
	Stanza C-5 *(lung.=(5,62+4,45+1,19)/2)*(larg.=(1,23+1,07)/2)		5,63	1,150		6,47		
	Stanza C-6 *(lung.=(4,91+4,61)/2)*(larg.=(2,3+2,22)/2)		4,76	2,260		10,76		
	- Demolizione della scala - Ultima Rampa							
	Rampa Scala		2,92	1,600		4,67		
	Pianerottolo di attesa		1,60	1,450		2,32		
	Rampa Scala		1,76	1,600		2,82		
	Pianerottolo di attesa		1,60	1,450		2,32		
	Rampa Scala		3,45	1,600		5,52		
	Pianerottolo di arrivo		3,72	1,650		6,14		
	SOMMANO mq					221,35	44,96	9´951,90
111 CAM26_R02 .020.015.A	DEMOLIZIONI.Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici.Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseg ... ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo							
	DEMOLIZIONE SECONDO IMPALCATO							
	Muratura perimetrale							
	Stanza PI-18		5,81	0,500	3,470	10,08		
			4,81	0,550	3,470	9,18		
			5,87	0,500	3,470	10,18		
			5,42	0,550	3,470	10,34		
	DEMOLIZIONE ULTIMO IMPALCATO							
	Parapetto in Copertura		11,25	0,500	2,250	12,66		
	Muratura perimetrale							
	Stanza C-1		9,67	0,500	3,750	18,13		
			4,78	0,450	3,750	8,07		
			4,46	0,250	3,750	4,18		
	Stanza C-2		9,70	0,350	3,750	12,73		
			1,60	0,450	3,750	2,70		
			2,36	0,250	3,750	2,21		
			11,02	0,400	3,750	16,53		
			12,92	0,350	3,750	16,96		
	Stanza C-3		6,70	0,350	3,750	8,79		
			4,00	0,350	3,750	5,25		
			1,25	0,350	3,750	1,64		
			3,00	0,600	3,750	6,75		
	Stanza C-4		6,65	0,350	3,750	8,73		
			5,98	0,600	3,750	13,46		
			6,48	0,500	3,750	12,15		
			4,49	0,350	3,750	5,89		
			1,36	0,500	3,750	2,55		
	Stanza C-5 - Vano scala		2,70	0,250	1,100	0,74		
	(H/peso=(1,1+2,8)/2)		3,10	0,300	1,950	1,81		
			2,70	0,500	1,100	1,49		
	(H/peso=(1,1+2,8)/2)		3,10	0,500	1,950	3,02		
	Stanza C-6		4,61	0,200	2,800	2,58		
			2,65	0,300	2,800	2,23		
			4,91	0,250	2,800	3,44		
			2,70	0,350	2,800	2,65		
	Locale Tecnico		3,35	0,200	2,200	1,47		
			6,20	0,500	1,450	4,50		
	SOMMANO mc					223,09	67,45	15´047,42
112 CAM26_R02 .010.060.C	CAROTAGGI, TAGLI.Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli, canalette, cavidotti.Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in ... er la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio. Profondita' di taglio da 151 a 200 mm							
	DEMOLIZIONE ULTIMO IMPALCATO							
	Rampa Scala		2,92			2,92		
	Pianerottolo di attesa		1,60			1,60		
	A R I P O R T A R E					4,52		486´027,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,52		486´027,97
	Rampa Scala		1,76			1,76		
	Pianerottolo di attesa		1,60			1,60		
	Rampa Scala		3,45			3,45		
	Pianerottolo di arrivo		3,72			3,72		
	SOMMANO ml					15,05	39,99	601,85
113 CAM26_R02 .020.050.D	DEMOLIZIONI.Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico.Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm							
	DEMOLIZIONE ULTIMO IMPALCATO							
	Rampa Scala		2,92	1,600	0,150	0,70		
	Gradini ultimo impalcato *(lung.=(,3*,17)/2)	10,00	0,03	1,600		0,48		
	Pianerottolo di attesa		1,60	1,450	0,360	0,84		
	Rampa Scala		1,76	1,600	0,160	0,45		
	Gradini ultimo impalcato *(lung.=(,3*,17)/2)	5,00	0,03	1,600		0,24		
	Pianerottolo di attesa		1,60	1,450	0,360	0,84		
	Rampa Scala		3,45	1,600	0,150	0,83		
	Gradini ultimo impalcato *(lung.=(,3*,17)/2)	10,00	0,03	1,600		0,48		
	Pianerottolo di arrivo		3,72	1,650	0,450	2,76		
	SOMMANO mc					7,62	297,73	2´268,70
114 CAM26_R02 .035.010.B	RMOZIONE DI OPERE IN FERRO.Rimozione di opere in ferro.Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi ... e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari							
	DEMOLIZIONE ULTIMO IMPALCATO							
	Tettoia - 30 kg/mq		11,35	3,310	30,000	1´127,06		
	SOMMANO kg					1´127,06	0,58	653,69
115 CAM26_R02 .090.070.B	DEMOLIZIONE DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI.Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate.Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, ... presi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.							
	DEMOLIZIONE ULTIMO IMPALCATO							
	Si considera la superficie dei solai demoliti, compresi i muri perimetrali							
	Stanza C-1 *(lung.=,5+3,83+5,18+,2)		9,71	4,780		46,41		
	Stanza C-2 *(lung.=8,87+,3+,45)*(larg.=1,6+,35)		9,62	1,950		18,76		
	(lung.=6,47+,4+,3)		7,17	11,270		80,81		
	Stanza C-3 *(lung.=5,95+,35+,3)		6,60	3,900		25,74		
	Stanza C-4 *(lung.=5,98+,5+,3)*(larg.=5,55+,6+,3)		6,78	6,450		43,73		
	Stanza C-5 *(lung.=5,62+,3+,3)*(larg.=1,23+,3+,5)		6,22	2,030		12,63		
	Stanza C-6 *(lung.=4,91+,35+,3)*(larg.=2,3+,25+,2)		5,56	2,750		15,29		
	SOMMANO mq					243,37	6,02	1´465,09
116 CAM26_T01 .030.030.A	MOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE.Tiro in alto o calo in basso.Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e ... i' tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi rif. Art3	221,40			0,300	66,42		
	Vedi rif. Art4					223,09		
	Vedi rif. Art6					7,61		
	Vedi rif. Art7	243,37			0,010	2,43		
	SOMMANO mc					299,55	46,17	13´830,22
	A R I P O R T A R E							504´847,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							504´847,52
117 CAM26_T01 .020.010.A	TRASPORTI DA LAVORI DI DEMOLIZIONE.Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro.Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozio ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi rif. Art20					299,55		
	SOMMANO mc					299,55	44,75	13´404,86
	PIANO TERRA (Cat 1) **PIATTABANDE E CERCHIATURE (SbCat 11)**							
118 CAM26_R02 .010.100.A	CAROTAGGI, TAGLI.Taglio a sezione obbligata di muratura.Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo							
	VANI NELLA MURATURA							
	Lu Piattanbande = L vano porta + 25 cm lato sx + 25 cm lato dx							
	La Piattabande = Larghezza muro							
	H Piattabande = H IPE160							
	Piattabande - Primo Impalcato							
	Stanza T-1 *(lung.=1,8+,25+,25)		2,30	0,700	0,160	0,26		
	Stanza T-1 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,650	0,160	0,18		
	Stanza T-3 *(lung.=1+,25+,25)		1,50	0,700	0,160	0,17		
	Stanza T-4 *(lung.=1,15+,25+,25)		1,65	1,000	0,160	0,26		
	Stanza T-4 *(lung.=1+,25+,25)		1,50	0,400	0,160	0,10		
	Stanza T-5 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,700	0,160	0,19		
	Stanza T-5 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,850	0,160	0,23		
	Stanza T-6 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,600	0,160	0,16		
	Stanza T-7 *(lung.=1,25+,25+,25)		1,75	0,700	0,160	0,20		
	Stanza T-9 *(lung.=1,15+,25+,25)		1,65	0,650	0,160	0,17		
	Stanza T-9 *(lung.=,9+,25+,25)		1,40	0,600	0,160	0,13		
	Stanza T-9 *(lung.=,8+,25+,25)		1,30	0,600	0,160	0,12		
	Stanza T-10 *(lung.=1,1+,25+,25)		1,60	0,650	0,160	0,17		
	Stanza T-10 *(lung.=1,22+,25+,25)		1,72	0,650	0,160	0,18		
	Stanza T-11 *(lung.=1,18+,25+,25)		1,68	0,650	0,160	0,17		
	Stanza T-12 *(lung.=,6+,25+,25)		1,10	0,600	0,160	0,11		
	Stanza T-12 *(lung.=,75+,25+,25)		1,25	0,500	0,160	0,10		
	Stanza T-13 *(lung.=,85+,25+,25)		1,35	0,600	0,160	0,13		
	Stanza T-13 *(lung.=1,35+,25+,25)		1,85	0,600	0,160	0,18		
	Stanza T-14 *(lung.=1,35+,25+,25)		1,85	0,600	0,160	0,18		
	Stanza T-15 *(lung.=1,35+,25+,25)		1,85	0,600	0,160	0,18		
	Stanza T-15 *(lung.=,9+,25+,25)		1,40	0,700	0,160	0,16		
	Stanza T-17 *(lung.=1,4+,25+,25)		1,90	0,600	0,160	0,18		
	Stanza T-17 *(lung.=,9+,25+,25)		1,40	0,600	0,160	0,13		
	Stanza T-18 *(lung.=1+,25+,25)		1,50	0,600	0,160	0,14		
	Stanza T-18 - Apertura Nuovo Vano		0,55	0,600	0,700	0,23		
	Stanza T-18 - Apertura Nuovo Vano *(lung.=,55+,25+,25)		1,05	0,600	0,160	0,10		
	Stanza T-19 *(lung.=1,25+,25+,25)		1,75	0,600	0,160	0,17		
	Stanza T-21 *(lung.=1+,25+,25)		1,50	0,600	0,160	0,14		
	Piattabande - Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1 *(lung.=1+,25+,25)		1,50	0,500	0,160	0,12		
	Stanza PI-1 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,500	0,160	0,14		
	Stanza PI-1 *(lung.=1,35+,25+,25)		1,85	0,500	0,160	0,15		
	Stanza PI-1 *(lung.=1,4+,25+,25)		1,90	0,450	0,160	0,14		
	Stanza PI-4 *(lung.=,95+,25+,25)		1,45	0,700	0,160	0,16		
	Stanza PI-5 *(lung.=,6+,25+,25)		1,10	0,700	0,160	0,12		
	Stanza PI-6 *(lung.=1,25+,25+,25)		1,75	0,500	0,160	0,14		
	Stanza PI-7 *(lung.=1,35+,25+,25)		1,85	0,650	0,160	0,19		
	Stanza PI-7 *(lung.=1,25+,25+,25)		1,75	0,500	0,160	0,14		
	Stanza PI-8 *(lung.=,95+,25+,25)		1,45	0,500	0,160	0,12		
	Stanza PI-10 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,500	0,160	0,14		
	Stanza PI-11 *(lung.=1,23+,25+,25)		1,73	0,500	0,160	0,14		
	Stanza PI-12 *(lung.=1,5+,25+,25)		2,00	0,500	0,160	0,16		
	Stanza PI-12 *(lung.=1,45+,25+,25)		1,95	0,500	0,160	0,16		
	Stanza PI-13 *(lung.=,75+,25+,25)		1,25	0,500	0,160	0,10		
	A R I P O R T A R E					6,94		518´252,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,94		518´252,38
	Stanza PI-13 *(lung.=,9+,25+,25)		1,40	0,500	0,160	0,11		
	Stanza PI-13 *(lung.=1,5+,25+,25)		2,00	0,500	0,160	0,16		
	Stanza PI-14 *(lung.=1,35+,25+,25)		1,85	0,500	0,160	0,15		
	Stanza PI-14 *(lung.=,95+,25+,25)		1,45	0,500	0,160	0,12		
	Stanza PI-15 *(lung.=,9+,25+,25)		1,40	0,500	0,160	0,11		
	Stanza PI-15 *(lung.=1,1+,25+,25)		1,60	0,500	0,160	0,13		
	Stanza PI-15 *(lung.=3,45+,25+,25)		3,95	0,450	0,160	0,28		
	Stanza PI-16 *(lung.=1,1+,25+,25)		1,60	0,500	0,160	0,13		
	Stanza PI-16 *(lung.=1,4+,25+,25)		1,90	0,450	0,160	0,14		
	Stanza PI-17 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,500	0,160	0,14		
	Stanza PI-17 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,500	0,160	0,14		
	Vano Scala *(lung.=1,04+,25+,25)		1,54	0,500	0,160	0,12		
	SOMMANO mc					8,67	236,73	2´052,45
119 CAM26_R03 .030.010.A	INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SU MURATURE.Ripresa di murature con metodo scuci-cuci.Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cu ... istanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, secondo le seguenti tipologie di murature: in mattoni di tufo VANI NELLA MURATURA Lu Piattanbande = L vano porta + 25 cm lato sx + 25 cm lato dx La Piattabande = Larghezza muro H Piattabande = H IPE160 Piattabande - Primo Impalcato							
	Stanza T-1 *(lung.=1,8+,25+,25)		2,30	0,700	0,160	0,26		
	Stanza T-1 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,650	0,160	0,18		
	Stanza T-3 *(lung.=1+,25+,25)		1,50	0,700	0,160	0,17		
	Stanza T-4 *(lung.=1,15+,25+,25)		1,65	1,000	0,160	0,26		
	Stanza T-4 *(lung.=1+,25+,25)		1,50	0,400	0,160	0,10		
	Stanza T-5 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,700	0,160	0,19		
	Stanza T-5 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,850	0,160	0,23		
	Stanza T-6 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,600	0,160	0,16		
	Stanza T-7 *(lung.=1,25+,25+,25)		1,75	0,700	0,160	0,20		
	Stanza T-9 *(lung.=1,15+,25+,25)		1,65	0,650	0,160	0,17		
	Stanza T-9 *(lung.=,9+,25+,25)		1,40	0,600	0,160	0,13		
	Stanza T-9 *(lung.=,8+,25+,25)		1,30	0,600	0,160	0,12		
	Stanza T-10 *(lung.=1,1+,25+,25)		1,60	0,650	0,160	0,17		
	Stanza T-10 *(lung.=1,22+,25+,25)		1,72	0,650	0,160	0,18		
	Stanza T-11 *(lung.=1,18+,25+,25)		1,68	0,650	0,160	0,17		
	Stanza T-12 *(lung.=,6+,25+,25)		1,10	0,600	0,160	0,11		
	Stanza T-12 *(lung.=,75+,25+,25)		1,25	0,500	0,160	0,10		
	Stanza T-13 *(lung.=,85+,25+,25)		1,35	0,600	0,160	0,13		
	Stanza T-13 *(lung.=1,35+,25+,25)		1,85	0,600	0,160	0,18		
	Stanza T-14 *(lung.=1,35+,25+,25)		1,85	0,600	0,160	0,18		
	Stanza T-15 *(lung.=1,35+,25+,25)		1,85	0,600	0,160	0,18		
	Stanza T-15 *(lung.=,9+,25+,25)		1,40	0,700	0,160	0,16		
	Stanza T-17 *(lung.=1,4+,25+,25)		1,90	0,600	0,160	0,18		
	Stanza T-17 *(lung.=,9+,25+,25)		1,40	0,600	0,160	0,13		
	Stanza T-18 *(lung.=1+,25+,25)		1,50	0,600	0,160	0,14		
	Stanza T-18 *(lung.=,55+,25+,25)		1,05	0,600	0,160	0,10		
	Stanza T-19 *(lung.=1,25+,25+,25)		1,75	0,600	0,160	0,17		
	Stanza T-21 *(lung.=1+,25+,25)		1,50	0,600	0,160	0,14		
	Piattabande - Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1 *(lung.=1+,25+,25)		1,50	0,500	0,160	0,12		
	Stanza PI-1 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,500	0,160	0,14		
	Stanza PI-1 *(lung.=1,35+,25+,25)		1,85	0,500	0,160	0,15		
	Stanza PI-1 *(lung.=1,4+,25+,25)		1,90	0,450	0,160	0,14		
	Stanza PI-4 *(lung.=,95+,25+,25)		1,45	0,700	0,160	0,16		
	Stanza PI-5 *(lung.=,6+,25+,25)		1,10	0,700	0,160	0,12		
	Stanza PI-6 *(lung.=1,25+,25+,25)		1,75	0,500	0,160	0,14		
	Stanza PI-7 *(lung.=1,35+,25+,25)		1,85	0,650	0,160	0,19		
	Stanza PI-7 *(lung.=1,25+,25+,25)		1,75	0,500	0,160	0,14		
	Stanza PI-8 *(lung.=,95+,25+,25)		1,45	0,500	0,160	0,12		
	Stanza PI-10 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,500	0,160	0,14		
	Stanza PI-11 *(lung.=1,23+,25+,25)		1,73	0,500	0,160	0,14		
	Stanza PI-12 *(lung.=1,5+,25+,25)		2,00	0,500	0,160	0,16		
	Stanza PI-12 *(lung.=1,45+,25+,25)		1,95	0,500	0,160	0,16		
	A R I P O R T A R E					6,61		520´304,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,61		520´304,83
	Stanza PI-13 *(lung.=,75+,25+,25)		1,25	0,500	0,160	0,10		
	Stanza PI-13 *(lung.=,9+,25+,25)		1,40	0,500	0,160	0,11		
	Stanza PI-13 *(lung.=1,5+,25+,25)		2,00	0,500	0,160	0,16		
	Stanza PI-14 *(lung.=1,35+,25+,25)		1,85	0,500	0,160	0,15		
	Stanza PI-14 *(lung.=,95+,25+,25)		1,45	0,500	0,160	0,12		
	Stanza PI-15 *(lung.=,9+,25+,25)		1,40	0,500	0,160	0,11		
	Stanza PI-15 *(lung.=1,1+,25+,25)		1,60	0,500	0,160	0,13		
	Stanza PI-15 *(lung.=3,45+,25+,25)		3,95	0,450	0,160	0,28		
	Stanza PI-16 *(lung.=1,1+,25+,25)		1,60	0,500	0,160	0,13		
	Stanza PI-16 *(lung.=1,4+,25+,25)		1,90	0,450	0,160	0,14		
	Stanza PI-17 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,500	0,160	0,14		
	Stanza PI-17 *(lung.=1,2+,25+,25)		1,70	0,500	0,160	0,14		
	Vano Scala *(lung.=1,04+,25+,25)		1,54	0,500	0,160	0,12		
	SOMMANO mc					8,44	480,40	4´054,58
120 CAM26_R03 .030.020.D	INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SU MURATURE.Architravi in ferro.Architravi in ferro mediante creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cemen ... ture provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Per luci fino a 1,60 m spessori fino a 60 cm con IPE 180							
	VANI NELLA MURATURA							
	Nuove piattabande							
	Piattabande - Primo Impalcato							
	Stanza T-1		1,00			1,00		
	Stanza T-1		1,00			1,00		
	Stanza T-3		1,00			1,00		
	Stanza T-4		1,00			1,00		
	Stanza T-4		1,00			1,00		
	Stanza T-5		1,00			1,00		
	Stanza T-5		1,00			1,00		
	Stanza T-6		1,00			1,00		
	Stanza T-7		1,00			1,00		
	Stanza T-9		1,00			1,00		
	Stanza T-9		1,00			1,00		
	Stanza T-9		1,00			1,00		
	Stanza T-10		1,00			1,00		
	Stanza T-10		1,00			1,00		
	Stanza T-11		1,00			1,00		
	Stanza T-12		1,00			1,00		
	Stanza T-12		1,00			1,00		
	Stanza T-13		1,00			1,00		
	Stanza T-13		1,00			1,00		
	Stanza T-14		1,00			1,00		
	Stanza T-15		1,00			1,00		
	Stanza T-15		1,00			1,00		
	Stanza T-17		1,00			1,00		
	Stanza T-17		1,00			1,00		
	Stanza T-18		1,00			1,00		
	Stanza T-18		1,00			1,00		
	Stanza T-19		1,00			1,00		
	Stanza T-21		1,00			1,00		
	Piattabande - Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1		1,00			1,00		
	Stanza PI-1		1,00			1,00		
	Stanza PI-1		1,00			1,00		
	Stanza PI-1		1,00			1,00		
	Stanza PI-4		1,00			1,00		
	Stanza PI-5		1,00			1,00		
	Stanza PI-6		1,00			1,00		
	Stanza PI-7		1,00			1,00		
	Stanza PI-7		1,00			1,00		
	Stanza PI-8		1,00			1,00		
	Stanza PI-10		1,00			1,00		
	Stanza PI-11		1,00			1,00		
	Stanza PI-12		1,00			1,00		
	Stanza PI-12		1,00			1,00		
	Stanza PI-13		1,00			1,00		
	A R I P O R T A R E					43,00		524´359,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,00		524´359,41
	Stanza PI-13		1,00			1,00		
	Stanza PI-13		1,00			1,00		
	Stanza PI-14		1,00			1,00		
	Stanza PI-14		1,00			1,00		
	Stanza PI-15		1,00			1,00		
	Stanza PI-15		1,00			1,00		
	Stanza PI-15		1,00			1,00		
	Stanza PI-16		1,00			1,00		
	Stanza PI-16		1,00			1,00		
	Stanza PI-17		1,00			1,00		
	Stanza PI-17		1,00			1,00		
	Vano Scala		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					55,00	885,44	48´699,20
121 CAM26_T01 .030.030.A	MOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE.Tiro in alto o calo in basso.Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e ... i' tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi rif. Art9					8,65		
	SOMMANO mc					8,65	46,17	399,37
122 CAM26_T01 .020.010.A	TRASPORTI DA LAVORI DI DEMOLIZIONE.Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro.Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozio ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi rif. Art20					8,65		
	SOMMANO mc					8,65	44,75	387,09
	INTERVENTI SULLA MURATURA (SbCat 12)							
123 CAM26_R02 .040.010.A	SPICCONATURA DI INTONACI.Spicconatura di intonaco a vivo di muro.Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	CONSOLIDAMENTO CON INTONACO ARMATO							
	Spicconatura - Primo Impalcato							
	Pilastro Corte - 1	2,00	0,65		3,150	4,10		
		2,00		0,910	3,150	5,73		
	Pilastro Corte - 2	2,00	0,65		3,150	4,10		
		2,00		0,850	3,150	5,36		
	Pilastro Corte - 3	2,00	0,60		3,150	3,78		
		2,00		1,070	3,150	6,74		
	Pilastro Corte - 4	2,00	0,60		3,150	3,78		
		2,00		1,120	3,150	7,06		
	Pilastro Corte - 5	2,00	0,60		3,150	3,78		
		2,00		1,070	3,150	6,74		
	Pilastro Corte - 6	2,00	0,65		3,150	4,10		
		2,00		1,290	3,150	8,13		
	Pilastro Corte - 7	2,00	0,65		3,150	4,10		
		2,00		1,140	3,150	7,18		
	Stanza T-5		7,75		4,150	32,16		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,100	-5,04		
	Stanza T-6		8,10		4,150	33,62		
			7,40		4,150	30,71		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(2,46+3,3)/2)	-2,00		5,110	2,880	-29,43		
	Stanza T-7		7,95		4,150	32,99		
	Stanza T-1		7,50		5,050	37,88		
	Esterno		9,30		5,050	46,97		
	A Detrarre Vano	-2,00		2,000	3,600	-14,40		
	A R I P O R T A R E					240,14		573´845,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					240,14		573´845,07
	Stanza T-15		1,90		4,150	7,89		
	Stanza T-13		2,60		4,150	10,79		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,850	2,100	-3,57		
	Stanza T-12		2,50		4,150	10,38		
			5,75		4,150	23,86		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,750	2,200	-3,30		
	Stanza T-11		11,35		4,150	47,10		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,180	2,350	-5,55		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,350	-5,64		
	Stanza T-10		4,75		4,540	21,57		
			5,05		4,540	22,93		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,100	2,350	-5,17		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,550	2,350	-7,29		
	Stanza T-9		3,85		4,540	17,48		
			3,25		4,540	14,76		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,900	2,350	-4,23		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,800	2,300	-3,68		
	Esterno		13,40		4,650	62,31		
	Esterno *(lung.=4,2+2,5+2,8)		9,50		4,650	44,18		
	Stanza T-8		3,46		4,300	14,88		
	A Detrarre Vano	-2,00		2,120	3,100	-13,14		
	Stanza T-16		15,25		4,150	63,29		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,850	-6,84		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	1,900	-4,56		
	A Detrarre Vano	-2,00		3,320	2,400	-15,94		
	Stanza T-17		16,05		4,150	66,61		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,400	2,250	-6,30		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,900	2,200	-3,96		
	Esterno		11,15		4,300	47,95		
	Stanza T-18		5,05		4,150	20,96		
			5,75		4,150	23,86		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,000	1,800	-3,60		
	Stanza T-19		5,05		4,150	20,96		
			5,25		4,150	21,79		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,400	2,700	-7,56		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,250	1,700	-4,25		
	Stanza T-20		5,35		4,150	22,20		
			5,55		4,150	23,03		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(2,4+3,25)/2)	-2,00		3,860	2,825	-21,81		
	A Detrarre Vano	-2,00		2,850	3,050	-17,39		
	Esterno		11,75		4,300	50,53		
	Esterno		17,35		4,300	74,61		
	Spicconatura - Vano Scala		18,00		9,200	165,60		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(2,64+4)/2)	-1,00		3,460	3,320	-11,49		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(2,2+3,31)/2)	-2,00		3,270	2,755	-18,02		
	A Detrarre Vano	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	- Spicconatura - Secondo Impalcato							
	Stanza PI-4		17,00		4,100	69,70		
	A Detrarre Vano	-1,00		0,950	1,800	-1,71		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(1,45+3)/2)	-2,00		4,030	2,225	-17,93		
	Stanza PI-5		6,15		4,100	25,22		
			7,00		4,100	28,70		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(1,59+2,61)/2)	-2,00		4,340	2,100	-18,23		
	Stanza PI-6		7,90		4,100	32,39		
			7,80		4,100	31,98		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(1,63+3,28)/2)	-2,00		5,030	2,455	-24,70		
	Stanza PI-7		7,90		4,100	32,39		
	Stanza PI-3		7,70		4,100	31,57		
	A Detrarre Vano	-1,00		1,400	2,500	-3,50		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,450	2,500	-7,25		
	Stanza PI-2		13,00		4,100	53,30		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,450	2,500	-7,25		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	Esterno		13,60		4,100	55,76		
	Stanza PI-1		20,25		4,100	83,03		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,000	1,600	-3,20		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	1,500	-3,60		
	Esterno		16,40		4,100	67,24		
	Stanza PI-14		7,05		4,100	28,91		
	A R I P O R T A R E					1´405,30		573´845,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´405,30		573´845,07
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	Stanza PI-13		6,40		4,100	26,24		
			1,90		4,100	7,79		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,750	1,800	-2,70		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,900	2,100	-3,78		
	Esterno		5,50		4,100	22,55		
	Stanza PI-11		11,95		4,100	49,00		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,230	2,000	-4,92		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,280	2,200	-5,63		
	Stanza PI-10		4,80		3,850	18,48		
			5,00		3,850	19,25		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,000	1,950	-3,90		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	Stanza PI-9		3,90		3,850	15,02		
			3,60		3,850	13,86		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,900	2,700	-4,86		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	Esterno		18,50		4,100	75,85		
	Esterno		11,90		4,100	48,79		
	Stanza PI-16		6,20		3,850	23,87		
			6,85		3,850	26,37		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,400	2,350	-6,58		
	Sommano positivi mq					2´075,79		
	Sommano negativi mq					-385,79		
	SOMMANO mq					1´690,00	5,47	9´244,30
124 CAM26_R03 .030.055.A	INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SU MURATURE.Sarcitura di lesioni di larghezza fino a 5 cm in muratura.Sarcitura di lesioni di larghezza fino a 5 cm in muratura, compresi ... glie di pietra dura e malta di cemento o gesso previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici.							
	Sarcimento delle lesioni							
	Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1				4,150	4,15		
	Stanza PI-4				4,150	4,15		
	Stanza PI-8				4,150	4,15		
	Stanza PI-13				4,150	4,15		
	Stanza PI-15				3,850	3,85		
	SOMMANO ml					20,45	38,23	781,80
125 CAM26_R03 .030.010.A	INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SU MURATURE.Ripresa di murature con metodo scuci-cuci.Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cu ... istanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, secondo le seguenti tipologie di murature: in mattoni di tufo							
	Chiusura lesioni mediante cuci-scuci							
	Chiusura vani e nicchie							
	Primo Impalcato							
	Stanza T-9	2,00	1,25	0,600	4,540	6,81		
	Stanza T-16		2,12	0,600	3,100	3,94		
	Stanza T-17		0,50	0,600	2,250	0,68		
	Stanza T-17 *(lung.=,12+,18)		0,30	0,600	2,200	0,40		
	Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1		1,00	0,500	4,150	2,08		
	Stanza PI-4		1,00	0,550	4,150	2,28		
	Stanza PI-8		1,00	0,500	4,150	2,08		
	Stanza PI-9		0,90	0,500	2,700	1,22		
	Stanza PI-10		1,15	0,500	2,500	1,44		
	Stanza PI-11		1,28	0,500	2,200	1,41		
	Stanza PI-11		1,00	0,500	4,100	2,05		
	Stanza PI-13		1,15	0,500	2,100	1,21		
	A R I P O R T A R E					25,60		583´871,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,60		583´871,17
	Stanza PI-16		0,50	0,500	2,000	0,50		
	SOMMANO mc					26,10	480,40	12´538,44
126 CAM26_R03 .080.010.C	CONSOLIDAMENTO CON MATERIALI COMPOSITI.Consolidamento con materiali compositi - Sistemi FRCM.Consolidamento di murature qualsiasi genere attraverso l'utilizzo di sistema composito ... sa in opera della malta. Rete in fiibra di vetro AR avente grammatura "G", 200 G = 300 g/ mq. Su un lato della muratura.							
	Consolidamento con intonaco armato - Su un Lato							
	Stanza T-17		1,10		4,150	4,57		
	- Vano Scala *(lung.=18-5,6)		12,40		9,200	114,08		
	- Spicconatura - Secondo Impalcato							
	Stanza PI-4 *(lung.=17-6,15)		10,85		4,100	44,49		
	A Detrarre Vano	-1,00		0,950	1,800	-1,71		
	Stanza PI-2		4,20		4,100	17,22		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,450	2,500	-7,25		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	Stanza PI-16		1,00		3,850	3,85		
	Spicconatura - Vano Scala		5,60		9,200	51,52		
			5,60		9,200	51,52		
	Sommano positivi mq					287,25		
	Sommano negativi mq					-14,96		
	SOMMANO mq					272,29	136,30	37´113,13
127 CAM26_R03 .080.010.F	CONSOLIDAMENTO CON MATERIALI COMPOSITI.Consolidamento con materiali compositi - Sistemi FRCM.Consolidamento di murature qualsiasi genere attraverso l'utilizzo di sistema composito ... a in opera della malta. Rete in fiibra di vetro AR avente grammatura "G", 200 G = 300 g/mq. Su due lati della muratura.							
	Consolidamento con intonaco armato - Su due Lati							
	Pilastro Corte - 1		0,65		3,150	2,05		
				0,910	3,150	2,87		
	Pilastro Corte - 2		0,65		3,150	2,05		
				0,850	3,150	2,68		
	Pilastro Corte - 3		0,60		3,150	1,89		
				1,070	3,150	3,37		
	Pilastro Corte - 4		0,60		3,150	1,89		
				1,120	3,150	3,53		
	Pilastro Corte - 5		0,60		3,150	1,89		
				1,070	3,150	3,37		
	Pilastro Corte - 6		0,65		3,150	2,05		
				1,290	3,150	4,06		
	Pilastro Corte - 7		0,65		3,150	2,05		
				1,140	3,150	3,59		
	Stanza T-5 *(lung.=(7,75+8,1)/2)		7,93		4,150	32,91		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,100	-5,04		
	Stanza T-6 *(lung.=(7,4+7,95)/2)		7,68		4,150	31,87		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(2,46+3,3)/2)	-2,00		5,110	2,880	-29,43		
	Stanza T-1 *(lung.=7,5+1,9)		9,40		5,050	47,47		
	A Detrarre Vano	-2,00		2,000	3,600	-14,40		
	Stanza T-13		2,60		4,150	10,79		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,850	2,100	-3,57		
	Stanza T-12		2,50		4,150	10,38		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,750	2,200	-3,30		
	Stanza T-11		11,35		4,150	47,10		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,180	2,350	-5,55		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,350	-5,64		
	Stanza T-10		4,75		4,540	21,57		
			5,05		4,540	22,93		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,100	2,350	-5,17		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,550	2,350	-7,29		
	Stanza T-9		3,85		4,540	17,48		
	A R I P O R T A R E					200,45		633´522,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,45		633´522,74
			3,25		4,540	14,76		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,900	2,350	-4,23		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,800	2,300	-3,68		
	Stanza T-16		15,25		4,150	63,29		
	A Detrarre Vano	-2,00		2,120	3,100	-13,14		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,850	-6,84		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	1,900	-4,56		
	A Detrarre Vano	-2,00		3,320	2,400	-15,94		
	Stanza T-17 *(lung.=16,05-5,9)		10,15		4,150	42,12		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,400	2,250	-6,30		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,900	2,200	-3,96		
	Stanza T-18		5,75		4,150	23,86		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,000	1,800	-3,60		
	Stanza T-19		5,05		4,150	20,96		
			5,25		4,150	21,79		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,400	2,700	-7,56		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,250	1,700	-4,25		
	Stanza T-20		5,35		4,150	22,20		
			5,55		4,150	23,03		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(2,4+3,25)/2)	-2,00		3,860	2,825	-21,81		
	A Detrarre Vano	-2,00		2,850	3,050	-17,39		
	Spicconatura - Vano Scala *(lung.=18-5,6)		12,40		9,200	114,08		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(2,64+4)/2)	-1,00		3,460	3,320	-11,49		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(2,2+3,31)/2)	-2,00		3,270	2,755	-18,02		
	A Detrarre Vano	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	- Spicconatura - Secondo Impalcato							
	Stanza PI-4		6,15		4,100	25,22		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(1,45+3)/2)	-2,00		4,030	2,225	-17,93		
	Stanza PI-5		7,00		4,100	28,70		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(1,59+2,61)/2)	-2,00		4,340	2,100	-18,23		
	Stanza PI-6		7,80		4,100	31,98		
	A Detrarre Vano *(H/peso=(1,63+3,28)/2)	-2,00		5,030	2,455	-24,70		
	Stanza PI-3		7,70		4,100	31,57		
	A Detrarre Vano	-1,00		1,400	2,500	-3,50		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,450	2,500	-7,25		
	Stanza PI-2 *(lung.=13-4,2)		8,80		4,100	36,08		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,450	2,500	-7,25		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	Stanza PI-1 *(lung.=20,25-3,3)		16,95		4,100	69,50		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,000	1,600	-3,20		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	1,500	-3,60		
	Stanza PI-14		7,05		4,100	28,91		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	Stanza PI-13		6,40		4,100	26,24		
			1,90		4,100	7,79		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,750	1,800	-2,70		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,900	2,100	-3,78		
	Stanza PI-11 *(lung.=11,95-5,7)		6,25		4,100	25,63		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,230	2,000	-4,92		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,280	2,200	-5,63		
	Stanza PI-10		4,80		3,850	18,48		
			5,00		3,850	19,25		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,000	1,950	-3,90		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	Stanza PI-9		3,90		3,850	15,02		
			3,60		3,850	13,86		
	A Detrarre Vano	-2,00		0,900	2,700	-4,86		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,200	2,500	-6,00		
	Stanza PI-16		6,20		3,850	23,87		
			6,85		3,850	26,37		
	A Detrarre Vano	-2,00		1,400	2,350	-6,58		
	Stanza PI-12		1,90		4,100	7,79		
			8,80		4,100	36,08		
			22,80		4,100	93,48		
	Sommano positivi mq					1´191,75		
	A R I P O R T A R E					807,67		633´522,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					807,67		633´522,74
	Sommano negativi mq					-384,08		
	SOMMANO mq					807,67	253,80	204´986,65
128 CAM26_A06 .020.190.A	RESTAURO DI PARAMENTI MURARI.Consolidamento giunti.Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo ... leggero idrolavaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica sabbia e pozzolana e stilatura Su intonaco Armato ad una faccia Vedi rif. Art17					220,76		
	Su intonaco Armato a due facce (x2) Vedi rif. Art18	677,92	2,00			1´355,84		
	SOMMANO mq					1´576,60	17,59	27´732,39
129 CAM26_T01 .030.030.A	MOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE.Tiro in alto o calo in basso.Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e ... i' tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi rif. Art10					26,08		
	Vedi rif. Art15	20,45		0,500	0,010	0,10		
	Vedi rif. Art12	1689,76			0,010	16,90		
	SOMMANO mc					43,08	46,17	1´989,00
130 CAM26_T01 .020.010.A	TRASPORTI DA LAVORI DI DEMOLIZIONE.Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro.Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozio ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi rif. Art20					43,08		
	SOMMANO mc					43,08	44,75	1´927,83
	SOLAI, TETTOIE E BALCONI (SbCat 13)							
131 CAM26_R02 .090.070.B	DEMOLIZIONE DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI.Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate.Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, ... presi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. DEMOLIZIONE ULTIMO IMPALCATO Solai di copertura - Secondo Impalcato Stanza PI-18					162,00		
	Solai di copertura - Secondo Impalcato Stanza PI-18 *(lung.=(6+5,9)/2)		5,95			5,95		
	SOMMANO mq					167,95	6,02	1´011,06
132 CAM26_R02 .070.010.D	DEMOLIZIONE DI SOLAI.Demolizione di solai in laterizio e cemento armato.Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo ... o, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta.Spessore 30 cm compresa la caldana SOSTITUZIONE SOLAI Si considerata la media aritmetica tra la lunghezza dei muri considerati per determinare un valore unico della lunghezza e della larghezza - Primo Impalcato							
	A R I P O R T A R E							871´169,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							871´169,67
	Stanza T-12 *(lung.=(2,49+2,44)/2)*(larg.=(3,93+3,91)/2)		2,47	3,920		9,68		
	Stanza T-13 *(lung.=(2,57+2,18)/2)*(larg.=(3,95+3,89)/2)		2,38	3,920		9,33		
	- Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1 *(lung.=(12,52+12,30)/2)*(larg.=(5,4+4,9)/2)		12,41	5,150		63,91		
	Stanza PI-2 *(lung.=(4,12+3,72)/2)*(larg.=(4,85+4,32)/2)		3,92	4,585		17,97		
	Stanza PI-3 *(lung.=(4,49+4,05)/2)*(larg.=(7,93+7,68)/2)		4,27	7,805		33,33		
	Stanza PI-9 *(lung.=(6,14+6,04)/2)*(larg.=(3,88+3,6)/2)		6,09	3,740		22,78		
	Stanza PI-10 *(lung.=(6,02+5,81)/2)*(larg.=(5,02+4,79)/2)		5,92	4,905		29,04		
	Stanza PI-11 *(lung.=(3,08+3,01)/2)*(larg.=(5,78+4,24+1,45)/ 2)		3,05	5,735		17,49		
	Stanza PI-12 *(lung.=(5,56+5,6)/2)*(larg.=(5,83+5,71)/2)		5,58	5,770		32,20		
	Stanza PI-13 *(lung.=(5,46+5,04)/2)*(larg.=(4,07+4,04)/2)		5,25	4,055		21,29		
	Stanza PI-14 *(lung.=(5,2+4,63)/2)*(larg.=(5,41+5,46)/2)		4,92	5,435		26,74		
	TETTOIA SU PORTICATO - Corte 1							
	Tratto 1		2,20	3,800		8,36		
	Tratto 2		2,20	3,950		8,69		
	Tratto 3		2,20	3,450		7,59		
	Tratto 4		2,20	4,150		9,13		
	Tratto 5		2,20	5,150		11,33		
	Tratto 6		2,20	4,950		10,89		
	Tratto 7		3,50	5,850		20,48		
	Tratto 8		2,00	2,400		4,80		
	Tratto 9		2,00	5,450		10,90		
	Tratto 10		2,00	5,250		10,50		
	TETTOIA SU PORTICATO - Corte 2							
	Tratto 1		1,35	11,750		15,86		
	Tratto 2		1,35	11,000		14,85		
	SOMMANO mq					417,14	44,96	18´754,61
133 CAM26_R02 .010.100.A	CAROTAGGI, TAGLI.Taglio a sezione obbligata di muratura.Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo							
	Taglio nella muratura per realizzazione cordoli							
	Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1 *(lung.=(13,52+5,41+4,76+1,06+4,53+3,72+3,34))		36,34	0,500	0,300	5,45		
	Stanza PI-9 *(lung.=4,88+6,14+3,6)		14,62	0,500	0,300	2,19		
	Stanza PI-10 *(lung.=5,76+6,02+5,02)		16,80	0,500	0,300	2,52		
	Stanza PI-11 *(lung.=4,01+5,78+3,08)		12,87	0,500	0,300	1,93		
	Vano Scala *(lung.=6,78+3,08+1,45+5,24+3,01)		19,56	0,500	0,300	2,93		
	Stanza PI-14 *(lung.=4,63+6,46+5,20)		16,29	0,500	0,300	2,44		
	SOMMANO mc					17,46	236,73	4´133,31
134 CAM26_E04 .040.010.B	SOLAI IN TAVELLONI.Solai in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro.Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predispos ... o in ferro: tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3 4 cm							
	SOSTITUZIONE SOLAI							
	Con doppia tavella da 6 cm							
	Si considerata la media aritmetica tra la lunghezza dei muri considerati per determinare un valore unico della lunghezza e della larghezza							
	- Primo Impalcato							
	Stanza T-12 *(lung.=(2,49+2,44)/2)*(larg.=(3,93+3,91)/2)		2,47	3,920		9,68		
	Stanza T-13 *(lung.=(2,57+2,18)/2)*(larg.=(3,95+3,89)/2)		2,38	3,920		9,33		
	- Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1 *(lung.=(12,52+12,30)/2)*(larg.=(5,4+4,9)/2)		12,41	5,150		63,91		
	Stanza PI-2 *(lung.=(4,12+3,72)/2)*(larg.=(4,85+4,32)/2)		3,92	4,585		17,97		
	Stanza PI-3 *(lung.=(4,49+4,05)/2)*(larg.=(7,93+7,68)/2)		4,27	7,805		33,33		
	Stanza PI-9 *(lung.=(6,14+6,04)/2)*(larg.=(3,88+3,6)/2)		6,09	3,740		22,78		
	Stanza PI-10 *(lung.=(6,02+5,81)/2)*(larg.=(5,02+4,79)/2)		5,92	4,905		29,04		
	Stanza PI-11 *(lung.=(3,08+3,01)/2)*(larg.=(5,78+4,24+1,45)/ 2)		3,05	5,735		17,49		
	Stanza PI-12 *(lung.=(5,56+5,6)/2)*(larg.=(5,83+5,71)/2)		5,58	5,770		32,20		
	A R I P O R T A R E					235,73		894´057,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					235,73		894´057,59
	Stanza PI-13 *(lung.=(5,46+5,04)/2)*(larg.=(4,07+4,04)/2)		5,25	4,055		21,29		
	Stanza PI-14 *(lung.=(5,2+4,63)/2)*(larg.=(5,41+5,46)/2)		4,92	5,435		26,74		
	SOMMANO mq					283,76	62,48	17´729,32
135 CAM26_E19 .010.010.F	PROFILATI IN ACCIAIO.Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri.Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HE ... he verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3							
	SOSTITUZIONE SOLAI - IPE180							
	Nuovi solai - Primo Impalcato							
	Stanza T-12 *(lung.=3,95+,25+,25)	4,00	4,45		18,800	334,64		
	Stanza T-13 *(lung.=3,95+,25+,25)	4,00	4,45		18,800	334,64		
	Nuovi solai - Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1 *(lung.=5,4+,25+,25)	13,00	5,90		18,800	1´441,96		
	(lung.=4,95+,25+,25)	4,00	5,45		18,800	409,84		
	Stanza PI-2 *(lung.=4,15+,25+,25)	7,00	4,65		18,800	611,94		
	Stanza PI-3 *(lung.=4,45+,25+,25)	11,00	4,95		18,800	1´023,66		
	Stanza PI-9 *(lung.=6,1+,25+,25)	6,00	6,60		18,800	744,48		
	Stanza PI-10 *(lung.=6+,25+,25)	7,00	6,50		18,800	855,40		
	Stanza PI-11 *(lung.=5,9+,25+,25)	5,00	6,40		18,800	601,60		
	Stanza PI-12 *(lung.=5,85+,25+,25)	8,00	6,35		18,800	955,04		
	Stanza PI-13 *(lung.=5,4+,25+,25)	6,00	5,90		18,800	665,52		
	Stanza PI-14 *(lung.=5,4+,25+,25)	7,00	5,90		18,800	776,44		
	Solaio di copertura Scala *(lung.=3,98+,25+,25)	5,00	4,48		18,800	421,12		
	(lung.=1,15+,25)	2,00	1,40		18,800	52,64		
		4,00	3,35		18,800	251,92		
	(lung.=1,55+,25)	3,00	1,80		18,800	101,52		
		1,00	1,70		18,800	31,96		
	Pilastri	7,00	0,33		18,800	43,43		
	SOMMANO kg					9´657,75	4,92	47´516,13
136 CAM26_P02 .010.030.C	PUNTELLATURE.Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname.Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m							
	SOSTITUZIONE SOLAI							
	Si considerata la media aritmetica tra la lunghezza dei muri considerati per determinare un valore unico della lunghezza e della larghezza							
	- Primo Impalcato							
	Stanza T-12 *(lung.=(2,49+2,44)/2)*(larg.=(3,93+3,91)/2)		2,47	3,920		9,68		
	Stanza T-13 *(lung.=(2,57+2,18)/2)*(larg.=(3,95+3,89)/2)		2,38	3,920		9,33		
	- Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1 *(lung.=(12,52+12,30)/2)*(larg.=(5,4+4,9)/2)		12,41	5,150		63,91		
	Stanza PI-2 *(lung.=(4,12+3,72)/2)*(larg.=(4,85+4,32)/2)		3,92	4,585		17,97		
	Stanza PI-3 *(lung.=(4,49+4,05)/2)*(larg.=(7,93+7,68)/2)		4,27	7,805		33,33		
	Stanza PI-9 *(lung.=(6,14+6,04)/2)*(larg.=(3,88+3,6)/2)		6,09	3,740		22,78		
	Stanza PI-10 *(lung.=(6,02+5,81)/2)*(larg.=(5,02+4,79)/2)		5,92	4,905		29,04		
	Stanza PI-11 *(lung.=(3,08+3,01)/2)*(larg.=(5,78+4,24+1,45)/2)		3,05	5,735		17,49		
	Stanza PI-12 *(lung.=(5,56+5,6)/2)*(larg.=(5,83+5,71)/2)		5,58	5,770		32,20		
	Stanza PI-13 *(lung.=(5,46+5,04)/2)*(larg.=(4,07+4,04)/2)		5,25	4,055		21,29		
	Stanza PI-14 *(lung.=(5,2+4,63)/2)*(larg.=(5,41+5,46)/2)		4,92	5,435		26,74		
	- Terzo Impalcato							
	Solaio di copertura Scala *(lung.=(5,45+5,55)/2)*(larg.=(3,72+3,98)/2)		5,50	3,850		21,18		
	SOMMANO mq					304,94	96,00	29´274,24
137 CAM26_R02 .060.010.A	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI.Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili.Demolizione di pavimento in lastre o ... e simili, per uno spessore di 5 cm							
	A R I P O R T A R E							988´577,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							988´577,28
	compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale							
	SOSTITUZIONE SOLAI							
	Si considerata la media aritmetica tra la lunghezza dei muri considerati per determinare un valore unico della lunghezza e della larghezza							
	- Primo Impalcato							
	Stanza T-12 *(lung.=(2,49+2,44)/2)*(larg.=(3,93+3,91)/2)		2,47	3,920		9,68		
	Stanza T-13 *(lung.=(2,57+2,18)/2)*(larg.=(3,95+3,89)/2)		2,38	3,920		9,33		
	- Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1 *(lung.=(12,52+12,30)/2)*(larg.=(5,4+4,9)/2)		12,41	5,150		63,91		
	Stanza PI-2 *(lung.=(4,12+3,72)/2)*(larg.=(4,85+4,32)/2)		3,92	4,585		17,97		
	Stanza PI-3 *(lung.=(4,49+4,05)/2)*(larg.=(7,93+7,68)/2)		4,27	7,805		33,33		
	Stanza PI-9 *(lung.=(6,14+6,04)/2)*(larg.=(3,88+3,6)/2)		6,09	3,740		22,78		
	Stanza PI-10 *(lung.=(6,02+5,81)/2)*(larg.=(5,02+4,79)/2)		5,92	4,905		29,04		
	Stanza PI-11 *(lung.=(3,08+3,01)/2)*(larg.=(5,78+4,24+1,45)/2)		3,05	5,735		17,49		
	Stanza PI-12 *(lung.=(5,56+5,6)/2)*(larg.=(5,83+5,71)/2)		5,58	5,770		32,20		
	Stanza PI-13 *(lung.=(5,46+5,04)/2)*(larg.=(4,07+4,04)/2)		5,25	4,055		21,29		
	Stanza PI-14 *(lung.=(5,2+4,63)/2)*(larg.=(5,41+5,46)/2)		4,92	5,435		26,74		
	- Terzo Impalcato							
	Solaio di copertura Scala *(lung.=(5,45+5,55)/2)*(larg.=(3,72+3,98)/2)		5,50	3,850		21,18		
	SOMMANO mq					304,94	11,28	3´439,72
138 CAM26_R03 .050.100.A	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SU SOLAI E VOLTE.Connettori a taglio.Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo, fornito e posto in opera, composto ... mm, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a 12 mm avente una sezione tronco conica.							
	SOSTITUZIONE SOLAI							
	Si considera 1/4 + 1/4 della lunghezza della Trave con passo 40, 1/2 con passo 20							
	Nuovi solai - Primo Impalcato							
	Stanza T-12							
	Pioli passo 40 *(par.ug.=4/,4)*(lung.=3,95/2)	10,00	1,98			19,80		
	Pioli passo 20 *(par.ug.=4/,2)*(lung.=3,95/2)	20,00	1,98			39,60		
	Stanza T-13							
	Pioli passo 40 *(par.ug.=4/,4)*(lung.=3,95/2)	10,00	1,98			19,80		
	Pioli passo 20 *(par.ug.=4/,2)*(lung.=3,95/2)	20,00	1,98			39,60		
	Nuovi solai - Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1							
	Pioli passo 40 *(par.ug.=13/,4)*(lung.=5,4/2)	32,50	2,70			87,75		
	Pioli passo 20 *(par.ug.=13/,2)*(lung.=5,4/2)	65,00	2,70			175,50		
	Pioli passo 40 *(par.ug.=4/,4)*(lung.=4,95/2)	10,00	2,48			24,80		
	Pioli passo 20 *(par.ug.=4/,2)*(lung.=4,95/2)	20,00	2,48			49,60		
	Stanza PI-2							
	Pioli passo 40 *(par.ug.=7/,4)*(lung.=4,15/2)	17,50	2,08			36,40		
	Pioli passo 20 *(par.ug.=7/,2)*(lung.=4,15/2)	35,00	2,08			72,80		
	Stanza PI-3							
	Pioli passo 40 *(par.ug.=11/,4)*(lung.=4,45/2)	27,50	2,23			61,33		
	Pioli passo 20 *(par.ug.=11/,2)*(lung.=4,45/2)	55,00	2,23			122,65		
	Stanza PI-9							
	Pioli passo 40 *(par.ug.=6/,4)*(lung.=6,1/2)	15,00	3,05			45,75		
	Pioli passo 20 *(par.ug.=6/,2)*(lung.=6,1/2)	30,00	3,05			91,50		
	Stanza PI-10							
	Pioli passo 40 *(par.ug.=7/,4)*(lung.=6/2)	17,50	3,00			52,50		
	Pioli passo 20 *(par.ug.=7/,2)*(lung.=6/2)	35,00	3,00			105,00		
	Stanza PI-11							
	Pioli passo 40 *(par.ug.=5/,4)*(lung.=5,9/2)	12,50	2,95			36,88		
	Pioli passo 20 *(par.ug.=5/,2)*(lung.=5,9/2)	25,00	2,95			73,75		
	Stanza PI-12							
	Pioli passo 40 *(par.ug.=8/,4)*(lung.=5,85/2)	20,00	2,93			58,60		
	Pioli passo 20 *(par.ug.=8/,2)*(lung.=5,85/2)	40,00	2,93			117,20		
	Stanza PI-13							
	Pioli passo 40 *(par.ug.=6/,4)*(lung.=5,4/2)	15,00	2,70			40,50		
	Pioli passo 20 *(par.ug.=6/,2)*(lung.=5,4/2)	30,00	2,70			81,00		
	A R I P O R T A R E					1´452,31		992´017,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´452,31		992´017,00
	Stanza PI-14							
	Pioli passo 40 *(par.ug.=7/,4)*(lung.=5,4/2)	17,50	2,70			47,25		
	Pioli passo 20 *(par.ug.=7/,2)*(lung.=5,4/2)	35,00	2,70			94,50		
	Solaio di copertura Scala							
	Pioli passo 40 *(par.ug.=5,5/,4)*(lung.=3,85/2)	13,75	1,93			26,54		
	Pioli passo 20 *(par.ug.=5,5/,2)*(lung.=3,85/2)	27,50	1,93			53,08		
	SOMMANO cad					1´673,68	8,66	14´494,07
139 CAM26_R03 .010.010.A	PERFORAZIONI SU PARTIZIONI MURARIE.Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m.Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo SOSTITUZIONE SOLAI Nuovi solai - ammorsamento solaio-muratura Barre passo 40 cm Primo Impalcato							
	Stanza T-12 - (2.49+3.91+2.44+3.93)/.4	32,00	25,00			800,00		
	Stanza T-13 - (2.57+3.89+2.18+3.95)/.4	32,00	25,00			800,00		
	Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1 - (12.52+5.41+4.76+1.06+3.53+3.72+3.34)/.4	86,00	25,00			2´150,00		
	Stanza PI-2 - (4.12+4.85+3.72+4.32)/.4	43,00	25,00			1´075,00		
	Stanza PI-3 - (4.49+7.68+4.05+7.93)/.4	60,00	25,00			1´500,00		
	Stanza PI-9 - (6.14+3.6+6.04+3.88)/.4	49,00	25,00			1´225,00		
	Stanza PI-10 - (6.02+5.02+5.81+4.79)/.4	54,00	25,00			1´350,00		
	Stanza PI-11 - (5.78+3.08+4.24+1.45+3.01)/.4	44,00	25,00			1´100,00		
	Stanza PI-12 (5.56+5.83+5.6+5.71)/.4	57,00	25,00			1´425,00		
	Stanza PI-13 - (5.04+4.07+4.04+5.46)/.4	47,00	25,00			1´175,00		
	Stanza PI-14 - (4.63+5.46+5.20+5.41)/.4	52,00	25,00			1´300,00		
	Solaio di copertura Scala - (5.55+5.45+3.72+3.98)/.4	19,00	25,00			475,00		
	SOMMANO cm					14´375,00	0,39	5´606,25
140 NP.S01	Realizzazione di fissaggi rapidi ad alte prestazioni, mediante fornitura e posa in opera di specialeresina vinilestere ibrida senza stirene per carichi strutturali per applicazion ... mprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso: la pulizia del foro; 1 applicazione. SOSTITUZIONE SOLAI Nuovi solai - ammorsamento solaio-muratura Barre passo 40 cm Primo Impalcato							
	Stanza T-12 - (2.49+3.91+2.44+3.93)/.4	32,00	25,00			800,00		
	Stanza T-13 - (2.57+3.89+2.18+3.95)/.4	32,00	25,00			800,00		
	Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1 - (12.52+5.41+4.76+1.06+3.53+3.72+3.34)/.4	86,00	25,00			2´150,00		
	Stanza PI-2 - (4.12+4.85+3.72+4.32)/.4	43,00	25,00			1´075,00		
	Stanza PI-3 - (4.49+7.68+4.05+7.93)/.4	60,00	25,00			1´500,00		
	Stanza PI-9 - (6.14+3.6+6.04+3.88)/.4	49,00	25,00			1´225,00		
	Stanza PI-10 - (6.02+5.02+5.81+4.79)/.4	54,00	25,00			1´350,00		
	Stanza PI-11 - (5.78+3.08+4.24+1.45+3.01)/.4	44,00	25,00			1´100,00		
	Stanza PI-12 (5.56+5.83+5.6+5.71)/.4	57,00	25,00			1´425,00		
	Stanza PI-13 - (5.04+4.07+4.04+5.46)/.4	47,00	25,00			1´175,00		
	Stanza PI-14 - (4.63+5.46+5.20+5.41)/.4	52,00	25,00			1´300,00		
	Solaio di copertura Scala - (5.55+5.45+3.72+3.98)/.4	19,00	25,00			475,00		
	SOMMANO cm					14´375,00	0,33	4´743,75
141 CAM26_E03 .040.010.A	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO.Acciaio per c.a..Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. SOSTITUZIONE SOLAI Nuovi solai - ammorsamento solaio-muratura Barre D10 passo 40 cm Primo Impalcato							
	A R I P O R T A R E							1´016´861,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´016´861,07
	Stanza T-12 - (2.49+3.91+2.44+3.93)/.4	32,00	0,50		0,617	9,87		
	Stanza T-13 - (2.57+3.89+2.18+3.95)/.4	32,00	0,50		0,617	9,87		
	Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1 - (12.52+5.41+4.76+1.06+3.53+3.72+3.34)/.4	86,00	0,50		0,617	26,53		
	Stanza PI-2 - (4.12+4.85+3.72+4.32)/.4	43,00	0,50		0,617	13,27		
	Stanza PI-3 - (4.49+7.68+4.05+7.93)/.4	60,00	0,50		0,617	18,51		
	Stanza PI-9 - (6.14+3.6+6.04+3.88)/.4	49,00	0,50		0,617	15,12		
	Stanza PI-10 - (6.02+5.02+5.81+4.79)/.4	54,00	0,50		0,617	16,66		
	Stanza PI-11 - (5.78+3.08+4.24+1.45+3.01)/.4	44,00	0,50		0,617	13,57		
	Stanza PI-12 (5.56+5.83+5.6+5.71)/.4	57,00	0,50		0,617	17,58		
	Stanza PI-13 - (5.04+4.07+4.04+5.46)/.4	47,00	0,50		0,617	14,50		
	Stanza PI-14 - (4.63+5.46+5.20+5.41)/.4	52,00	0,50		0,617	16,04		
	Solaio di copertura Scala - (5.55+5.45+3.72+3.98)/.4	19,00	0,50		0,617	5,86		
	SOMMANO kg					177,38	2,55	452,32
142 NP.S02	Rifacimento sede di alloggiamento di travature in acciaio con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della struttura con cuci e scuci compresi le opere provvisionali, la ... pallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a metro cubo di intervento. Muratura in tufo							
	SOSTITUZIONE SOLAI							
	Nuovi solai - appoggio profili nella muratura							
	Nuovi solai - Primo Impalcato							
	Stanza T-12 *(par.ug.=4*2)	8,00	0,30	0,500	0,300	0,36		
	Stanza T-13 *(par.ug.=4*2)	8,00	0,30	0,500	0,300	0,36		
	Nuovi solai - Secondo Impalcato							
	Stanza PI-1 *(par.ug.=13*2)	26,00	0,30	0,500	0,300	1,17		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,30	0,500	0,300	0,36		
	Stanza PI-2 *(par.ug.=7*2)	14,00	0,30	0,500	0,300	0,63		
	Stanza PI-3 *(par.ug.=11*2)	22,00	0,30	0,500	0,300	0,99		
	Stanza PI-9 *(par.ug.=6*2)	12,00	0,30	0,500	0,300	0,54		
	Stanza PI-10 *(par.ug.=7*2)	14,00	0,30	0,500	0,300	0,63		
	Stanza PI-11 *(par.ug.=5*2)	10,00	0,30	0,500	0,300	0,45		
	Stanza PI-12 *(par.ug.=8*2)	16,00	0,30	0,500	0,300	0,72		
	Stanza PI-13 *(par.ug.=6*2)	12,00	0,30	0,500	0,300	0,54		
	Stanza PI-14 *(par.ug.=7*2)	14,00	0,30	0,500	0,300	0,63		
	Solaio di copertura Scala *(par.ug.=8*2)	16,00	0,30	0,500	0,300	0,72		
	Appoggio IPE160 per Copertura esterna Corte							
	Stanza T-16	5,00	0,30	0,500	0,300	0,23		
	Stanza T-17	4,00	0,30	0,500	0,300	0,18		
	Alloggiamenti Travi in legno - Corte Esterna 1							
	TETTOIA SU PORTICATO - Corte 1							
	Travi 10x16							
	Tratto 1	3,00	0,30	0,500	0,300	0,14		
	Tratto 2	3,00	0,30	0,500	0,300	0,14		
	Tratto 3	3,00	0,30	0,500	0,300	0,14		
	Tratto 4	2,00	0,30	0,500	0,300	0,09		
	Tratto 5	3,00	0,30	0,500	0,300	0,14		
	Tratto 6	3,00	0,30	0,500	0,300	0,14		
	Tratto 7	3,00	0,30	0,500	0,300	0,14		
	Tratto 8	2,00	0,30	0,500	0,300	0,09		
	Tratto 9	3,00	0,30	0,500	0,300	0,14		
	Tratto 10	3,00	0,30	0,500	0,300	0,14		
	TETTOIA SU PORTICATO - Corte 1							
	Travi 10x16							
	Tratto 1 - Travi ogni 2 m *(par.ug.=12/2)	6,00	0,30	0,500	0,300	0,27		
	Tratto 1 - Travi ogni 2 m *(par.ug.=10/2)	5,00	0,30	0,500	0,300	0,23		
	SOMMANO mc					10,31	647,28	6´673,46
143 CAM26_E03 .010.030.A	CALCESTRUZZI.Calcestruzzi per strutture di elevazione.Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... sseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30							
	A R I P O R T A R E							1´023´986,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´023´986,85
	NUOVI CORDOLI Lu= somma delle varie lunghezze delle pareti della stanza presa in considerazione							
	Stanza PI-1 *(lung.=(13,52+5,41+4,76+1,06+4,53+3,72+3,34))		36,34	0,500	0,300	5,45		
	Stanza PI-9 *(lung.=4,88+6,14+3,6)		14,62	0,500	0,300	2,19		
	Stanza PI-10 *(lung.=5,76+6,02+5,02)		16,80	0,500	0,300	2,52		
	Stanza PI-11 *(lung.=4,01+5,78+3,08)		12,87	0,500	0,300	1,93		
	Vano Scala *(lung.=6,78+3,08+1,45+5,24+3,01)		19,56	0,500	0,300	2,93		
	Stanza PI-14 *(lung.=4,63+6,46+5,20)		16,29	0,500	0,300	2,44		
	S O M M A N O mc					17,46	175,95	3´072,09
144 CAM26_E03 .030.010.B	CASSEFORME.Casseforme per strutture in calcestruzzo.Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. NUOVI CORDOLI							
	Stanza PI-1 *(lung.=(13,52+5,41+4,76+1,06+4,53+3,72+3,34))	2,00	36,34		0,300	21,80		
	Stanza PI-9 *(lung.=4,88+6,14+3,6)	2,00	14,62		0,300	8,77		
	Stanza PI-10 *(lung.=5,76+6,02+5,02)	2,00	16,80		0,300	10,08		
	Stanza PI-11 *(lung.=4,01+5,78+3,08)	2,00	12,87		0,300	7,72		
	Vano Scala *(lung.=6,78+3,08+1,45+5,24+3,01)	2,00	19,56		0,300	11,74		
	Stanza PI-14 *(lung.=4,63+6,46+5,20)	2,00	16,29		0,300	9,77		
	S O M M A N O mq					69,88	36,44	2´546,43
145 CAM26_E03 .040.010.A	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO.Acciaio per c.a..Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. NUOVI CORDOLI Armatura Cordolo							
	Armatura longitudinale + Sovrapposizione - 4+4D14 *(par.ug.=4+4)*(lung.=((36,34+14,62+16,8+12,87+19,56+16,29))+((36,34+14,62+16,8+12,87+19,56+16,29))/12)	8,00	126,19		1,208	1´219,50		
	Doppia Staffa D8/20 *(par.ug.=((36,34+14,62+16,8+12,87+19,56+16,29)/,2)*2)	1164,80	1,18		0,395	542,91		
	Forchetta D8/40 *(par.ug.=((36,34+14,62+16,8+12,87+19,56+16,29)/,4))	291,20	1,58		0,395	181,74		
	S O M M A N O kg					1´944,15	2,55	4´957,58
146 CAM26_R03 .010.010.A	PERFORAZIONI SU PARTIZIONI MURARIE.Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m.Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo NUOVI CORDOLI Ammorsamento alla muratura sottostante							
	Forchetta D8/40 *(par.ug.=((36,34+14,62+16,8+12,87+19,56+16,29)/,4)*2)	582,40			30,000	17´472,00		
	S O M M A N O cm					17´472,00	0,39	6´814,08
147 NP.S01	Realizzazione di fissaggi rapidi ad alte prestazioni, mediante fornitura e posa in opera di specialeresina vinilestere ibrida senza stirene per carichi strutturali per applicazion ... mprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso: la pulizia del foro; 1 applicazione. NUOVI CORDOLI Ammorsamento alla muratura sottostante							
	Forchetta D8/40 *(par.ug.=((36,34+14,62+16,8+12,87+19,56+16,29)/,4)*2)	582,40			30,000	17´472,00		
	A R I P O R T A R E					17´472,00		1´041´377,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17′472,00		1′041′377,03
	SOMMANO cm					17′472,00	0,33	5′765,76
148 CAM26_E03 .010.030.A	CALCESTRUZZI.Calcestruzzi per strutture di elevazione.Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... sseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30							
	BAGGIOLI PER NUOVA COPERTURA							
	H= (.5+.7)/2 - Estero piu' basso *(par.ug.=2*5)*(H/peso=(,5+ ,7)/2)	10,00	0,40	0,400	0,600	0,96		
	SOMMANO mc					0,96	175,95	168,91
149 CAM26_E03 .030.010.B	CASSEFORME.Casseforme per strutture in calcestruzzo.Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	BAGGIOLI PER NUOVA COPERTURA							
	H= (.5+.7)/2 - Estero piu' basso							
	Baggioli 40x40 *(par.ug.=5*2)*(H/peso=(,5+,7)/2)	10,00	0,40		0,600	2,40		
	Baggioli 40x40 *(par.ug.=5*2)*(H/peso=(,5+,7)/2)	10,00		0,400	0,600	2,40		
	SOMMANO mq					4,80	36,44	174,91
150 CAM26_E03 .040.010.A	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO.Acciaio per c.a..Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	BAGGIOLI PER NUOVA COPERTURA							
	Armatura Baggiolo							
	Staffa D8/10 *(par.ug.=(10*,8/,2))	40,00	1,38		0,395	21,80		
	D16 *(par.ug.=10*(3+3)*2)	120,00	1,22			146,40		
	SOMMANO kg					168,20	2,55	428,91
151 CAM26_E06 .020.010.A	STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE Orditura di tetti in legno lamellare.Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abet ... l tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)							
	NUOVA COPERTURA IN LEGNO							
	Travi 10x20							
	Tratto 1 *(par.ug.=6+6)	12,00	5,15	0,100	0,200	1,24		
	Tratto 2 *(par.ug.=6+6)	12,00	4,55	0,100	0,200	1,09		
	Tratto 3 *(par.ug.=6+6)	12,00	4,25	0,100	0,200	1,02		
	Tratto 4 *(par.ug.=6+6)	12,00	4,50	0,100	0,200	1,08		
	Travi 12x24							
	(par.ug.=1+1)	2,00	4,50	0,120	0,240	0,26		
	(par.ug.=1+1)	2,00	4,45	0,120	0,240	0,26		
	(par.ug.=1+1)	2,00	4,35	0,120	0,240	0,25		
	(par.ug.=1+1)	2,00	4,30	0,120	0,240	0,25		
	(par.ug.=1+1)	2,00	4,30	0,120	0,240	0,25		
	TETTOIA SU PORTICATO - Corte 1							
	Travi 10x16							
	Tratto 1	3,00	2,55	0,100	0,160	0,12		
	Tratto 2	3,00	2,60	0,100	0,160	0,12		
	Tratto 3	3,00	2,65	0,100	0,160	0,13		
	Tratto 4	2,00	2,45	0,100	0,160	0,08		
	Tratto 5	3,00	2,45	0,100	0,160	0,12		
	Tratto 6	3,00	2,40	0,100	0,160	0,12		
	Tratto 7	3,00	4,10	0,100	0,160	0,20		
	Tratto 8	2,00	2,60	0,100	0,160	0,08		
	A R I P O R T A R E					6,67		1′047′915,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,67		1´047´915,52
	Tratto 9	3,00	2,65	0,100	0,160	0,13		
	Tratto 10	3,00	2,65	0,100	0,160	0,13		
	TETTOIA SU PORTICATO - Corte 1							
	Travi 10x16							
	Tratto 1 - Travi ogni 2 m *(par.ug.=12/2)	6,00	1,85	0,100	0,160	0,18		
	Tratto 1 - Travi ogni 2 m *(par.ug.=10/2)	5,00	1,85	0,100	0,160	0,15		
	SOMMANO mc					7,26	1´536,68	11´156,30
152 CAM26_E06 .020.020.A	STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura.Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.							
	NUOVA COPERTURA IN LEGNO							
	Tratto 1 *(par.ug.=1+1)	2,00	4,50	4,500	0,030	1,22		
	Tratto 2 *(par.ug.=1+1)	2,00	4,45	4,250	0,030	1,13		
	Tratto 3 *(par.ug.=1+1)	2,00	4,35	4,550	0,030	1,19		
	Tratto 4 *(par.ug.=1+1)	2,00	4,30	5,150	0,030	1,33		
	TETTOIA SU PORTICATO							
	Tratto 1		2,55	3,800	0,030	0,29		
	Tratto 2		2,60	3,950	0,030	0,31		
	Tratto 3		2,65	3,450	0,030	0,27		
	Tratto 4		2,45	4,150	0,030	0,31		
	Tratto 5		2,45	5,150	0,030	0,38		
	Tratto 6		2,40	4,950	0,030	0,36		
	Tratto 7		4,10	5,850	0,030	0,72		
	Tratto 8		2,60	2,400	0,030	0,19		
	Tratto 9		2,65	5,450	0,030	0,43		
	Tratto 10		2,65	5,250	0,030	0,42		
	TETTOIA SU PORTICATO - Corte 2							
	Tratto 1		1,35	11,750	0,030	0,48		
	Tratto 2		1,35	11,000	0,030	0,45		
	SOMMANO mc					9,48	1´536,68	14´567,73
153 CAM26_R02 .060.010.A	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI.Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili.Demolizione di pavimento in lastre o ... e simili, per uno spessore di 5 cm compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale							
	NUOVA TETTOIA NELLA CORTE							
	Per nuova fondazione							
	T60x30 *(larg.=,6+,6+,6)		7,00	1,800		12,60		
	SOMMANO mq					12,60	11,28	142,13
154 CAM26_R02 .060.022.B	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI.Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili.Demolizione di massi, ... Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm							
	NUOVA TETTOIA NELLA CORTE							
	Per nuova fondazione							
	T60x30 *(larg.=,6+,6+,6)		7,00	1,800		12,60		
	SOMMANO mq					12,60	22,36	281,74
155 CAM26_R02 .000.010.A	SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE.Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette.Scavo eseguito con mezzi meccanici di p ... ella zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non							
	A R I P O R T A R E							1´074´063,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´074´063,42
	lapidei. NUOVA TETTOIA NELLA CORTE Per nuova fondazione T60x30 *(larg.=,6+,6+,6)*(H/peso=,3+,2+,1) FOSSA ASCENSORE (larg.=2+,6)*(H/peso=,2+1,1+,3+,1)		7,00 2,64	1,800 2,600	0,600 1,700	7,56 11,67		
	SOMMANO mc					19,23	32,68	628,44
156 CAM26_E01 .040.010.A	RINTERRI.Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici.Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi NUOVA TETTOIA NELLA CORTE Per nuova fondazione T60x30 *(larg.=,6+,6)*(H/peso=,3+,2) FOSSA ASCENSORE		7,00 2,64	1,200 0,600	0,500 1,600	4,20 2,53		
	SOMMANO mc					6,73	3,62	24,36
157 CAM26_E03 .010.010.B	CALCESTRUZZI.Calcestruzzi non strutturali.Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita' alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Cla ... bratore, nonch gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 NUOVA TETTOIA NELLA CORTE Per nuova fondazione - magrone T60x30 *(lung.=7+,1)*(larg.=,6+,1+,1) FOSSA ASCENSORE (lung.=2,14+,1+,1)*(larg.=2+,1+,1) (lung.=,5+,1)*(larg.=2+,1+,1)		7,10 2,34 0,60	0,800 2,200 2,200	0,100 0,100 0,100	0,57 0,51 0,13		
	SOMMANO mc					1,21	145,88	176,51
158 CAM26_E03 .010.020.A	CALCESTRUZZI.Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate.Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggrega ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 NUOVA TETTOIA NELLA CORTE Per nuova fondazione T60x30 FOSSA ASCENSORE		7,00 2,14 2,14 0,20 0,50	0,600 2,000 0,200 1,600 2,000	0,300 0,300 1,100 1,100 0,300	1,26 1,28 0,94 0,70 0,30		
	SOMMANO mc					4,48	170,05	761,82
159 CAM26_E03 .030.010.A	CASSEFORME.Casseforme per strutture in calcestruzzo.Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. NUOVA TETTOIA NELLA CORTE Per nuova fondazione T60x30 FOSSA ASCENSORE Esterno *(H/peso=1,1+,3) Esterno *(H/peso=1,1+,3) Esterno	2,00 2,00 1,00 1,00	7,00 2,14	 2,000 2,000	0,300 1,400 1,400 1,100	4,20 5,99 2,80 2,20		
	A R I P O R T A R E					15,19		1´075´654,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,19		1´075´654,55
	Esterno	2,00	0,50		0,300	0,30		
	Esterno	1,00		2,000	0,300	0,60		
	Interno	2,00	1,74		1,100	3,83		
	Interno	2,00		1,600	1,100	3,52		
	SOMMANO mq					23,44	29,60	693,82
160 CAM26_E03 .040.010.A	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO.Acciaio per c.a..Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	NUOVA TETTOIA NELLA CORTE							
	Per nuova fondazione - T60x30							
	D14 *(par.ug.=4+4)*(lung.=6,94+,24+,24)	8,00	7,42		1,208	71,71		
	Staffe D8/20 *(par.ug.=(7/,2)*2)	70,00	1,28		0,395	35,39		
	FOSSA ASCENSORE							
	D12/20 *(par.ug.=(2,2/,2)*2)	22,00	2,42		0,888	47,28		
	D12/20 *(par.ug.=(2/,2)*2)	20,00	2,56		0,888	45,47		
	D12/20 *(par.ug.=(2*(2/,2))*2)	40,00	1,62		0,888	57,54		
	D12/20 *(par.ug.=(2*(2,2/,2))*2)	44,00	1,62		0,888	63,30		
	D12/20 *(par.ug.=(2*(1/,2))*2)	20,00	2,22		0,888	39,43		
	D12/20 *(par.ug.=(2*(1/,2))*2)	20,00	2,36		0,888	41,91		
	D12/20 *(par.ug.=(2*(,6/,2)))	6,00	2,42		0,888	12,89		
	Staffe D12/20 *(par.ug.=2/,2)	10,00	1,86		0,888	16,52		
	Cavallotti 9D8/mq - (2.2*2)*9	40,00	0,98		0,395	15,48		
	Cavallotti 9D8/mq - (2.2*.5)*9	10,00	0,98		0,395	3,87		
	SOMMANO kg					450,79	2,55	1´149,51
161 CAM26_E03 .010.030.A	CALCESTRUZZI.Calcestruzzi per strutture di elevazione.Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... sseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30							
	NUOVA TETTOIA NELLA CORTE							
	Per baggioli							
	Baggiolo 40x40x50	3,00	0,40	0,400	0,500	0,24		
	Trave 60x30							
			7,00	0,600	0,300	1,26		
	SOMMANO mc					1,50	175,95	263,93
162 CAM26_E03 .030.010.B	CASSEFORME.Casseforme per strutture in calcestruzzo.Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	NUOVA TETTOIA NELLA CORTE							
	Per baggioli							
	Baggiolo 40x40x50 *(par.ug.=3*4)	12,00	0,40		0,500	2,40		
	Trave 60x30	2,00	0,60		0,300	0,36		
		2,00	7,00		0,300	4,20		
	SOMMANO mq					6,96	36,44	253,62
163 CAM26_P02 .010.030.C	PUNTELLATURE.Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname.Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m							
	Demolizione per Nuovo Solaio							
	Stanza T-16 *(lung.=(5,61+5,51)/2)*(larg.=(4,63+4,73))		5,56	9,360		52,04		
	Stanza T-17 *(lung.=(5+5,1)/2)*(larg.=(4,88+5,04)/2)		5,05	4,960		25,05		
	Puntellatura Solaio Nella Corte		10,00	1,000		10,00		
	A R I P O R T A R E					87,09		1´078´015,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					87,09		1´078´015,43
	Puntellatura Copertura Esterna							
	TETTOIA SU PORTICATO - Corte 1							
	Tratto 1		2,20	3,800		8,36		
	Tratto 2		2,20	3,950		8,69		
	Tratto 3		2,20	3,450		7,59		
	Tratto 4		2,20	4,150		9,13		
	Tratto 5		2,20	5,150		11,33		
	Tratto 6		2,20	4,950		10,89		
	Tratto 7		3,50	5,850		20,48		
	Tratto 8		2,00	2,400		4,80		
	Tratto 9		2,00	5,450		10,90		
	Tratto 10		2,00	5,250		10,50		
	TETTOIA SU PORTICATO - Corte 1							
	Tratto 1		1,35	11,750		15,86		
	Tratto 2		1,35	11,000		14,85		
	SOMMANO mq					220,47	96,00	21´165,12
164 CAM26_R02 .010.100.A	CAROTAGGI, TAGLI.Taglio a sezione obbligata di muratura.Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo							
	Demolizione per Nuovo Solaio							
	Stanza T-16		5,51	1,000	0,250	1,38		
	Stanza T-17		5,10	1,000	0,250	1,28		
	Taglio per Solaio Nella Corte							
			10,00	0,600	0,200	1,20		
	SOMMANO mc					3,86	236,73	913,78
165 CAM26_R02 .060.010.A	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI.Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili.Demolizione di pavimento in lastre o ... e simili, per uno spessore di 5 cm compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale							
	SOSTITUZIONE SOLAI							
	Demolizione per Nuovo Solaio							
	Stanza T-16		5,50	1,000		5,50		
	Stanza T-17		5,20	1,000		5,20		
	Demolizione per Nuovo Solaio - Balcone nella Corte		10,00	1,000		10,00		
	SOMMANO mq					20,70	11,28	233,50
166 CAM26_R02 .070.010.D	DEMOLIZIONE DI SOLAI.Demolizione di solai in laterizio e cemento armato.Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo ... o, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta.Spessore 30 cm compresa la caldana							
	Demolizione per Nuovo Solaio							
	Stanza T-16		5,50	1,000		5,50		
	Stanza T-17		5,20	1,000		5,20		
	Demolizione per Nuovo Solaio		10,00	1,000		10,00		
	SOMMANO mq					20,70	44,96	930,67
167 CAM26_E04 .040.010.B	SOLAI IN TAVELLONI.Solai in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro.Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predispos ... o in ferro: tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3 4 cm							
	Demolizione per Nuovo Solaio							
	Stanza T-16		5,50	1,000		5,50		
	Stanza T-17		5,20	1,000		5,20		
	Nuovo Solaio Nella Corte		7,60	1,000		7,60		
	A R I P O R T A R E					18,30		1´101´258,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,30		1´101´258,50
	SOMMANO mq					18,30	62,48	1´143,38
168 CAM26_E03 .040.010.A	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO.Acciaio per c.a..Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	NUOVA TETTOIA NELLA CORTE							
	Armatura Baggiolo							
	Staffa D8/10 *(par.ug.=4*3)	12,00	1,38		0,395	6,54		
	D16 *(par.ug.=(3+3)*2*3)	36,00	1,32		1,578	74,99		
	SOMMANO kg					81,53	2,55	207,90
169 CAM26_E06 .020.010.A	STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE Orditura di tetti in legno lamellare.Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abet ... l tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)							
	NUOVA TETTOIA NELLA CORTE							
	Pil 20x20	2,00	0,20	0,200	3,900	0,31		
	Pil 20x20	1,00	0,20	0,200	4,050	0,16		
	T10x16	8,00	2,00	0,100	0,160	0,26		
	T10x16	1,00	2,05	0,100	0,160	0,03		
	T12x24	1,00	3,65	0,120	0,240	0,11		
	T12x24	1,00	3,75	0,120	0,240	0,11		
	SOMMANO mc					0,98	1´536,68	1´505,95
170 CAM26_E19 .010.010.F	PROFILATI IN ACCIAIO.Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri.Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HE ... he verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3							
	Nuove Rampe Scala per Ultimo Impalcato							
	3 IPE180 - 15.8 kg/m							
	Rampa Scala	3,00	2,92		15,800	138,41		
	Pianerottolo di attesa *(lung.=1,60+,25)	3,00	1,85		15,800	87,69		
	Rampa Scala	3,00	1,76		15,800	83,42		
	Pianerottolo di attesa *(lung.=1,60+,25)	3,00	1,85		15,800	87,69		
	Rampa Scala	3,00	3,45		15,800	163,53		
	SOMMANO kg					560,74	4,92	2´758,84
171 CAM26_E19 .040.030.A	ZINCATURA A CALDO.Zincatura a caldo.Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti							
	Vedi rif. Art23					560,74		
	SOMMANO kg					560,74	1,54	863,54
172 CAM26_E19 .010.010.F	PROFILATI IN ACCIAIO.Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri.Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HE ... he verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3							
	NUOVA TETTOIA NELLA CORTE							
	IPE160 *(lung.=1+,6+1)	9,00	2,60		15,800	369,72		
	SOMMANO kg					369,72	4,92	1´819,02
173 CAM26_E19	PROFILATI IN ACCIAIO.Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri.Carpenteria in acciaio per							
	A R I P O R T A R E							1´109´557,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´109´557,13
.010.010.F	travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HE ... he verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3							
	STRUTTURA ASCENSORE							
	Angolare 100x100x10	4,00	8,45		15,100	510,38		
	UPN100 *(par.ug.=5*2)	10,00	2,02		10,600	214,12		
	UPN100 *(par.ug.=5*2)	10,00	1,87		10,600	198,22		
	Tiranti 40x40x4							
	Tratto 1 - Tipo 1 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,15		2,420	30,49		
	Tratto 2 - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,90		2,420	28,07		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,80		2,420	27,10		
	Tratto 3 - Tipo 1 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,15		2,420	30,49		
	Tratto 4 - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,25		2,420	21,78		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,15		2,420	20,81		
	15% per Collegamenti *(par.ug.=1082*,15)	162,30				162,30		
	SOMMANO kg					1´243,76	4,92	6´119,30
174 CAM26_E19 .040.030.A	ZINCATURA A CALDO.Zincatura a caldo.Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti							
	STRUTTURA ASCENSORE							
	Vedi rif. Art23					1´243,77		
	SOMMANO kg					1´243,77	1,54	1´915,41
175 CAM26_E08 .010.085.B	MURATURE IN TUFO.Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame.Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martel ... alsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia							
	Nuovo Muro Parapetto - Secondo Impalcato							
	Tratto 1		0,60	0,500	1,060	0,32		
	Tratto 2		5,65	0,500	1,060	2,99		
	Tratto 3		4,84	0,500	1,700	4,11		
	Tratto 4		5,29	0,500	1,700	4,50		
	Nuovo Muro Parapetto - Terzo Impalcato							
	Tratto 1		5,30	0,500	0,730	1,93		
	Tratto 2		5,93	0,500	0,730	2,16		
	Tratto 3		9,34	0,600	1,700	9,53		
	Tratto 4		2,37	0,500	0,730	0,87		
	Tratto 5		7,05	0,500	0,730	2,57		
	Tratto 6		3,84	0,500	0,730	1,40		
	Tratto 7		7,13	0,500	0,730	2,60		
	Tratto 8		5,73	0,500	0,730	2,09		
	Nuovo Muro Chiusura Nuova Copertura							
	Tratto 1		18,15	0,500	0,700	6,35		
	Tratto 2		6,15	0,500	0,700	2,15		
	Tratto 3		18,15	0,600	0,700	7,62		
	Tratto 4		6,15	0,500	0,700	2,15		
	SOMMANO mc					53,34	283,35	15´113,89
	OPERE EDILI (SpCat 1) **AREA ESTERNA (Cat 4)** **DEMOLIZIONE E RIFAZIONE CORTILI (SbCat 3)**							
176 CAM26_E06 .040.010.B	Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture ... ra a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. Con vernice antitarlo a finitura cerata							
	Tettoia legno							
	A R I P O R T A R E							1´132´705,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´132´705,73
	Vedi voce n° 151 [mc 7.26]					7,26		
	Vedi voce n° 152 [mc 9.48]					9,48		
	SOMMANO mq					16,74	9,25	154,85
177 CAM26_E06 .040.030.A	Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista							
	Tettoia cortile							
	Vedi voce n° 176 [mq 16.74]					16,74		
	SOMMANO mq					16,74	6,79	113,66
178 CAM26_E20 .050.030.B	Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tip ... listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm							
	Tettoia cortile					17,50		
	SOMMANO mq					17,50	106,27	1´859,73
	PIANO TERRA (Cat 1)							
	MURATURE E TRAMEZZATURE (SbCat 7)							
179 CAM26_E08 .020.010.A (CAM)	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... i "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm							
	vano 3-5-4 *(lung.=2,65+2+1,55)		6,20		4,400	27,28		
	a detrarre porte	3,00	0,90		2,200	-5,94		
	vano 11-12		1,00		4,400	4,40		
	vano 20-21-22 *(lung.=3,35+4,05+3,40)		10,80		4,400	47,52		
	a detrarre porte	3,00	0,90		2,200	-5,94		
	vano 23-24-25 *(lung.=1,2+1,2+1,70+1)		5,10		4,400	22,44		
	a detrarre porte	2,00	0,80		2,200	-3,52		
	vano 39-38-37 *(lung.=2,10+3,20+4,10)		9,40		4,400	41,36		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	vano 40-42		4,85		4,150	20,13		
	vano 41+43+46 *(lung.=3,35+1,7+5,25)		10,30		4,150	42,75		
	vano 44-45 *(lung.=3,70+1,4)		5,10		4,150	21,17		
	Sommano positivi mq					227,05		
	Sommano negativi mq					-17,38		
	SOMMANO mq					209,67	29,63	6´212,52
180 CAM26_E08 .020.010.C (CAM)	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm							
	Chiusura muratura interna							
	vano-22-38	1,00	2,15		3,000	6,45		
	vano-24-23-25 *(lung.=2*(1,3+0,6))	1,00	3,80		4,400	16,72		
	SOMMANO mq					23,17	34,24	793,34
181 CAM26_E08 .045.010.C (CAM)	Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 12 cm							
	Ingresso gradini e rampa vano 00-1	1,00	8,00		0,950	7,60		
	(H/peso=0,950/2)	1,00	1,50		0,475	0,71		
	A R I P O R T A R E					8,31		1´141´839,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,31		1´141´839,83
	SOMMANO mq					8,31	35,57	295,59
182 CAM26_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Cordo per irrigidimento tramezzo							
	vano 3-5-4 *(lung.=2,65+2+1,55)	2,00	6,20		0,100	1,24		
	vano 11-12	2,00	1,00		0,100	0,20		
	vano 20-21-22 *(lung.=3,35+4,05+3,40)	2,00	10,80		0,100	2,16		
	vano 23-24-25 *(lung.=1,2+1,2+1,70+1)	2,00	5,10		0,100	1,02		
	vano 39-38-37 *(lung.=2,10+3,20+4,10)	2,00	9,40		0,100	1,88		
	vano 40-42	2,00	4,85		0,100	0,97		
	vano 41+43+46 *(lung.=3,35+1,7+5,25)	2,00	10,30		0,100	2,06		
	vano 44-45 *(lung.=3,70+1,4)	2,00	5,10		0,100	1,02		
	vano-22-38	2,00	2,15		0,100	0,43		
	vano-24-23-25 *(lung.=2*(1,3+0,6))	2,00	3,80		0,100	0,76		
	Ingresso gradini e rampa vano 00-1 *(lung.=2,70+0,65)	6,00	3,35		0,150	3,02		
	SOMMANO mq					14,76	36,44	537,85
183 CAM26_E03 .010.030.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30							
	Cordo per irrigidimento tramezzo							
	vano 3-5-4 *(lung.=2,65+2+1,55)		6,20	0,080	0,100	0,05		
	vano 11-12		1,00	0,080	0,100	0,01		
	vano 20-21-22 *(lung.=3,35+4,05+3,40)		10,80	0,080	0,100	0,09		
	vano 23-24-25 *(lung.=1,2+1,2+1,70+1)		5,10	0,080	0,100	0,04		
	vano 39-38-37 *(lung.=2,10+3,20+4,10)		9,40	0,080	0,100	0,08		
	vano 40-42		4,85	0,080	0,100	0,04		
	vano 41+43+46 *(lung.=3,35+1,7+5,25)		10,30	0,080	0,100	0,08		
	vano 44-45 *(lung.=3,70+1,4)		5,10	0,080	0,100	0,04		
	vano-22-38	1,00	2,15	0,080	0,100	0,02		
	vano-24-23-25 *(lung.=2*(1,3+0,6))	1,00	3,80	0,080	0,100	0,03		
	Parziale mc					0,48		
	Ingresso gradini e rampa vano 00-1 *(lung.=2,70+0,65)*(H/ peso=0,150/2)	5,00	3,35	0,300	0,075	0,38		
	(lung.=2*(1,3+0,6))	1,00	3,80	1,600	0,100	0,61		
		1,00	1,25	1,600	0,100	0,20		
	Parziale mc					1,19		
	SOMMANO mc					1,67	175,95	293,84
184 CAM26_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Cordo per irrigidimento tramezzo, si considera 5 kg/ml							
	Cordo per irrigidimento tramezzo							
	vano 3-5-4 *(lung.=2,65+2+1,55)		6,20		5,000	31,00		
	vano 11-12		1,00		5,000	5,00		
	vano 20-21-22 *(lung.=3,35+4,05+3,40)		10,80		5,000	54,00		
	vano 23-24-25 *(lung.=1,2+1,2+1,70+1)		5,10		5,000	25,50		
	vano 39-38-37 *(lung.=2,10+3,20+4,10)		9,40		5,000	47,00		
	vano 40-42		4,85		5,000	24,25		
	vano 41+43+46 *(lung.=3,35+1,7+5,25)		10,30		5,000	51,50		
	A R I P O R T A R E					238,25		1´142´967,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					238,25		1´142´967,11
	vano 44-45 *(lung.=3,70+1,4)		5,10		5,000	25,50		
	vano-22-38	1,00	2,15		5,000	10,75		
	vano-24-23-25 *(lung.=2*(1,3+0,6))	1,00	3,80		5,000	19,00		
	Parziale kg					293,50		
	Ingresso gradini e rampa vano 00-1 - 60 kg/mc	1,19			60,000	71,40		
	Parziale kg					71,40		
	SOMMANO kg					364,90	2,55	930,50
	CONTROSOFFITTI (SbCat 30)							
185 CAM26_E17 .010.020.F (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fi ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm							
	Controsoffitti bagni							
	00-3,00-4,00-5 *(par.ug.=2,6+3,50+4)	10,10				10,10		
	00-13-14-15 *(par.ug.=2,40+0,9+0,8)	4,10				4,10		
	00-21					8,00		
	00-22					8,10		
	00-23,00-24,00-25 *(par.ug.=2,7+5,40+5,40)	13,50				13,50		
	00-35					3,70		
	00-39					5,40		
	00-43					7,50		
	00-46					8,80		
	SOMMANO mq					69,20	52,01	3´599,09
186 CAM26_E17 .060.050.A (CAM)	Protezione antincendio di solai latero cemento intonacato Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, o ... 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti							
	Locali archivi e locali tecnici							
	vano 00-36					5,90		
	vano 00-30					9,70		
	vano 00-9					17,40		
	vano 00-11					6,50		
	vano 00-12					18,80		
	vano 00-16					28,10		
	vano 00-17					51,15		
	SOMMANO mq					137,55	45,27	6´226,89
187 CAM26_E17 .010.020.K (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	95,49	2´387,25
188 CAM26_E17 .010.020.B (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm							
	A_Abaco dei locali - Piano Terra							
	Controsoffitto interno					592,90		
	Parziale mq					592,90		
	A R I P O R T A R E					592,90		1´156´110,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					592,90		1´156´110,84
	a detrarre controsoffitti bagni							
	Vedi voce n° 185 [mq 69.20]					-69,20		
	a detrarre ambienti non controsoffittati							
	00-2					-81,20		
	00-18					-10,80		
	00-30					-9,70		
	00-32					-9,30		
	00-8					-5,40		
	00-6					-6,70		
	00-7					-8,10		
	Parziale mq					-200,40		
	Sommano positivi mq					592,90		
	Sommano negativi mq					-200,40		
	SOMMANO mq					392,50	48,71	19´118,68
	MASSETTI, PAVIMENTI- RIVESTIMENTI (SbCat 6)							
189 CAM26_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	A_Abaco dei locali - Piano Terra							
	Piano terra					592,90		
	C_Abaco copertine e soglie							
	Porte - copertine					30,37		
	Porte - soglie					15,72		
	Connettivo caserta - rampa		5,85	1,300		7,61		
	SOMMANO mq					646,60	16,17	10´455,52
190 CAM26_E07 .010.030.B (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm							
	A_Abaco dei locali - Piano Terra							
	Piano terra	592,90			2,000	1´185,80		
	C_Abaco copertine e soglie							
	Porte - copertine	30,37			2,000	60,74		
	Porte - soglie	15,72			2,000	31,44		
	Connettivo caserta - rampa (dislivello 25 cm, si considera una altezza media 12.5 cm) *(H/peso=12,5-4)		5,85	1,300	8,500	64,64		
	SOMMANO mq					1´342,62	3,35	4´497,78
191 CAM26_E07 .030.020.F	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ... di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 40 cm							
	00-1					19,35		
	SOMMANO mq					19,35	57,90	1´120,37
192	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito di							
	A R I P O R T A R E							1´191´303,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´191´303,19
CAM26_E07 .010.090.A (CAM)	sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la successiva posa di pavimenti anche sensibili all ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato							
	Media 00-1	19,35			0,200	3,87		
	SOMMANO mc					3,87	823,19	3´185,75
193 CAM26_E13 .030.020.E (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm							
	A_Abaco dei locali - Piano Terra							
	Pavimentazione P1					520,00		
	SOMMANO mq					520,00	76,72	39´894,40
194 CAM26_E13 .030.020.F (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo							
	A_Abaco dei locali - Piano Terra							
	Pavimentazione P.03					74,90		
	Rampa ingresso vano 00-1	1,00	1,25	1,600		2,00		
						34,80		
	SOMMANO mq					111,70	80,18	8´956,11
195 CAM26_E15 .080.020.B (CAM)	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di ... gellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm							
	B_Abaco dei battiscopa di progetto		538,26			538,26		
	SOMMANO m					538,26	20,10	10´819,03
196 CAM26_E15 .020.045.C (CAM)	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm							
	00-3,00-4,00-5 *(lung.=6,65+7,68+8,31)		22,64		2,200	49,81		
	a detrarre porte *(par.ug.=(2*2)+1)	5,00	0,90		2,200	-9,90		
	00-8		10,38		2,200	22,84		
	a detrarre porte	1,00	1,00		2,200	-2,20		
	00-13 *(lung.=6,59+3,93+3,70)		14,22		2,200	31,28		
	a detrarre porte *(par.ug.=2*2+1)	5,00	0,90		2,200	-9,90		
	00-21		12,15		2,200	26,73		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	00-22		11,72		2,200	25,78		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	00-23,00-24,00-25 *(lung.=6,67+10,50+10,37)		27,54		2,200	60,59		
	a detrarre porte *(par.ug.=2*2)	4,00	0,80		2,200	-7,04		
		1,00	1,00		2,200	-2,20		
	00-35		7,68		2,200	16,90		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	00-39		9,39		2,200	20,66		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	00-43		10,97		2,200	24,13		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	00-46		13,95		2,200	30,69		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	A R I P O R T A R E					266,29		1´254´158,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					266,29		1´254´158,48
	Sommano positivi mq					309,41		
	Sommano negativi mq					-43,12		
	SOMMANO mq					266,29	52,56	13´996,20
197 CAM26_E14 .010.020.A (CAM)	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... iunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm							
	C_Abaco copertine e soglie					15,72		
	Soglie scala ingresso 00-1							
	Pedate *(lung.=2,70+0,65)	5,00	3,35		0,150	2,51		
	Alzate *(lung.=2,70+0,65)	5,00	3,35	0,350		5,86		
	(lung.=2,25+3+2,80)	1,00	8,05	0,350		2,82		
	SOMMANO mq					26,91	183,77	4´945,25
198 CAM26_E14 .010.030.A (CAM)	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera ... dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.							
	C_Abaco copertine e soglie *(par.ug.=11,77+30,37)	42,14				42,14		
	SOMMANO mq					42,14	153,37	6´463,01
	INTONACO INTERNO E TINTEGGIATURE (SbCat 8)							
199 CAM26_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	Per le superfici già intonacate si considera un ripristino delle aree pari al 30% della superficie totale							
	Superficie aree stato di fatto già intonacate *(par.ug.=442,67* 0,3)	132,80				132,80		
	Parziale mq					132,80		
	Superficie vani non intonacate							
	00-37		19,94		4,400	87,74		
	a detrarre porte	3,00	0,90		2,200	-5,94		
		1,00	1,40		2,200	-3,08		
	00-38, 00-39 *(lung.=21,79+9,39)		31,18		4,150	129,40		
	a detrarre porte *(par.ug.=2*1+1)	3,00	0,90		2,200	-5,94		
	00-40,00-42 *(lung.=13,79+19,85)		33,64		4,150	139,61		
	a detrarre porte	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	00-41,00-43,00-46 *(lung.=9,88+10,97+13,95)		34,80		4,150	144,42		
	a detrarre porte *(par.ug.=2*1+3)	5,00	0,90		2,200	-9,90		
	00-44,00-45 *(lung.=9,47+21,20)		30,67		4,150	127,28		
	a detrarre porte *(par.ug.=2*1+1)	3,00	0,90		2,200	-5,94		
		1,00	1,30		2,200	-2,86		
	Parziale mq					590,83		
	Si considera un 10% in più per imbotti porte e finestre * (par.ug.=0,10*590,83)	59,08				59,08		
	Parziale mq					59,08		
	A detrarre superficie sotto il rivestimento (Superficie non intonacate) contabilizzata nella voce succesiiva.							
	00-39		9,39		2,200	-20,66		
	A R I P O R T A R E					762,05		1´279´562,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					762,05		1´279´562,94
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	1,98		
	00-43		10,97		2,200	-24,13		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	1,98		
	00-46		13,95		2,200	-30,69		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	1,98		
	Parziale mq					-69,54		
	Ingresso gradini e rampa vano 00-1	1,00	8,00		0,950	7,60		
	(H/peso=0,950/2)	1,00	1,50		0,475	0,71		
	Parziale mq					8,31		
	Spicconatura per betoncino armato							
	Stanza T5		7,60		4,400	33,44		
	Stanza T6 *(lung.=7,2+7,9)		15,10		4,400	66,44		
	Stanza T7		7,70		4,400	33,88		
	Stanza T8		3,50		4,400	15,40		
	Stanza T9 *(lung.=3,3+3,75)		7,05		4,400	31,02		
	Stanza T10 *(lung.=4,75+5)		9,75		4,400	42,90		
	Stanza T11		11,00		4,400	48,40		
	Stanza T15		1,70		4,400	7,48		
	Stanza T1		7,25		4,400	31,90		
	Parziale mq					310,86		
	Sommano positivi mq					1´145,44		
	Sommano negativi mq					-113,10		
	SOMMANO mq					1´032,34	27,20	28´079,65
200 CAM26_E16 .020.010.A (CAM)	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	Intonaco in corrispondenza del rivestimento							
	Vedi voce n° 3 [mq 266.29]					266,29		
	SOMMANO mq					266,29	18,41	4´902,40
201 CAM26_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Vedi voce n° 199 [mq 1 032.34]					1´032,34		
	Vedi voce n° 1 [mq 69.20] controsoffitto					69,20		
	Vedi voce n° 2 [mq 392.50]					392,50		
	SOMMANO mq					1´494,04	11,26	16´822,89
202 CAM26_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche							
	A_Abaco dei locali - Piano Terra							
	Piano terra					2´775,80		
	Controsoffitto							
	Vedi voce n° 1 [mq 69.20]					69,20		
	Soffitto ambienti non controsoffittati							
	00-30					9,70		
	00-32					9,30		
	00-8					5,40		
	00-7					8,10		
	00-6					6,70		
	A R I P O R T A R E					2´884,20		1´329´367,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2′884,20		1′329′367,88
	Soffitto - Volte							
	18-20-21-22		8,60	4,700		40,42		
	2-19	3,00	2,05	4,250		26,14		
	(par.ug.=3*2,00)	6,00	1,45		2,000	17,40		
		1,00	1,85	5,000		9,25		
		2,00	4,05		2,000	16,20		
		2,00	1,80	5,380		19,37		
	(par.ug.=2*3)	6,00	1,20		2,000	14,40		
		1,00	3,35	4,600		15,41		
		2,00	5,15		2,000	20,60		
	(H/peso=1,2/2)	1,00	5,15		0,600	3,09		
		2,00	1,90	5,400		20,52		
	(par.ug.=2*3)	6,00	1,30		2,000	15,60		
		1,00	1,80	1,500		2,70		
		2,00	1,80		2,000	7,20		
	SOMMANO mq					3′112,50	3,83	11′920,88
203 CAM26_E21 .020.055.C (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli inte ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 7 [mq 3 112.50]					3′112,50		
	SOMMANO mq					3′112,50	11,89	37′007,63
	ARREDO BAGNI E OPERE COMPLEMENTARI (SbCat 31)							
204 CAM26_I01. 020.030.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante s ... esimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata							
	00-4					1,00		
	00-14-15					2,00		
	00-24-25					2,00		
	00-39					1,00		
	00-43-46					2,00		
	00-35					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	304,91	2′744,19
205 CAM26_I01. 020.040.A	Vaso alla turca in vetrochina con pedane da 60x50 cm, colore bianco, completo di cassetta in polietilene alta densità, capacità 10 lt, comando a pulsante, avente rubinetto a galleg ... medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm							
	00-8					1,00		
	SOMMANO m					1,00	275,64	275,64
206 CAM26_I01. 020.080.A	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobide ... to dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando							
	00-24-25					2,00		
	00-39					1,00		
	00-43-46					2,00		
	00-35					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	245,92	1′475,52
	A R I P O R T A R E							1′382′791,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´382´791,74
207 CAM26_I01. 020.060.A	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinett ... ubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando							
	00-4					1,00		
	00-8					1,00		
	00-13					1,00		
	00-24-25					2,00		
	00-39					1,00		
	00-43-46					2,00		
	00-35					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	301,26	2´711,34
208 CAM26_I01. 020.015.H	Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lu ... e pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore monocomando							
	00-8					1,00		
	00-24-25					2,00		
	00-39					1,00		
	00-43-46					2,00		
	SOMMANO cad					6,00	363,00	2´178,00
209 CAM26_I01. 030.080.A	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito ... o con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili							
	00-3, 00-5					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3´398,25	3´398,25
210 CAM26_E19 .010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici Si considera un peso di 27kg/mq							
	00-1	1,00	3,50	1,000	27,000	94,50		
	SOMMANO kg					94,50	10,35	978,08
211 CAM26_E19 .040.030.B	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere							
	Vedi voce n° 210 [kg 94.50]					94,50		
	SOMMANO kg					94,50	1,91	180,50
212 CAM26_E21 .050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco							
	Superficie da tinteggiare ringhiera scale: 1.05 mqxm							
	00-1	1,05	3,50	1,000	25,000	91,88		
	SOMMANO mq					91,88	12,72	1´168,71
	A R I P O R T A R E							1´393´406,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´393´406,62
	PRIMO PIANO (Cat 2) **MURATURE E TRAMEZZATURE (SbCat 7)**							
213 CAM26_E08 .020.025.B (CAM)	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 13 cm							
	Vano 03-4	1,00	1,50		4,100	6,15		
	a detrarre porta	1,00	0,55	0,700		-0,39		
	Sommano positivi mq					6,15		
	Sommano negativi mq					-0,39		
	SOMMANO mq					5,76	54,09	311,56
214 CAM26_E08 .010.085.C	Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di ... qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta bastarda							
	Muratura sull'esterno in tufo							
	vano 02-1	1,00	1,20	0,500	2,600	1,56		
	a detrarre porta	1,00	0,90	0,500	2,200	-0,99		
		2,00	1,20	0,500	2,000	2,40		
	a detrarre porta	2,00	1,10	0,500	2,000	-2,20		
	Vano 02-9, 02-8	1,00	0,85	0,500	4,100	1,74		
	Vano 49	1,00	1,30	0,500	4,100	2,67		
		1,00	1,15	0,500	4,100	2,36		
	vano 01-4	2,00	1,50	0,500	2,400	3,60		
	a detrarre porta	1,00	1,20	0,500	2,200	-1,32		
	vano 01-8	1,00	1,50	0,500	2,400	1,80		
	a detrarre porta	1,00	1,20	0,500	2,200	-1,32		
	vano 03-7	1,00	1,40	0,500	2,400	1,68		
	a detrarre porta	1,00	1,20	0,500	2,200	-1,32		
	Sommano positivi mc					17,81		
	Sommano negativi mc					-7,15		
	SOMMANO mc					10,66	272,80	2´908,05
215 CAM26_E08 .020.010.C (CAM)	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm							
	Chiusura muratura interna							
	Vano 52	2,00	1,15		2,400	5,52		
		1,00	1,10		2,400	2,64		
	a detrarre porta	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	Vano 48	1,00	4,05		4,100	16,61		
		1,00	0,90		2,400	2,16		
	a detrarre porta	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	01-1	1,00	0,95		2,400	2,28		
	a detrarre porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
		1,00	1,20		2,400	2,88		
	a detrarre porta	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	01-4-5-6-7	1,00	5,30		4,100	21,73		
		1,00	7,80		4,100	31,98		
		1,00	4,15		4,100	17,02		
		1,00	1,20		2,400	2,88		
	a detrarre porta	4,00	0,90		2,200	-7,92		
	Vano 01-8, 58	1,00	1,25		2,400	3,00		
		1,00	1,80		4,100	7,38		
	Vano 03-8-9-5-7	1,00	4,35		4,100	17,84		
		1,00	8,35		4,100	34,24		
	A R I P O R T A R E					152,54		1´396´626,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					152,54		1´396´626,23
		1,00	3,00		4,100	12,30		
		1,00	1,90		4,100	7,79		
	a detrarre porta	4,00	0,90		2,200	-7,92		
	Vano 03-3	1,00	1,95		4,100	8,00		
	a detrarre porta	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	Vano 03-1, 54	1,00	1,20		2,400	2,88		
		1,00	1,90		4,100	7,79		
	a detrarre porte	2,00	0,90		2,200	-3,96		
	Vano 02-5-3-4	1,00	4,35		4,100	17,84		
		1,00	2,20		4,100	9,02		
		1,00	1,35		2,400	3,24		
	a detrarre porte	3,00	0,90		2,200	-5,94		
	Vano 02-9-8--6	1,00	4,05		3,850	15,59		
		1,00	2,05		3,850	7,89		
		1,00	3,75		3,850	14,44		
		1,00	1,20		2,400	2,88		
	a detrarre porte	4,00	0,90		2,200	-7,92		
	Parziale mq					234,48		
	Muretto vasca 01-2, 02-9 *(lung.=1,85+1,75)	1,00	3,60		0,500	1,80		
	Parziale mq					1,80		
	Sommano positivi mq					279,62		
	Sommano negativi mq					-43,34		
	SOMMANO mq					236,28	34,24	8´090,23
216 CAM26_E08 .020.025.D (CAM)	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm							
	Chiusura muratura							
	Vano 53	1,00	1,10		4,100	4,51		
		1,00	1,20		4,100	4,92		
	Vano 54 - 02-5	1,00	4,55		4,100	18,66		
	SOMMANO mq					28,09	80,78	2´269,11
217 CAM26_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Cordo per irrigidimento tramezzo							
	Vano 03-4	2,00	1,50		0,100	0,30		
	Vano 48	2,00	4,05		0,100	0,81		
	01-4-5-6-7	2,00	5,30		0,100	1,06		
		2,00	7,80		0,100	1,56		
		2,00	4,15		0,100	0,83		
	Vano 01-8, 58	2,00	1,80		0,100	0,36		
	Vano 03-8-9-5-7	2,00	4,35		0,100	0,87		
		2,00	8,35		0,100	1,67		
		2,00	3,00		0,100	0,60		
		2,00	1,90		0,100	0,38		
	Vano 03-3	2,00	1,95		0,100	0,39		
		2,00	1,90		0,100	0,38		
	Vano 02-5-3-4	2,00	4,35		0,100	0,87		
		2,00	2,20		0,100	0,44		
	Vano 02-9-8--6	2,00	4,05		0,100	0,81		
		2,00	2,05		0,100	0,41		
		2,00	3,75		0,100	0,75		
	SOMMANO mq					12,49	36,44	455,14
	A R I P O R T A R E							1´407´440,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´407´440,71
218 CAM26_E03 .010.030.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30							
	Cordo per irrigidimento tramezzo							
	Vano 03-4	1,00	1,50	0,120	0,100	0,02		
	Vano 48	1,00	4,05	0,120	0,100	0,05		
	01-4-5-6-7	1,00	5,30	0,120	0,100	0,06		
		1,00	7,80	0,120	0,100	0,09		
		1,00	4,15	0,120	0,100	0,05		
	Vano 01-8, 58	1,00	1,80	0,120	0,100	0,02		
	Vano 03-8-9-5-7	1,00	4,35	0,120	0,100	0,05		
		1,00	8,35	0,120	0,100	0,10		
		1,00	3,00	0,120	0,100	0,04		
		1,00	1,90	0,120	0,100	0,02		
	Vano 03-3	1,00	1,95	0,120	0,100	0,02		
		1,00	1,90	0,120	0,100	0,02		
	Vano 02-5-3-4	1,00	4,35	0,120	0,100	0,05		
		1,00	2,20	0,120	0,100	0,03		
	Vano 02-9-8--6	1,00	4,05	0,120	0,100	0,05		
		1,00	2,05	0,120	0,100	0,02		
		1,00	3,75	0,120	0,100	0,05		
	SOMMANO mc					0,74	175,95	130,20
219 CAM26_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Cordo per irrigidimento tramezzo, si considera 5 kg/ml							
	Cordo per irrigidimento tramezzo							
	Vano 03-4	1,00	1,50		5,000	7,50		
	Vano 48	1,00	4,05		5,000	20,25		
	01-4-5-6-7	1,00	5,30		5,000	26,50		
		1,00	7,80		5,000	39,00		
		1,00	4,15		5,000	20,75		
	Vano 01-8, 58	1,00	1,80		5,000	9,00		
	Vano 03-8-9-5-7	1,00	4,35		5,000	21,75		
		1,00	8,35		5,000	41,75		
		1,00	3,00		5,000	15,00		
		1,00	1,90		5,000	9,50		
	Vano 03-3	1,00	1,95		5,000	9,75		
		1,00	1,90		5,000	9,50		
	Vano 02-5-3-4	1,00	4,35		5,000	21,75		
		1,00	2,20		5,000	11,00		
	Vano 02-9-8--6	1,00	4,05		5,000	20,25		
		1,00	2,05		5,000	10,25		
		1,00	3,75		5,000	18,75		
	SOMMANO kg					312,25	2,55	796,24
	CONTROSOFFITTI (SbCat 30)							
220 CAM26_E17 .010.020.F (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fi ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm							
	Controsoffitti bagni							
	01-2-3 *(par.ug.=7,90+2,6)	10,50				10,50		
	01-7					8,90		
	02-7-8-9 *(par.ug.=2,7+4,30+6,90)	13,90				13,90		
	02-4-6-9 *(par.ug.=3+3,80+6,70)	13,50				13,50		
	A R I P O R T A R E					46,80		1´408´367,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,80		1´408´367,15
	SOMMANO mq					46,80	52,01	2´434,07
221 CAM26_E17 .010.020.B (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm							
	B_Abaco dei locali - Piano Primo							
	Controsoffitto interno					650,58		
	a detrarre controsoffitti bagni							
	Vedi voce n° 220 [mq 46.80]					-46,80		
	a detrarre ambienti non controsoffittati							
	vano 00-55					-29,48		
	vano 00-49					-18,00		
	vano 00-56					-22,00		
	vano 00-52					-32,40		
	vano 00-54					-4,60		
	vano 00-50					-34,70		
	vano 00-48					-12,90		
	vano 00-53					-2,20		
	vano 00-51					-29,50		
	vano 00-58					-5,90		
	vano 00-57					-13,10		
	Sommano positivi mq					650,58		
	Sommano negativi mq					-251,58		
	SOMMANO mq					399,00	48,71	19´435,29
	MASSETTI, PAVIMENTI- RIVESTIMENTI (SbCat 6)							
222 CAM26_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	B_Abaco dei locali - Piano Primo							
	Piano primo					650,58		
	Parziale mq					650,58		
	a detrarre area rialzata e rampa Vano 00-49							
		1,00	3,65	1,550		-5,66		
		1,00	1,65	0,300		-0,50		
		1,00	3,10	1,100		-3,41		
	Parziale mq					-9,57		
	A detrarre aree che verrano contabilizzate nelle capitolo facciate esterne							
	Vano 00-50					-34,70		
	Vano 00-51					-29,50		
	Vano 00-55					-29,48		
	Vano 00-57					-13,10		
	Vano 00-58					-5,90		
	Parziale mq					-112,68		
	Sommano positivi mq					650,58		
	Sommano negativi mq					-122,25		
	SOMMANO mq					528,33	16,17	8´543,10
223	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a							
	A R I P O R T A R E							1´438´779,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´438´779,61
CAM26_E07 .010.030.B (CAM)	300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm							
	B_Abaco dei locali - Piano Terra							
	Piano primo	650,58			2,000	1´301,16		
	Parziale mq					1´301,16		
	a detrarre area rialzata e rampa Vano 00-49							
		1,00	3,65	1,550	2,000	-11,32		
		1,00	1,65	0,300	2,000	-0,99		
		1,00	3,10	1,100	2,000	-6,82		
	Parziale mq					-19,13		
	A detrarre aree che verrano contabilizzate nelle capitolo facciate esterne							
	Vano 00-50	34,70			2,000	-69,40		
	Vano 00-51	29,50			2,000	-59,00		
	Vano 00-55	29,48			2,000	-58,96		
	Vano 00-57	13,10			2,000	-26,20		
	Vano 00-58	5,90			2,000	-11,80		
	Parziale mq					-225,36		
	Sommano positivi mq					1´301,16		
	Sommano negativi mq					-244,49		
	SOMMANO mq					1´056,67	3,35	3´539,84
224 CAM26_E07 .030.020.C	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ... di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 20 cm							
	Pianerottolo vano 00-49							
		1,00	3,15	1,100		3,47		
	SOMMANO mq					3,47	52,46	182,04
225 CAM26_E07 .010.090.A (CAM)	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la successiva posa di pavimenti anche sensibili all ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato							
	Dislivello vano 00-49							
	Gradino	1,00	1,65	0,300	0,150	0,07		
	Rampa *(H/peso=0,36/2)	1,00	3,65	1,550	0,180	1,02		
	Pianerottolo	1,00	3,15	1,100	0,080	0,28		
	SOMMANO mc					1,37	823,19	1´127,77
226 CAM26_E12 .060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m							
	B_Abaco dei locali - Piano Primo							
	Vano 49					18,00		
		1,00	1,65		0,360	0,59		
	(H/peso=0,36/2)	1,00	3,65		0,180	0,66		
			18,27		0,100	1,83		
	SOMMANO mq					21,08	2,04	43,00
227 CAM26_E12 .015.020.B	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile prefa ... pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _							
	A R I P O R T A R E							1´443´672,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´443´672,26
	armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 4 mm Vedi voce n° 226 [mq 21.08]					21,08		
	SOMMANO mq					21,08	21,42	451,53
228 CAM26_E13 .030.020.E (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm B_Abaco dei locali - Piano Primo Pavimentazione P1					519,90		
	SOMMANO mq					519,90	76,72	39´886,73
229 CAM26_E15 .080.020.B (CAM)	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di ... gellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm B_Abaco dei battiscopa di progetto		519,54			519,54		
	Parziale m					519,54		
	A detrarre ml che verrano contabilizzate nelle capitolo facciate esterne Disimpegni appartamenti e loggia *(lung.=51,45+15,85+6,76+10,35)		84,41			-84,41		
	Parziale m					-84,41		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					519,54 -84,41		
	SOMMANO m					435,13	20,10	8´746,11
230 CAM26_E15 .020.045.C (CAM)	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm							
	01-2		12,06		2,200	26,53		
	a detrarre porte	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	01-3		6,67		2,200	14,67		
	01-7		12,73		2,200	28,01		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	03-9		10,36		2,200	22,79		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	03-6		8,16		2,200	17,95		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	03-4		8,23		2,200	18,11		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	02-7, 02-8 *(lung.=6,66+8,35)		15,01		2,200	33,02		
	a detrarre porte *(par.ug.=2*1+1)	3,00	0,90		2,200	-5,94		
	02-9		11,32		2,200	24,90		
	a detrarre porte	1,00	0,90		2,200	-1,98		
	Muretto vasca 01-2, 02-9 *(lung.=1,85+1,75)	1,00	3,60		0,500	1,80		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					187,78 -17,60		
	SOMMANO mq					170,18	52,56	8´944,66
231 CAM26_E14 .010.020.A (	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... iunti con							
	A R I P O R T A R E							1´501´701,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´501´701,29
CAM)	malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm							
	C_Abaco copertine e soglie							
	Porte					11,65		
	Connettivo appartamenti rialzo							
	Alzata		1,65		0,150	0,25		
	Pedata		1,65	0,350		0,58		
	Pedata		3,15	0,350		1,10		
	SOMMANO mq					13,58	183,77	2´495,60
232 CAM26_E14 .010.030.A (CAM)	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera ... dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.							
	C_Abaco copertine e soglie							
	Infissi					16,48		
	Porte					1,39		
	SOMMANO mq					17,87	153,37	2´740,72
	INTONACO INTERNO E TINTEGGIATURE (SbCat 8)							
233 CAM26_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	B_Abaco dei locali - Piano Primo					1´934,39		
	Parziale mq					1´934,39		
	Si considera un 10% in più per imbotti porte e finestre * (par.ug.=1934,39*0,1)	193,44				193,44		
	Parziale mq					193,44		
	Ambienti non controsoffittati							
	vano 00-55					29,48		
	vano 00-49					18,00		
	vano 00-56					22,00		
	vano 00-52					32,40		
	vano 00-54					4,60		
	vano 00-48					12,90		
	vano 00-53					2,20		
	Parziale mq					121,58		
	A detrarre superficie sotto il rivestimento (Superficie non intonacate) contabilizzata nella voce succesiiva.							
	Vedi voce n° 1 [mq 170.18]					-170,18		
	Parziale mq					-170,18		
	Sommano positivi mq					2´249,41		
	Sommano negativi mq					-170,18		
	SOMMANO mq					2´079,23	27,20	56´555,06
234 CAM26_E16 .020.010.A (CAM)	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	Intonaco in corrispondenza del rivestimento							
	A R I P O R T A R E							1´563´492,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´563´492,67
	Vedi voce n° 3 [mq 170.18]					170,18		
	SOMMANO mq					170,18	18,41	3´133,01
235 CAM26_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Vedi voce n° 4 [mq 2 079.23]					2´079,23		
	Vedi voce n° 1 [mq 46.80]					46,80		
	Vedi voce n° 2 [mq 399.00]					399,00		
	SOMMANO mq					2´525,03	11,26	28´431,84
236 CAM26_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche							
	Vedi voce n° 6 [mq 2 525.03]					2´525,03		
	SOMMANO mq					2´525,03	3,83	9´670,86
237 CAM26_E21 .020.055.C (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli inte ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.							
	Vedi voce n° 7 [mq 2 525.03]					2´525,03		
	SOMMANO mq					2´525,03	11,89	30´022,61
	ARREDO BAGNI E OPERE COMPLEMENTARI (SbCat 31)							
238 CAM26_I01. 020.030.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante s ... esimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata							
	01-2					1,00		
	01-7					1,00		
	03-9					1,00		
	03-6					1,00		
	03-4					1,00		
	02-8					1,00		
	02-9					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	304,91	2´134,37
239 CAM26_I01. 020.080.A	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobide ... to dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando							
	01-2					1,00		
	01-7					1,00		
	03-9					1,00		
	02-9					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	245,92	983,68
240	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore							
	A R I P O R T A R E							1´637´869,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´637´869,04
CAM26_I01.020.060.A	biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinett ... ubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando							
	01-2					2,00		
	01-7					1,00		
	03-9					2,00		
	03-6					1,00		
	03-4					1,00		
	02-8					1,00		
	02-9					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	301,26	2´711,34
241 CAM26_I01.020.090.B	Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo nec ... o dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando							
	01-2					1,00		
	02-9					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	399,63	799,26
242 CAM26_I01.020.015.B	Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lu ... i alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con miscelatore monocomando							
	03-4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	301,35	301,35
243 CAM26_I01.020.015.H	Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lu ... e pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore monocomando							
	01-7					1,00		
	03-9					1,00		
	03-6					1,00		
	02-8					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	363,00	1´452,00
244 CAM26_E19.010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici							
	Si considera un peso di 27 kg/mq							
	Rampa Connettivo appartamenti	1,00	3,65	1,000	27,000	98,55		
	Ballatoio Cortile secondario	1,00	1,75	1,000	27,000	47,25		
	SOMMANO kg					145,80	10,35	1´509,03
245 CAM26_E19.040.030.B	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere							
	Vedi voce n° 244 [kg 145.80]					145,80		
	SOMMANO kg					145,80	1,91	278,48
	A R I P O R T A R E							1´644´920,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´644´920,50
246 CAM26_E21 .050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco							
	Superficie da tinteggiare ringhiera scale: 1.05 mqxm							
	Rampa Connettivo appartamenti	1,05	3,65	1,000	25,000	95,81		
	Ballatoio Cortile secondario	1,05	1,75	1,000	25,000	45,94		
	SOMMANO mq					141,75	12,72	1´803,06
	SECONDO PIANO (Cat 3) **MURATURE E TRAMEZZATURE (SbCat 7)**							
247 CAM26_E08 .020.010.C (CAM)	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm							
	muretto rialzo piano		10,00		0,500	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	34,24	171,20
	MASSETTI, PAVIMENTI- RIVESTIMENTI (SbCat 6)							
248 CAM26_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	C - Abaco dei locali - Piano Secondo					97,60		
	SOMMANO mq					97,60	16,17	1´578,19
249 CAM26_E07 .010.030.B (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm							
	Vedi voce n° 248 [mq 97.60]				4,000	390,40		
	SOMMANO mq					390,40	3,35	1´307,84
250 CAM26_E07 .010.090.A (CAM)	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la successiva posa di pavimenti anche sensibili all ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato							
	Gradini		1,00	0,900	0,150	0,14		
			1,00	0,600	0,150	0,09		
	SOMMANO mc					0,23	823,19	189,33
251 CAM26_E08 .020.010.C (CAM)	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm							
	muretto rialzo piano		10,00		0,500	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	34,24	171,20
252	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in							
	A R I P O R T A R E							1´650´141,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´650´141,32
CAM26_E13 .030.020.E (CAM)	piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm							
	Vedi voce n° 248 [mq 97.60]					97,60		
	SOMMANO mq					97,60	76,72	7´487,87
253 CAM26_E15 .080.020.B (CAM)	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di ... gellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm							
	C - Abaco dei locali - Piano Secondo		45,12			45,12		
	muretto rialzo piano		10,00			10,00		
	SOMMANO m					55,12	20,10	1´107,91
254 NP.ED.01	Fornitura e posa di isolamento termico in copertura e sul vespaio aerato, tipo o equivalente Neodur SB K150, sp. 12 cm. L'isolamento termico della copertura dovrà essere realizzato ... à dimensionale in condizioni di laboratorio ± 0,2% (EN 1603); classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1.							
	Vedi voce n° 251 [mq 5.00]					5,00		
	Vedi voce n° 248 [mq 97.60]					97,60		
	SOMMANO mq					102,60	37,60	3´857,76
	INTONACO INTERNO E TINTEGGIATURE (SbCat 8)							
255 CAM26_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	(lung.=4,20+12,40)		16,60		0,700	11,62		
	(lung.=7,20+9,55)		16,75		0,700	11,73		
			6,20		0,700	4,34		
	(H/peso=1,70/2)	2,00	3,10		0,850	5,27		
			5,65		0,700	3,96		
	(H/peso=1,70/2)	2,00	2,85		0,850	4,85		
	muretto rialzo piano							
	lato vano		10,00		0,500	5,00		
	lato vano scala		10,00		0,700	7,00		
	SOMMANO mq					53,77	27,20	1´462,54
256 CAM26_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Vedi voce n° 255 [mq 53.77]					53,77		
	SOMMANO mq					53,77	11,26	605,45
257 CAM26_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche							
	Vedi voce n° 255 [mq 53.77]					53,77		
	SOMMANO mq					53,77	3,83	205,94
	A R I P O R T A R E							1´664´868,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´664´868,79
258 CAM26_E21 .020.055.C (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli inte ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 255 [mq 53.77]					53,77		
	SOMMANO mq					53,77	11,89	639,33
	ARREDO BAGNI E OPERE COMPLEMENTARI (SbCat 31)							
259 CAM26_E18 .030.010.C	Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro ... con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno castagno Voce per analogia botola in legno interna in legna complata di telaio	1,00	1,35	1,000		1,35		
	SOMMANO mq					1,35	472,73	638,19
260 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 0620.R0000. 0000.-	OPERA: Scala retrattile, a pantografo di metallo generico. Incluso: pannello di chiusura botola; serrature; maniglioni di sbarco; corrimano e bastone apriscala. LAVORO: Posa. Escl ... orrimano apriscala LV Posa. Escluso: esecuzione foro solaio [cm] = 70x100; assistenze murarie; piano di lavoro interni. scala retrattile					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	536,98	536,98
	FACCIATA ESTERNE (Cat 5) INTERVENTO DI DEGRADO SULLE FACCIATE (SbCat 32)							
261 CAM26_A10 .010.001.A	Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbir ... I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi Facciate esterne					440,00		
	SOMMANO mq					440,00	189,25	83´270,00
262 CAM26_A10 .010.050.A	Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a ... nte una passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15 giorni a completamento del trattamento					93,98		
	SOMMANO mq					93,98	64,41	6´053,25
263 CAM26_A10 .010.095.A	Intonaco deumidificante grassello di calce e pozzolana Intonaco deumidificante macroporoso, composto da grassello di calce stagionato almeno 12 mesi e pozzolana vagliata in sacchi, miscelato in opera e applicato a cazzuola o a macchina su supporto preventivamente bagnato a rifiuto. Si considera per il rispristino nelle zone ammalorate e la rintegrazione delle parti mancanti il 30% della superficie totale Tabella E_CALCOLO MURI PIANO TERRA ESTERNI *							
	A R I P O R T A R E							1´756´006,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´756´006,54
	(par.ug.=1235,40*0,3)	370,62		2,000		741,24		
	Tabella F_CALCOLO MURI PIANO PRIMO ESTERNI *							
	(par.ug.=930,4*0,3)	279,12		2,000		558,24		
	Tabella G_CALCOLO MURI PIANO PRIMO ESTERNI *							
	(par.ug.=222,75*0,3)	66,83		2,000		133,66		
	a detrarre aree con betoncino *(par.ug.=586,40*0,3)	175,92				-175,92		
	Sommano positivi mq/cm					1´433,14		
	Sommano negativi mq/cm					-175,92		
	SOMMANO mq/cm					1´257,22	21,00	26´401,62
	INTONACO INTERNO E TINTEGGIATURE (SbCat 8)							
264 CAM26_A10 .010.095.A	Intonaco deumidificante grassello di calce e pozzolana Intonaco deumidificante macroporoso, composto da grassello di calce stagionato almeno 12 mesi e pozzolana vagliata in sacchi, miscelato in opera e applicato a cazzuola o a macchina su supporto preventivamente bagnato a rifiuto.							
	Ripristino intonaco nelle aree dove viene fatto il betoncino armato							
	lato esterno cortile principale		13,40	2,000	4,400	117,92		
	pilastri cortile		4,70	2,000	3,500	32,90		
	pilastri cortile *(lung.=0,65*2+1,14*2)		3,58	2,000	3,500	25,06		
	pilastri cortile		4,35	2,000	3,500	30,45		
	pilastri cortile		4,25	2,000	3,500	29,75		
	pilastri cortile *(lung.=1,07*2+0,6*2)		3,34	2,000	3,500	23,38		
	pilastri cortile *(lung.=0,84*2+0,65*2)		2,98	2,000	3,500	20,86		
	pilastri cortile *(lung.=0,65*2+0,91*2)		3,12	2,000	3,500	21,84		
	lato esterno cortile secondario *(lung.=22,8+2,8+2,5+4,2)		32,30	2,000	4,400	284,24		
	Parziale mq/cm					586,40		
	In corrispondenza delle murature ricostruite e riscontrate in fase di rilievo non intonacate							
	Ballatoio cortile interno							
	Vano 00-50-51		31,60	2,000	0,800	50,56		
	(lung.=0,95+1,40+1,65+0,95+0,95+0,95+0,85)		7,70	2,000	2,100	32,34		
			31,60	2,000	0,450	28,44		
			49,10	2,000	4,200	412,44		
	a detrarre porte e infissi	2,00	1,20	2,000	0,650	-3,12		
		1,00	1,50	2,000	1,200	-3,60		
		1,00	1,00	2,000	2,200	-4,40		
		1,00	3,50	2,000	2,200	-15,40		
		2,70		2,000		-5,40		
		1,00	0,80	2,000	2,200	-3,52		
		1,00	0,90	2,000	2,200	-3,96		
		1,00	1,20	2,000	0,650	-1,56		
		1,00	0,90	2,000	2,200	-3,96		
		2,00	1,20	2,000	1,500	-7,20		
	Vano 00-58-57		11,30	2,000	0,800	18,08		
		2,00	0,95	2,000	2,100	7,98		
			11,30	2,000	0,450	10,17		
	(lung.=7,25+11,60)		18,85	2,000	4,200	158,34		
	a detrarre porte e infissi	2,00	1,20	2,000	2,500	-12,00		
		1,00	1,45	2,000	2,500	-7,25		
		1,00	0,55	2,000	0,700	-0,77		
	Parziale mq/cm					646,21		
	Sommano positivi mq/cm					1´304,75		
	Sommano negativi mq/cm					-72,14		
	SOMMANO mq/cm					1´232,61	21,00	25´884,81
265 CAM26_A15 .010.020.A	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a ...							
	A R I P O R T A R E							1´808´292,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´808´292,97
	rganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti							
	Tabella E_CALCOLO MURI PIANO TERRA ESTERNI					1´235,40		
	Tabella F_CALCOLO MURI PIANO PRIMO ESTERNI					930,40		
	Tabella G_CALCOLO MURI PIANO PRIMO ESTERNI					222,75		
	Parziale mq					2´388,55		
	In corrispondenza delle murature ricostruite e riscontrate in fase di rilievo non intonacate							
	Piano primo							
	Terrazza allogio 2		5,75		1,750	10,06		
			6,00		1,100	6,60		
	Ballatoio cortile interno							
	Vano 00-50-51		31,60		0,800	25,28		
	(lung.=0,95+1,40+1,65+0,95+0,95+0,95+0,85)		7,70		2,100	16,17		
			31,60		0,450	14,22		
			49,10		4,200	206,22		
	a detrarre porte e infissi	2,00	1,20		0,650	-1,56		
		1,00	1,50		1,200	-1,80		
		1,00	1,00		2,200	-2,20		
		1,00	3,50		2,200	-7,70		
						-2,70		
		1,00	0,80		2,200	-1,76		
		1,00	0,90		2,200	-1,98		
		1,00	1,20		0,650	-0,78		
		1,00	0,90		2,200	-1,98		
		2,00	1,20		1,500	-3,60		
	Vano 00-58-57		11,30		0,800	9,04		
		2,00	0,95		2,100	3,99		
			11,30		0,450	5,09		
	(lung.=7,25+11,60)		18,85		4,200	79,17		
	a detrarre porte e infissi	2,00	1,20		2,500	-6,00		
		1,00	1,45		2,500	-3,63		
		1,00	0,55		0,700	-0,39		
	Parziale mq					339,76		
	Sommano positivi mq					2´764,39		
	Sommano negativi mq					-36,08		
	SOMMANO mq					2´728,31	42,12	114´916,42
	AREA ESTERNA (Cat 4) **COPERTURE, TETTOIE E BALCONI (SbCat 33)**							
266 NP.ED.01	Fornitura e posa di isolamento termico in copertura e sul vespaio aerato, tipo o equivalente Neodur SB K150, sp. 12 cm. L'isolamento termico della copertura dovrà essere realizzato ... à dimensionale in condizioni di laboratorio ± 0,2% (EN 1603); classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1.							
	Tipologia S5							
	Piano secondo *(par.ug.=215+280)	495,00				495,00		
	SOMMANO mq					495,00	37,60	18´612,00
267 CAM26_E12 .040.030.C	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, r ... di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero							
	Tipologia S5							
	Piano secondo *(par.ug.=215+280)	495,00				495,00		
	Risvolti *(lung.=100+114)		214,00		0,150	32,10		
	Parziale mq					527,10		
	Si moltiplica per due per considerare prima e dopo l'isolante							
	Tettoia ballatoio 1° cortile interno primo piano							
	A R I P O R T A R E					527,10		1´941´821,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					527,10		1´941´821,39
		2,00	23,60	2,500		118,00		
		2,00	5,70	4,000		45,60		
		2,00	13,00	2,400		62,40		
	Tettoia ballatoio 2° cortile interno primo piano							
		2,00	11,00	1,850		40,70		
		2,00	11,75	1,850		43,48		
	Copertura sottotetto secondo piano							
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	18,25	4,500		328,50		
	Parziale mq					638,68		
	SOMMANO mq					1´165,78	5,15	6´003,77
268 CAM26_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	Tipologia S5							
	Piano secondo *(par.ug.=215+280)	495,00				495,00		
	Parziale mq					495,00		
	B_Abaco dei locali - Piano Primo							
	Balconi e terrazze							
	Vano 00-50					34,70		
	Vano 00-51					29,50		
	Vano 00-55					29,48		
	Vano 00-57					13,10		
	Vano 00-58					5,90		
	Parziale mq					112,68		
	Terrazza alloggio 2							
		1,00	6,00	4,850		29,10		
		1,00	5,50	5,450		29,98		
		1,00	5,70	3,450		19,67		
		1,00	1,65	1,900		3,14		
	(larg.=1,9/2)	1,00	3,85	0,950		3,66		
	Parziale mq					85,55		
	SOMMANO mq					693,23	16,17	11´209,53
269 CAM26_E07 .010.030.B (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm							
	Tipologia S5							
	Piano secondo *(par.ug.=215+280)	495,00				495,00		
	Parziale mq					495,00		
	B_Abaco dei locali - Piano Primo							
	Balconi e terrazze							
	Vano 00-50	34,70			2,000	69,40		
	Vano 00-51	29,50			2,000	59,00		
	Vano 00-55	29,48			2,000	58,96		
	Vano 00-57	13,10			2,000	26,20		
	Vano 00-58	5,90			2,000	11,80		
	Parziale mq					225,36		
	Terrazza alloggio 2							
		1,00	6,00	4,850	2,000	58,20		
		1,00	5,50	5,450	2,000	59,95		
		1,00	5,70	3,450	2,000	39,33		
		1,00	1,65	1,900	2,000	6,27		
	(larg.=1,9/2)	1,00	3,85	0,950	2,000	7,32		
	Parziale mq					171,07		
	A R I P O R T A R E					891,43		1´959´034,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					891,43		1´959´034,69
	SOMMANO mq					891,43	3,35	2´986,29
270 CAM26_E11 .040.016.B	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	22,69	272,28
271 CAM26_E12 .060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m							
	Tipologia S5							
	Piano secondo *(par.ug.=215+280)	495,00				495,00		
	Risvolti *(lung.=100+114)		214,00		0,150	32,10		
	Parziale mq					527,10		
	B_Abaco dei locali - Piano Primo							
	Vano 50					34,70		
			46,08		0,150	6,91		
	Vano 51					29,50		
			41,20		0,150	6,18		
	Vano 55					29,48		
			41,21		0,150	6,18		
	Vano 57					13,10		
			10,61		0,150	1,59		
	Vano 58					5,90		
			10,22		0,150	1,53		
	Terrazza alloggio 2							
		1,00	6,00	4,850		29,10		
		1,00	5,50	5,450		29,98		
		1,00	5,70	3,450		19,67		
		1,00	1,65	1,900		3,14		
	(larg.=1,9/2)	1,00	3,85	0,950		3,66		
	Risvolto		42,60		0,150	6,39		
	Parziale mq					227,01		
	SOMMANO mq					754,11	2,04	1´538,38
272 CAM26_E12 .015.020.B	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile prefa ... pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 4 mm							
	B_Abaco dei locali - Piano Primo							
	Vano 50					34,70		
			46,08		0,150	6,91		
	Vano 51					29,50		
			41,20		0,150	6,18		
	Vano 55					29,48		
			41,21		0,150	6,18		
	Vano 57					13,10		
			10,61		0,150	1,59		
	Vano 58					5,90		
			10,22		0,150	1,53		
	Terrazza alloggio 2							
		1,00	6,00	4,850		29,10		
		1,00	5,50	5,450		29,98		
		1,00	5,70	3,450		19,67		
		1,00	1,65	1,900		3,14		
	(larg.=1,9/2)	1,00	3,85	0,950		3,66		
	Risvolto		42,60		0,150	6,39		
	SOMMANO mq					227,01	21,42	4´862,55
	A R I P O R T A R E							1´968´694,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´968´694,19
273 CAM26_E12 .020.020.C	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia							
	Tipologia S5							
	Piano secondo *(par.ug.=215+280)	495,00				495,00		
	Risvolti *(lung.=100+114)		214,00		0,150	32,10		
	Parziale mq					527,10		
	SOMMANO mq					527,10	43,89	23´134,42
274 CAM26_E13 .050.010.E (CAM)	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento t ... o con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo							
	B_Abaco dei locali - Piano Primo							
	Balconi e terrazze							
	Vano 00-50					34,70		
	Vano 00-51					29,50		
	Vano 00-55					29,48		
	Vano 00-57					13,10		
	Vano 00-58					5,90		
	Parziale mq					112,68		
	Terrazza alloggio 2							
		1,00	6,00	4,850		29,10		
		1,00	5,50	5,450		29,98		
		1,00	5,70	3,450		19,67		
		1,00	1,65	1,900		3,14		
	(larg.=1,9/2)	1,00	3,85	0,950		3,66		
	Parziale mq					85,55		
	SOMMANO mq					198,23	78,44	15´549,16
275 CAM26_E15 .080.020.B (CAM)	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di ... gellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm							
	B_Abaco dei battiscopa di progetto							
	Balconi e terrazze *(lung.=51,45+15,85+6,76+10,35)		84,41			84,41		
	Parziale m					84,41		
	Terrazza alloggio 2		42,60			42,60		
	Parziale m					42,60		
	SOMMANO m					127,01	20,10	2´552,90
276 NP.ED.02	Fornitura e posa in opera di pannello isolamento, tipo o equivalente Neodur SB K150, sp. 10 cm. L' isolamento termico dell'intercapedine dovrà essere realizzato attraverso la posa ... à dimensionale in condizioni di laboratorio ± 0,2% (EN 1603); classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1.							
	Tettoia ballatoio 1° cortile interno primo piano							
			23,60	2,500		59,00		
			5,70	4,000		22,80		
			13,00	2,400		31,20		
	Tettoia ballatoio 2° cortile interno primo piano							
			11,00	1,850		20,35		
			11,75	1,850		21,74		
	Copertura sottotetto secondo piano							
		2,00	18,25	4,500		164,25		
	A R I P O R T A R E					319,34		2´009´930,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					319,34		2´009´930,67
	SOMMANO m2					319,34	26,95	8´606,21
277 CAM26_E10 .020.010.B (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rive ... n deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm Vedi voce n° 276 [m2 319.34]					319,34		
	SOMMANO mq					319,34	41,66	13´303,70
278 CAM26_E11 .020.010.B	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la form ... stemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi di tipo antico Tettoia ballatoio 1° cortile interno primo piano		23,60	2,500		59,00		
			5,70	4,000		22,80		
			13,00	2,400		31,20		
	Tettoia ballatoio 2° cortile interno primo piano		11,00	1,850		20,35		
			11,75	1,850		21,74		
	Copertura sottotetto secondo piano	2,00	18,25	4,500		164,25		
	SOMMANO mq					319,34	57,36	18´317,34
279 CAM26_E14 .010.030.A (CAM)	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera ... dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm. Piano primo Vano 00-50-51-57-58 Copertine muretto *(lung.=5+5+2,10+3,80+4,50+4,70+2,25+ 3,20+3,6+3,5)		37,65	0,300		11,30		
	Vano 00-55 balcone		19,75	0,300		5,93		
	Terrazza alloggio 2 Muretto *(lung.=17+11,80)		28,80	0,600		17,28		
	Parziale mq					34,51		
	Copertine su muretti ricostruiti successivamente alla ricostruzione Secondo Piano		9,50	0,800		7,60		
	(lung.=5,95+5,30+2,40)		13,65	0,600		8,19		
	(lung.=7,10+3,85)		10,95	0,600		6,57		
	(lung.=2,80+4,40+6,05)		13,25	0,600		7,95		
	Parziale mq					30,31		
	SOMMANO mq					64,82	153,37	9´941,44
280 CAM26_E11 .040.020.G	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ... rie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 100 mm		151,00			151,00		
	SOMMANO m					151,00	88,13	13´307,63
	A R I P O R T A R E							2´073´406,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´073´406,99
281 CAM26_E11 .040.030.F	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 6/10							
			95,65	0,400		38,26		
	SOMMANO mq					38,26	91,94	3´517,62
	ASCENSORE (SbCat 34)							
282 CAM26_E20 .010.095.A	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6/7 mm							
		2,00	1,70		8,500	28,90		
	(H/peso=0,75/2)	2,00	1,70		0,375	1,28		
	A DETRARRE PORTA	2,00	0,85		2,000	-3,40		
		1,00	2,30		8,500	19,55		
	Sommano positivi mq					49,73		
	Sommano negativi mq					-3,40		
	SOMMANO mq					46,33	90,45	4´190,55
283 CAM26_E19 .020.010.A (CAM)	Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante u ... gli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria.							
	Si considera una percentuale di fissaggio del vetro				50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	10,64	532,00
284 CAM26_L21 .010.030.A	Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: - Portata 630 kg, Persone n.8, Fermate n. ... a ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano							
	Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45´603,77	45´603,77
	PONTEGGI (Cat 6) **PONTEGGI (SbCat 35)**							
285 CAM26_P03 .010.035.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione							
	Prospetto LATO VIA RITIRO (esclusa la chiesa)		13,00		12,000	156,00		
			18,00		14,400	259,20		
	Prospetto LATO VICOLETTO (esclusa la chiesa)		6,00		9,100	54,60		
			11,45		7,500	85,88		
			7,00		10,800	75,60		
	Parziale mq					631,28		
	Corte 1 *(lung.=3,85+12+10,85+14,15)		40,85		11,000	449,35		
	(lung.=2,15+10,70)		12,85		14,400	185,04		
	Corte 2 *(lung.=10,80+9,70)		20,50		11,000	225,50		
			10,05		14,400	144,72		
	A R I P O R T A R E					1´635,89		2´127´250,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´635,89		2´127´250,93
			5,45		9,100	49,60		
			3,95		7,500	29,63		
	Parziale mq					1´083,84		
	SOMMANO mq					1´715,12	27,36	46´925,68
286 CAM26_P03 .010.035.B	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Vedi voce n° 285 [mq 1 715.12]	1,00				1´715,12		
	SOMMANO mq/30 gg					1´715,12	2,19	3´756,11
	ASSISTENZA MURARIA (Cat 7) **ASSISTENZA MURARIA (SbCat 36)**							
287 NP.ED.07	Assistenza muraria agli impianti in edificio storico Compenso per assistenza muraria alle lavorazioni impiantistiche da eseguirsi in edificio storico, comprendente tracce, fori, s ... l'area di intervento e ripristino a regola d'arte, esclusi smaltimenti, ponteggi e interventi specialistici di restauro.					1,00		
	SOMMANO m					1,00	29´426,71	29´426,71
	OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE (SpCat 3) **PIANO TERRA (Cat 1)** **DISTRIBUZIONE PRINCIPALE (SbCat 15)**							
288 CAM26_L02 .030.020.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm IMPIANTI SPECIALI		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	29,23	2´923,00
	AREA ESTERNA (Cat 4)							
289 CAM26_L02 .080.130.C	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm							
			120,00			120,00		
	IMPIANTI SPECIALI		70,00			70,00		
	SOMMANO m					190,00	4,62	877,80
290 CAM26_L02 .080.130.F	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	9,01	450,50
	A R I P O R T A R E							2´211´610,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´211´610,73
291 CAM26_U04 .020.010.D	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	68,04	204,12
292 CAM26_U04 .020.010.C	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm							
	IMPIANTO ELETTRICO					3,00		
	IMPIANTI SPECIALI					6,00		
	SOMMANO cad					9,00	58,66	527,94
293 CAM26_U04 .020.010.B	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,89	314,23
294 CAM26_U04 .020.077.A	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale							
	300X300	7,00			6,000	42,00		
	400X400	9,00			9,000	81,00		
	500X500	3,00			16,000	48,00		
	SOMMANO kg					171,00	5,32	909,72
	PIANO TERRA (Cat 1)							
295 CAM26_L02 .030.020.I	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm							
	IMPIANTI SPECIALI		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	14,84	1´484,00
296 CAM26_L02 .030.040.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm							
	IMPIANTI SPECIALI		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	16,11	1´611,00
297 CAM26_L02 .030.050.K	Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 150 mm							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	17,97	53,91
	A R I P O R T A R E							2´216´715,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´216´715,65
298 CAM26_L02 .030.060.K	Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	39,24	39,24
299 CAM26_L02 .030.080.A	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, l ... lemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm X ANALOGIA CON LA CURVA DA 150					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	37,76	528,64
300 CAM26_L02 .030.090.C	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,48	38,96
301 CAM26_L02 .030.100.C	Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... nto 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/ 10 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	26,38	52,76
302 CAM26_L02 .070.010.B	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	36,62	2´563,40
303 CAM26_L02 .070.020.B	Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm PER SISTEMA ANTISISMICO NTC2008					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	107,92	4´316,80
304 CAM26_L02 .070.030.C	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 150 mm					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	12,75	892,50
305 CAM26_L02	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir							
	A R I P O R T A R E							2´225´147,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´225´147,95
.030.020.D	avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm		130,00			130,00		
	SOMMANO m					130,00	34,77	4´520,10
306 CAM26_L02 .030.020.I	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm		130,00			130,00		
	SOMMANO m					130,00	14,84	1´929,20
307 CAM26_L02 .030.040.E	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 200 mm		130,00			130,00		
	SOMMANO m					130,00	19,23	2´499,90
308 CAM26_L02 .030.060.L	Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 200 mm		3,00			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,45	130,35
309 CAM26_L02 .030.050.L	Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 200 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,32	73,28
310 CAM26_L02 .030.080.A	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, l ... lemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm X ANALOGIA ALLA CURVA DA 200					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	37,76	641,92
311 CAM26_L02 .030.090.D	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	22,66	90,64
312 CAM26_L02 .030.100.D	Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... nto 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/ 10 mm					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		2´235´033,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		2´235´033,34
	SOMMANO cad					6,00	30,45	182,70
313 CAM26_L02 .070.010.B	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm							
	ACCESSORI DI MONTAGGIO					90,00		
	SOMMANO cad					90,00	36,62	3´295,80
314 CAM26_L02 .070.020.B	Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm							
	STAFFE ANTISISMICHE NTC2008					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	107,92	6´475,20
315 CAM26_L02 .070.030.D	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm							
						90,00		
	SOMMANO cad					90,00	13,49	1´214,10
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
316 CAM26_L02 .030.020.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm							
						12,00		
	SOMMANO m					12,00	34,77	417,24
317 CAM26_L02 .030.020.I	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm							
			12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	14,84	178,08
318 CAM26_L02 .030.040.E	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 200 mm							
			12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	19,23	230,76
319 CAM26_L02 .030.050.L	Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 200 mm							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,32	36,64
320 CAM26_L02 .030.060.L	Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm							
	A R I P O R T A R E							2´247´063,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´247´063,86
	base 200 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,45	43,45
321 CAM26_L02 .030.080.A	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, l ... lemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm X ANALOGIA ALLA CURVA DA 200					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	37,76	75,52
322 CAM26_L02 .030.090.D	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,66	22,66
323 CAM26_L02 .070.010.B	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm ACCESSORI DI MONTAGGIO					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	36,62	219,72
324 CAM26_L02 .070.020.B	Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm STAFFE ANTISISMICHE NTC2008					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	107,92	647,52
325 CAM26_L02 .070.030.D	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	13,49	107,92
	SECONDO PIANO (Cat 3)							
326 CAM26_L02 .030.020.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm					12,00		
	SOMMANO m					12,00	34,77	417,24
327 CAM26_L02 .030.020.I	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm		12,00			12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		2´248´597,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		2´248´597,89
	SOMMANO m					12,00	14,84	178,08
328 CAM26_L02 .030.040.E	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 200 mm		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	19,23	230,76
329 CAM26_L02 .030.050.L	Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 200 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,32	36,64
330 CAM26_L02 .030.060.L	Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 200 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,45	43,45
331 CAM26_L02 .030.080.A	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, l ... lemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm X ANALOGIA ALLA CURVA DA 200					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	37,76	75,52
332 CAM26_L02 .030.090.D	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,66	22,66
333 CAM26_L02 .070.010.B	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm ACCESSORI DI MONTAGGIO					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	36,62	219,72
334 CAM26_L02 .070.020.B	Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm STAFFE ANTISISMICHE NTC2008					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	107,92	647,52
335 CAM26_L02	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm							
	A R I P O R T A R E							2´250´052,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´250´052,24
.070.030.D						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	13,49	107,92
336 CAM26_L02 .030.020.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	29,23	876,90
337 CAM26_L02 .030.020.I	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	14,84	445,20
338 CAM26_L02 .030.040.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	16,11	483,30
339 CAM26_L02 .030.050.K	Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 150 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	17,97	35,94
340 CAM26_L02 .030.060.K	Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	39,24	39,24
341 CAM26_L02 .030.080.A	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, l ... lemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm X ANALOGIA CON LA CURVA DA 150					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	37,76	113,28
342 CAM26_L02 .030.090.C	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,48	38,96
343	Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie							
	A R I P O R T A R E							2´252´192,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2′252′192,98
CAM26_L02 .030.100.C	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... nto 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/ 10 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	26,38	26,38
344 CAM26_L02 .070.010.B	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	36,62	732,40
345 CAM26_L02 .070.030.C	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 150 mm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	12,75	255,00
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
346 CAM26_L02 .010.310.E	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq							
	Appartamento 1	3,00	50,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	5,21	781,50
347 CAM26_L02 .080.010.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm							
	Appartamento 1		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,49	224,50
348 CAM26_L02 .010.310.E	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq							
	Appartamento 2	3,00	50,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	5,21	781,50
349 CAM26_L02 .080.010.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm							
	Appartamento 2		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,49	224,50
	A R I P O R T A R E							2′255′218,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´255´218,76
350 CAM26_L02 .010.310.E	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq							
	Appartamento 3	3,00	50,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	5,21	781,50
351 CAM26_L02 .080.010.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm							
	Appartamento 3		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,49	224,50
	PIANO TERRA (Cat 1) **DISTRIBUZIONE SECONDARIA (SbCat 16)**							
352 CAM26_L02 .080.010.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		200,00			200,00		
	IMPIANTI SPECIALI		200,00			200,00		
	SOMMANO m					400,00	2,78	1´112,00
353 CAM26_L02 .080.010.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		200,00			200,00		
	IMPIANTI SPECIALI		200,00			200,00		
	SOMMANO m					400,00	3,73	1´492,00
354 CAM26_L02 .080.010.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,49	673,50
355 CAM26_L02 .080.060.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		200,00			200,00		
	IMPIANTI SPECIALI		200,00			200,00		
	SOMMANO m					400,00	3,95	1´580,00
	A R I P O R T A R E							2´261´082,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´261´082,26
356 CAM26_L02 .080.060.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		200,00			200,00		
	IMPIANTI SPECIALI		200,00			200,00		
	SOMMANO m					400,00	4,98	1´992,00
357 CAM26_L02 .080.060.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	6,12	918,00
358 CAM26_L02 .080.110.F	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm							
			100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,24	524,00
359 CAM26_L02 .080.110.H	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm							
			100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	6,03	603,00
360 CAM26_L02 .120.030.A	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 92x92x45 mm							
			20,00			20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,26	85,20
361 CAM26_L02 .120.030.C	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm							
			10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,85	58,50
362 CAM26_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		30,00			30,00		
	IMPIANTI SPECIALI		40,00			40,00		
	SOMMANO cad					70,00	10,25	717,50
363	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta							
	A R I P O R T A R E							2´265´980,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´265´980,46
CAM26_L02 .120.070.C	di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		20,00			20,00		
	IMPIANTI SPECIALI		20,00			20,00		
	SOMMANO cad					40,00	13,50	540,00
364 CAM26_L02 .120.070.D	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		10,00			10,00		
	IMPIANTI SPECIALI		10,00			10,00		
	SOMMANO cad					20,00	20,86	417,20
365 CAM26_L02 .120.070.E	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		5,00			5,00		
	IMPIANTI SPECIALI		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					10,00	29,99	299,90
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
366 CAM26_L02 .080.010.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		100,00			100,00		
	IMPIANTI SPECIALI		100,00			100,00		
	SOMMANO m					200,00	2,78	556,00
367 CAM26_L02 .080.010.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		100,00			100,00		
	IMPIANTI SPECIALI		100,00			100,00		
	SOMMANO m					200,00	3,73	746,00
368 CAM26_L02 .080.010.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	4,49	449,00
369 CAM26_L02 .080.060.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm							
	A R I P O R T A R E							2´268´988,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´268´988,56
	IMPIANTI ELETTRICI		100,00			100,00		
	IMPIANTI SPECIALI		100,00			100,00		
	SOMMANO m					200,00	3,95	790,00
370 CAM26_L02 .080.060.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		100,00			100,00		
	IMPIANTI SPECIALI		100,00			100,00		
	SOMMANO m					200,00	4,98	996,00
371 CAM26_L02 .080.060.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm							
			100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	6,12	612,00
372 CAM26_L02 .080.110.F	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	5,24	262,00
373 CAM26_L02 .080.110.H	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,03	301,50
374 CAM26_L02 .120.030.A	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 92x92x45 mm							
			10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,26	42,60
375 CAM26_L02 .120.030.C	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm							
			10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,85	58,50
376 CAM26_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		20,00			20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		2´272´051,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		2′272′051,16
	IMPIANTI SPECIALI		20,00			20,00		
	SOMMANO cad					40,00	10,25	410,00
377 CAM26_L02 .120.070.C	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		20,00			20,00		
	IMPIANTI SPECIALI		20,00			20,00		
	SOMMANO cad					40,00	13,50	540,00
378 CAM26_L02 .120.070.D	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	20,86	104,30
379 CAM26_L02 .120.070.E	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		2,00			2,00		
	IMPIANTI SPECIALI		2,00			2,00		
	SOMMANO cad					4,00	29,99	119,96
	SECONDO PIANO (Cat 3)							
380 CAM26_L02 .080.060.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		50,00			50,00		
	IMPIANTI SPECIALI		50,00			50,00		
	SOMMANO m					100,00	3,95	395,00
381 CAM26_L02 .080.060.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		50,00			50,00		
	IMPIANTI SPECIALI		50,00			50,00		
	SOMMANO m					100,00	4,98	498,00
382 CAM26_L02 .080.110.F	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	5,24	262,00
383	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in							
	A R I P O R T A R E							2′274′380,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´274´380,42
CAM26_L02 .080.110.H	opera all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,03	301,50
384 CAM26_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		10,00			10,00		
	IMPIANTI SPECIALI		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					15,00	10,25	153,75
385 CAM26_L02 .120.070.C	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		5,00			5,00		
	IMPIANTI SPECIALI		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,50	135,00
386 CAM26_L02 .120.070.D	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm							
	IMPIANTI ELETTRICI		2,00			2,00		
	IMPIANTI SPECIALI		2,00			2,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,86	83,44
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
387 CAM26_L02 .010.310.A	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq							
	Appartamento 1		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,48	888,00
388 CAM26_L02 .010.310.B	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq							
	Appartamento 1		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,81	1´086,00
389 CAM26_L02 .010.310.C	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq							
	Appartamento 1		300,00			300,00		
	A R I P O R T A R E					300,00		2´277´028,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					300,00		2´277´028,11
	SOMMANO m					300,00	2,68	804,00
390 CAM26_L02 .010.310.D	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq							
	Appartamento 1		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,29	329,00
391 CAM26_L02 .080.010.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm							
	Appartamento 1		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,78	417,00
392 CAM26_L02 .080.010.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm							
	Appartamento 1		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,73	559,50
393 CAM26_L02 .120.030.A	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 92x92x45 mm							
	Appartamento 1					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,26	42,60
394 CAM26_L02 .120.030.C	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm							
	Appartamento 1					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,85	58,50
395 CAM26_L02 .010.310.A	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq							
	Appartamento 2		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,48	888,00
396 CAM26_L02 .010.310.B	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq							
	Appartamento 2		600,00			600,00		
	A R I P O R T A R E					600,00		2´280´126,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					600,00		2´280´126,71
	SOMMANO m					600,00	1,81	1´086,00
397 CAM26_L02 .010.310.C	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq							
	Appartamento 2		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	2,68	804,00
398 CAM26_L02 .010.310.D	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq							
	Appartamento 2		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,29	329,00
399 CAM26_L02 .080.010.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm							
	Appartamento 2		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,78	417,00
400 CAM26_L02 .080.010.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm							
	Appartamento 2		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,73	559,50
401 CAM26_L02 .120.030.A	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 92x92x45 mm							
	Appartamento 2					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,26	42,60
402 CAM26_L02 .120.030.C	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm							
	Appartamento 2					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,85	58,50
403 CAM26_L02 .010.310.A	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq							
	Appartamento 3		600,00			600,00		
	A R I P O R T A R E					600,00		2´283´423,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					600,00		2´283´423,31
	SOMMANO m					600,00	1,48	888,00
404 CAM26_L02 .010.310.B	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq							
	Appartamento 3		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,81	1´086,00
405 CAM26_L02 .010.310.C	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq							
	Appartamento 3		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	2,68	804,00
406 CAM26_L02 .010.310.D	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq							
	Appartamento 3		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,29	329,00
407 CAM26_L02 .080.010.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm							
	Appartamento 3		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,78	417,00
408 CAM26_L02 .080.010.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm							
	Appartamento 3		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,73	559,50
409 CAM26_L02 .120.030.A	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 92x92x45 mm							
	Appartamento 3					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,26	42,60
410 CAM26_L02 .120.030.C	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm							
	Appartamento 3					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,85	58,50
	A R I P O R T A R E							2´287´607,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´287´607,91
	AREA ESTERNA (Cat 4) **IMPIANTO DI TERRA (SbCat 17)**							
411 CAM26_L05 .010.010.D	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	6,70	402,00
412 CAM26_L05 .020.010.A	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	99,67	697,69
413 MOL26_C05 014a	Barra per messa a terra posta in opera su strutture metalliche, in piatto sagomato, fori di collegamento 11 mm: in acciaio zincato, dimensioni: 200 x 60 x 4 mm, per 4 collegamenti					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	45,32	453,20
414 MOL26_C05 020	Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	11,31	79,17
415 MOL26_C01 005	Collegamento equipotenziale per vano					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	133,08	665,40
	PIANO TERRA (Cat 1)							
416 CAM26_L05 .010.050.A	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,87	61,87
417 CAM26_L02 .010.310.B	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,81	90,50
418 CAM26_L02 .010.310.D	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq							
	A R I P O R T A R E							2´290´057,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´290´057,74
			200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	3,29	658,00
419 CAM26_L02 .010.310.E	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	5,21	260,50
420 CAM26_L02 .010.310.F	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,59	329,50
421 CAM26_L02 .010.310.G	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq							
			5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	8,77	43,85
	CAVI ELETTRICI (SbCat 18)							
422 025040a	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... one CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18OM1: sezione 1,5 mmq							
			200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	3,79	758,00
423 025040b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... one CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq							
			100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	4,59	459,00
424 025042d	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... ne CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FTG18OM1: sezione 6 mmq							
			20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,24	204,80
	A R I P O R T A R E							2´292´771,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´292´771,39
425 CAM26_L02 .010.220.A	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	3,56	712,00
426 CAM26_L02 .010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq		1500,00			1´500,00		
	SOMMANO m					1´500,00	4,51	6´765,00
427 CAM26_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq		1200,00			1´200,00		
	SOMMANO m					1´200,00	5,83	6´996,00
428 CAM26_L02 .010.220.D	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	7,70	770,00
429 CAM26_L02 .010.240.A	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,00	500,00
430 CAM26_L02 .010.240.B	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,61	330,50
431 CAM26_L02 .010.240.D	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16,							
	A R I P O R T A R E							2´308´844,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´308´844,89
	con ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq							
			200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	10,83	2´166,00
432 CAM26_L02 .010.240.E	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq							
			60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	17,46	1´047,60
433 CAM26_L02 .010.240.F	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq							
			140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	28,15	3´941,00
434 CAM26_L02 .010.200.C	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq							
			5,00			5,00		
			5,00			5,00		
	SOMMANO m					10,00	8,86	88,60
435 CAM26_L02 .010.200.E	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq							
		3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	14,87	223,05
436 CAM26_L02 .010.310.A	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq							
			600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,48	888,00
437 CAM26_L02 .010.310.B	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq							
	A R I P O R T A R E							2´317´199,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´317´199,14
			1200,00			1´200,00		
	SOMMANO m					1´200,00	1,81	2´172,00
438 CAM26_L02 .010.310.C	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq							
			900,00			900,00		
	SOMMANO m					900,00	2,68	2´412,00
439 CAM26_L02 .010.310.D	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq							
			300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	3,29	987,00
440 CAM26_L02 .010.320.B	Cavo bipolare FROR Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta e ... 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V X ANALOGIA AL CAVO BUS							
			250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	2,66	665,00
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
441 025040b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... one CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq							
			100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	4,59	459,00
442 CAM26_L02 .010.220.A	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	3,56	178,00
443 CAM26_L02 .010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq							
			100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	4,51	451,00
	A R I P O R T A R E							2´324´523,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´324´523,14
444 CAM26_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	5,83	233,20
445 CAM26_L02 .010.310.A	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	1,48	444,00
446 CAM26_L02 .010.310.B	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,81	1´086,00
447 CAM26_L02 .010.310.C	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	2,68	804,00
	SECONDO PIANO (Cat 3)							
448 CAM26_L02 .010.320.B	Cavo bipolare FROR Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta e ... 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V X ANALOGIA AL CAVO BUS		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,66	266,00
449 025040b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima em ... one CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	4,59	459,00
450 CAM26_L02	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma							
	A R I P O R T A R E							2´327´815,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´327´815,34
.010.220.B	HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq		450,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	4,51	2´029,50
451 CAM26_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	5,83	116,60
452 CAM26_L02 .010.240.C	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	8,48	508,80
	PIANO TERRA (Cat 1) **QUADRI ELETTRICI (SbCat 19)**							
453 CAM26_L05 .040.060.A	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di ... kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 16 A X IMPIANTI SPECIALI		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	110,53	552,65
454 CAM26_L01 .060.070.A	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 4 moduli 136x253x115 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	45,74	228,70
455 NP_IE09	Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ... o il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Elettrico Generale - QEG					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	52´723,00	52´723,00
456 NP_IE11	Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ... trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Elettrico Piano Terra - QPT.1							
	A R I P O R T A R E							2´383´974,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´383´974,59
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8´265,00	8´265,00
457 NP_IE12	Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ... trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Elettrico Piano Terra - QPT.2							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7´984,00	7´984,00
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
458 CAM26_L05 .040.060.A	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di ... kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 16 A X GLI IMPIANTI SPECIALI							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,53	221,06
459 CAM26_L01 .060.070.A	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 4 moduli 136x253x115 mm							
						5,00		
	SOMMANO cad					5,00	45,74	228,70
460 NP_IE13	Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ... l trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Elettrico Piano Primo - QP1							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´983,00	5´983,00
461 NP_IE14	Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ... il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Consegna Enel Appartamento Appartamento 1							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	736,00	736,00
462 NP_IE15	Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ... reso il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Centralino Appartamento - CE Appartamento 1							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´096,00	3´096,00
	A R I P O R T A R E							2´410´488,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´410´488,35
463 NP_IE14	Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ... il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Consegna Enel Appartamento Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	736,00	736,00
464 NP_IE15	Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ... reso il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Centralino Appartamento - CE Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´096,00	3´096,00
465 NP_IE14	Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ... il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Consegna Enel Appartamento Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	736,00	736,00
466 NP_IE15	Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ... reso il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Centralino Appartamento - CE Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´096,00	3´096,00
	SECONDO PIANO (Cat 3)							
467 NP_IE10	Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ... sporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Elettrico Condizionamento - QCDZ					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10´453,00	10´453,00
	PIANO TERRA (Cat 1) **ILLUMINAZIONE ORDINARIA E EMERGENZA** **(SbCat 20)**							
468 CAM26_L01 .010.040.B	Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... t'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante					11,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		2´428´605,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		2´428´605,35
	SOMMANO cad					11,00	46,59	512,49
469 CAM26_L01 .010.040.D	Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,16	66,16
470 CAM26_L01 .010.200.B	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuz ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante					140,00		
	SOMMANO cad					140,00	13,48	1´887,20
471 CAM26_L01 .010.260.A	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di s ... fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,04	47,04
472 NP_IE02	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stagno potenza 18/36W- tipo LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/ 8573 della OPPLE o similare. Sono compresi: il collegamento, a ... speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	74,00	74,00
473 NP_IE03	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a parete e/o soffitto potenza 24W- tipo LEDCeilingLu-E Rd142-24W-840-WH della OPPLE o similare. Sono compresi: il colleg ... speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	81,00	1´539,00
474 NP_IE04	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a LED del tipo LED PANEL potenza 29W- tipo LEDPanelS-P7 Sq595-29W-BLE2-840-U19 della OPPLE o similare. Sono compresi: il ... speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.					51,00		
	SOMMANO cadauno					51,00	220,00	11´220,00
475 NP_IE05	Fornitura e posa in opera di faretto da incasso potenza 15W- tipo LEDDownlightMW-P2 Rd200-15W-BLE2-930/940 della OPPLE o similare. Sono compresi: il collegamento, attestazione de ... nche							
	A R I P O R T A R E							2´443´951,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´443´951,24
	speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	175,00	4´200,00
476 NP_IE06	Fornitura e posa in opera del kit di emergerza - tipo LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h della OPPLE o similare. Sono compresi: il collegamento, attestazione dei cavi, il trasporto, il ... speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	270,00	4´860,00
477 NP_IE07	Fornitura e posa in opera di SMART SWITCH PULSANTIERA SENZA FILI SUL PROTOCOLLO BLUETOOTH completo di accessori di montaggio, MODELLO TIPO LEDSmart-BLE2-Switch MARCA OPPLE O SIMILA ... in discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	108,00	1´188,00
478 NP_IE08	Fornitura e posa in opera di SENSORE CON PROTOCOLLO BLUETOOTH completo di accessori di montaggio, MODELLO TIPO LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor MARCA OPPLE O SIMILARE Nel prezzo sono c ... to in discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	146,00	1´898,00
479 CAM26_L06 .020.030.K	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x36 W X ANALOGIA ALLA PLAFONIERA IN ACCIAIO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	177,10	354,20
480 CAM26_L15 .020.010.A	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottic ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	173,15	6´060,25
481 CAM26_L15 .020.030.A	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica si ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SA					9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		2´462´511,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		2´462´511,69
	SOMMANO cad					9,00	378,93	3´410,37
482 CAM26_L15 .020.090.A	Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per installazione in controsofffitto					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	28,89	86,67
483 CAM26_L15 .020.090.B	Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W					44,00		
	SOMMANO cad					44,00	7,01	308,44
484 CAM26_L11 .110.090.E (CAM)	Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto a semincasso IP20					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	106,11	1´485,54
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
485 CAM26_L01 .010.040.D	Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	66,16	264,64
486 CAM26_L01 .010.260.A	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di s ... fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,04	47,04
487 CAM26_L01 .010.200.B	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuz ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante					38,00		
	SOMMANO cad					38,00	13,48	512,24
488 NP_IE02	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stagno potenza 18/36W- tipo LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/ 8573 della OPPLE o similare. Sono compresi: il collegamento, a ... speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	74,00	592,00
	A R I P O R T A R E							2´469´218,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´469´218,63
489 NP_IE03	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a parete e/o soffitto potenza 24W- tipo LEDCeilingLu-E Rd142-24W-840-WH della OPPLE o similare. Sono compresi: il colleg ... speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di riciclaggio inerti.					21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	81,00	1´701,00
490 CAM26_L15 .020.010.A	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottic ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	173,15	1´038,90
491 CAM26_L15 .020.030.A	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica si ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SA					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	378,93	2´273,58
492 CAM26_L15 .020.090.B	Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	7,01	84,12
493 CAM26_L01 .010.030.B	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con event ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	69,88	349,40
494 CAM26_L01 .010.040.B	Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... t'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante Appartamento 1					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	46,59	279,54
495 CAM26_L01 .010.060.B	Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribu ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante Appartamento 1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	124,06	372,18
	A R I P O R T A R E							2´475´317,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´475´317,35
496 CAM26_L01 .010.200.B	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuz ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante Appartamento 1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13,48	26,96
497 CAM26_L15 .020.010.A	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottic ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE Appartamento 1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	173,15	346,30
498 CAM26_L01 .010.040.B	Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... t'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante Appartamento 2					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	46,59	279,54
499 CAM26_L01 .010.030.B	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con event ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante Appartamento 2					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	69,88	349,40
500 CAM26_L01 .010.060.B	Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribu ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante Appartamento 2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	124,06	372,18
501 CAM26_L01 .010.200.B	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuz ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante Appartamento 2					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	13,48	94,36
502 CAM26_L15 .020.010.A	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottic ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE Appartamento 2					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		2´476´786,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		2´476´786,09
	SOMMANO cad					3,00	173,15	519,45
503 CAM26_L01 .010.040.B	Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... t'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante							
	Appartamento 3					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	46,59	326,13
504 CAM26_L01 .010.030.B	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con event ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante							
	Appartamento 3					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	69,88	419,28
505 CAM26_L01 .010.060.B	Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribu ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante							
	Appartamento 3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	124,06	372,18
506 CAM26_L01 .010.200.B	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuz ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante							
	Appartamento 3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,48	40,44
507 CAM26_L15 .020.010.A	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottic ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE							
	Appartamento 3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	173,15	346,30
	SECONDO PIANO (Cat 3)							
508 CAM26_L01 .010.030.D	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con event ... ori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP 5X							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,76	199,52
509 CAM26_L01 .010.200.D	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuz ... tro							
	A R I P O R T A R E							2´479´009,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´479´009,39
	per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	17,55	122,85
510 NP_IE02	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stagno potenza 18/36W- tipo LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/ 8573 della OPPLE o similare. Sono compresi: il collegamento, a ... speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	74,00	592,00
511 NP_IE03	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a parete e/o soffitto potenza 24W- tipo LEDCeilingLu-E Rd142-24W-840-WH della OPPLE o similare. Sono compresi: il colleg ... speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	81,00	81,00
512 CAM26_L15 .020.010.A	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottic ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	173,15	519,45
513 CAM26_L15 .020.090.B	Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,01	21,03
514 NP_IE06	Fornitura e posa in opera del kit di emergerza - tipo LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h della OPPLE o similare. Sono compresi: il collegamento, attestazione dei cavi, il trasporto, il ... speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	270,00	540,00
	AREA ESTERNA (Cat 4) **FORZA MOTRICE (SbCat 21)**							
515 CAM26_L11 .110.040.I	Accessori elettroserrature per porte Contatto a sfera per segnalazione stato porta. Dimensioni corpo mm 28 x diametro 20 Frontale in acciaio inox mm 42 x 23 x 3 Corpo in allumi ... fera in acciaio temprato Regolazione corpo sfera di 10 mm Uscita contatto C./N.A./N.C.							
	A R I P O R T A R E							2´480´885,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´480´885,72
	Portata massima: 1,5 A - 250 V					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	78,58	78,58
516 CAM26_L11 .010.040.A	Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 3.50 m. Motore autobloccante Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonn ... mentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 3,5 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	726,17	726,17
517 CAM26_L11 .050.010.A	Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	379,49	379,49
518 CAM26_L11 .070.010.C	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,56	283,12
519 CAM26_L11 .080.020.A	Minitrasmettitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia Minitrasmettitore quarzato omologato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,01	57,01
520 CAM26_L11 .080.030.A	Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,34	115,34
	PIANO TERRA (Cat 1)							
521 CAM26_L11 .080.010.B	Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione acustica intermittente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,99	79,99
522 MOL26_C01 005	Collegamento equipotenziale per vano					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	133,08	1´330,80
	A R I P O R T A R E							2´483´936,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´483´936,22
523 CAM26_L01 .010.230.B	Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttor ... onamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato pesante.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	268,14	1´340,70
524 CAM26_L01 .010.260.E	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di s ... ant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante sotto traccia.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	54,90	219,60
525 MOL26_C01 003e	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... tola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa rasoio, tipo SELV, completa di trasformatore					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	122,22	488,88
526 MOL26_C01 007f	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: ronzatore per impianto interno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	40,27	161,08
527 MOL26_C01 007b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	54,58	218,32
528 MOL26_C01 004k	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... ico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: alimentazione aspiratore da comando luce					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	32,13	321,30
529 CAM26_L02 .230.010.A	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su ... ato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	129,55	1´295,50
	A R I P O R T A R E							2´487´981,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´487´981,60
530 CAM26_L01 .010.320.F	Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ... ce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di gas metano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	258,85	258,85
531 CAM26_L01 .010.320.G	Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/ EDP. Ripetitore di segnale per rilevatore di gas e fumo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	109,26	109,26
532 CAM26_L01 .010.170.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	49,90	149,70
533 CAM26_L01 .010.220.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione ... to e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,97	68,97
534 CAM26_L01 .010.220.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione ... saggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.					55,00		
	SOMMANO cad					55,00	57,24	3´148,20
535 MOL26_C01 025a	Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: relè da 10 A tensione nominale 250 V: interruttore, alimentazione bobina 230 V c.a.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,73	41,19
536 MOL26_C01 027	Temporizzatore elettronico per comando luce scale, locali di servizio, aspiratori domestici, uscita a relè NO 6 A 230 V, individuazione al buio, alimentazione 230 V - 50 Hz, in contenitore isolante serie modulare					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,30	154,30
537 MOL26_C01	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: bipolare 16 A, serie componibile							
	A R I P O R T A R E							2´491´912,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´491´912,07
016c						5,00		
	SOMMANO cad					5,00	25,02	125,10
538 MOL26_C02 031	Torretta porta apparecchi a pavimento, in resina con resistenza all'urto pari a 6 Joule, predisposta per l'installazione di supporto a 3 posti per dispositivi civili componibili					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	50,20	1´204,80
539 MOL26_C01 014a	Accessori per scatole: supporto in resina 1 ÷ 3 posti X TORRETTA					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	3,49	167,52
540 MOL26_C01 014e	Accessori per scatole: placca in resina 1 ÷ 3 posti X TORRETTA					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	5,81	278,88
541 MOL26_C01 034f	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL X TORRETTA	3,00	12,00			36,00		
	SOMMANO cad					36,00	12,02	432,72
542 MOL26_C01 034d	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso X TORRETTA	7,00	12,00			84,00		
	SOMMANO cad					84,00	12,93	1´086,12
543 MOL26_C01 034e	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 A con trafo di isolamento, completa di supporto e placca in resina X ANALOGIA INT.MAGNETOTERMICO 10A X TORRETTA					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	97,88	1´174,56
544 CAM26_L02 .150.010.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mm					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	30,20	543,60
545 025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	30,72	1´228,80
	A R I P O R T A R E							2´498´154,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´498´154,17
546 025219a	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessib ... rovvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,94	38,94
547 CAM26_L11 .110.040.I	Accessori elettroserrature per porte Contatto a sfera per segnalazione stato porta. Dimensioni corpo mm 28 x diametro 20 Frontale in acciaio inox mm 42 x 23 x 3 Corpo in allumi ... fera in acciaio temprato Regolazione corpo sfera di 10 mm Uscita contatto C./N.A./N.C. Portata massima: 1,5 A - 250 V					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	78,58	78,58
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
548 CAM26_L01 .010.220.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione ... to e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	68,97	344,85
549 025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	30,72	92,16
550 CAM26_L01 .010.330.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incas ... e tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 230 V Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,76	57,76
551 MOL26_C01 007c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,83	37,83
552 CAM26_L01 .010.230.B	Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttor ... onamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico							
	A R I P O R T A R E							2´498´804,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´498´804,29
	differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato pesante. Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	268,14	268,14
553 CAM26_L01 .010.320.F	Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ... ce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di gas metano Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	258,85	258,85
554 CAM26_L01 .010.320.G	Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/ EDP. Ripetitore di segnale per rilevatore di gas e fumo Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	109,26	109,26
555 CAM26_L01 .010.260.E	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di s ... ant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante sotto traccia. Appartamento 1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	54,90	109,80
556 MOL26_C01 003e	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... tola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa rasoio, tipo SELV, completa di trasformatore Appartamento 1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	122,22	244,44
557 MOL26_C01 007f	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: ronzatore per impianto interno Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,27	40,27
558 MOL26_C01 007b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a. Appartamento 1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	54,58	109,16
559 MOL26_C01 004k	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... ico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di							
	A R I P O R T A R E							2´499´944,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´499´944,21
	alluminio: alimentazione aspiratore da comando luce Appartamento 1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,13	64,26
560 CAM26_L02 .230.010.A	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su ... ato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W Appartamento 1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	129,55	259,10
561 CAM26_L01 .010.170.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante Appartamento 1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	49,90	149,70
562 MOL26_C01 016c	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: bipolare 16 A, serie componibile Appartamento 1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,02	75,06
563 CAM26_L01 .010.220.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione ... saggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante. Appartamento 1					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	57,24	1´144,80
564 CAM26_L01 .010.330.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incas ... e tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 230 V Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,76	57,76
565 MOL26_C01 007c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,83	37,83
566 CAM26_L01 .010.320.F	Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ... ce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di gas metano Appartamento 2					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2´501´732,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2´501´732,72
	SOMMANO cad					1,00	258,85	258,85
567 CAM26_L01 .010.320.G	Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/ EDP. Ripetitore di segnale per rilevatore di gas e fumo Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	109,26	109,26
568 CAM26_L01 .010.260.E	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di s ... ant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante sotto traccia. Appartamento 2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,90	164,70
569 MOL26_C01 003e	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... tola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa rasoio, tipo SELV, completa di trasformatore Appartamento 2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	122,22	366,66
570 MOL26_C01 007f	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: ronzatore per impianto interno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,27	40,27
571 MOL26_C01 007b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a. Appartamento 2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,58	163,74
572 MOL26_C01 004k	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... ico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: alimentazione aspiratore da comando luce Appartamento 2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	32,13	96,39
573 CAM26_L02 .230.010.A	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su ... ato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W Appartamento 2					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		2´502´932,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		2´502´932,59
	SOMMANO cad					3,00	129,55	388,65
574 CAM26_L01 .010.170.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante Appartamento 2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	49,90	199,60
575 MOL26_C01 016c	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: bipolare 16 A, serie componibile Appartamento 2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,02	75,06
576 CAM26_L01 .010.220.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione ... saggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante. Appartamento 2					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	57,24	1´316,52
577 CAM26_L01 .010.330.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incas ... e tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 230 V Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,76	57,76
578 MOL26_C01 007c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,83	37,83
579 CAM26_L01 .010.320.F	Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ... ce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di gas metano Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	258,85	258,85
580 CAM26_L01 .010.320.G	Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/ EDP. Ripetitore di segnale per rilevatore di gas e fumo Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	109,26	109,26
	A R I P O R T A R E							2´505´376,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´505´376,12
581 CAM26_L01 .010.260.E	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di s ... ant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante sotto traccia.							
	Appartamento 3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	54,90	109,80
582 MOL26_C01 003e	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... tola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa rasoio, tipo SELV, completa di trasformatore							
	Appartamento 3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	122,22	244,44
583 MOL26_C01 007f	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: ronzatore per impianto interno							
	Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,27	40,27
584 MOL26_C01 007b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.							
	Appartamento 3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	54,58	109,16
585 MOL26_C01 004k	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... ico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: alimentazione aspiratore da comando luce							
	Appartamento 3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,13	64,26
586 CAM26_L02 .230.010.A	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su ... ato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m^3/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W							
	Appartamento 3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	129,55	259,10
587 CAM26_L01 .010.170.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante							
	Appartamento 3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,90	99,80
	A R I P O R T A R E							2´506´302,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´506´302,95
588 MOL26_C01 016c	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: bipolare 16 A, serie componibile Appartamento 3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,02	75,06
589 CAM26_L01 .010.220.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione ... saggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante. Appartamento 3					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	57,24	1´259,28
	SECONDO PIANO (Cat 3)							
590 025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	30,72	92,16
591 025219a	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessib ... rovvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	38,94	77,88
592 CAM26_L02 .180.010.A	Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	73,89	147,78
593 CAM26_L02 .180.010.D	Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	88,93	177,86
594 CAM26_L02 .180.040.A	Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	80,57	161,14
	A R I P O R T A R E							2´508´294,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´508´294,11
595 CAM26_L02 .180.040.K	Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,13	108,52
596 CAM26_L02 .180.040.P	Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13,09	26,18
	PIANO TERRA (Cat 1) **IMPIANTI SPECIALI (SbCat 22)**							
597 CAM26_L07 .090.010.A	Videocitofoni ip/bus Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori LCD 7", 5+2 tasti capacitivi retroilluinati per funzioni videocitofoniche e chiamate inter ... ustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE. Dimensioni 800x480 mm, 16M colori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	883,68	883,68
598 CAM26_L07 .090.010.B	Videocitofoni ip/bus videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	532,91	532,91
599 CAM26_L07 .090.020.B	Accessori Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata contatto 5 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,97	144,97
600 CAM26_L07 .090.020.C	Accessori Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video o posto esterno Audio/Video più servizio intercomunicante in commutazione automatica. E' dotato di 5 scambi che garantiscono il segreto di conversazione per ogni singolo servizio. Alimentazione 12 V a.c., Portata 1 A; dimensioni108x90x55 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	355,16	355,16
601 CAM26_L07 .090.030.D	Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 V a.c. 56-60 Hz					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	528,99	528,99
602 CAM26_L07 .100.010.A	Cavi e circuiti ip/bus Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	36,93	1´846,50
603 CAM26_L09	Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a							
	A R I P O R T A R E							2´512´721,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´512´721,02
.020.030.A	capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasfe ... ntralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´614,15	1´614,15
604 CAM26_L09 .020.020.A	Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 2 interni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	152,63	152,63
605 CAM26_L09 .020.020.C	Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per un accesso base linea ISDN					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	649,00	649,00
606 CAM26_L09 .020.050.A	Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	231,03	924,12
607 CAM26_L01 .010.310.A	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,07	60,14
608 CAM26_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.					54,00		
	SOMMANO cad					54,00	27,00	1´458,00
609 CAM26_L09 .030.120.A	Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E		1500,00			1´500,00		
	SOMMANO m					1´500,00	2,99	4´485,00
610 CAM26_L09 .030.020.B	Armandi rack LAN - 24 U Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´578,02	1´578,02
611 CAM26_L09 .030.100.A	Accessori per armadi rack Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		2´523´642,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		2´523´642,08
	SOMMANO cad					2,00	410,62	821,24
612 CAM26_L09 .030.100.G	Accessori per armadi rack Zoccolo per armadio 600x600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,42	168,42
613 CAM26_L09 .030.100.I	Accessori per armadi rack Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,31	190,62
614 CAM26_L09 .030.100.P	Accessori per armadi rack Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	231,29	231,29
615 CAM26_L09 .030.100.R	Accessori per armadi rack Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	160,47	160,47
616 CAM26_L09 .030.100.T	Accessori per armadi rack Supporto cavi posteriore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	179,42	179,42
617 CAM26_L09 .030.160.B	Patch cord rame cat. 6 Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m					54,00		
	SOMMANO cad					54,00	14,91	805,14
618 CAM26_L09 .030.180.C	Connettori RJ45 Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo					54,00		
	SOMMANO cad					54,00	12,61	680,94
619 CAM26_L09 .030.190.B	Accessori patch cord dati Passacavi orizzontale 19" - 1U					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,83	70,83
620 CAM26_L09 .030.190.C	Accessori patch cord dati Passacavi orizzontale 19" - 2U					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	117,39	234,78
621 CAM26_L09 .030.190.E	Accessori patch cord dati Otturatore presa RJ45					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	0,88	15,84
622	Cavi fibra ottica OM3 Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125							
	A R I P O R T A R E							2´527´201,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´527´201,07
CAM26_L09 .030.210.B	LSZH EuroClass Eca		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	13,14	262,80
623 CAM26_L09 .030.250.B	Connettori fibra Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	59,96	359,76
624 CAM26_L09 .030.240.A	Patch cord fibra ottica Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,64	65,28
625 CAM26_L09 .030.260.B	Patch panel dati Patch panel estraibili 19" precaricati. 24 connettori RJ45, categoria 5e, fibre supportate 24 UTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	347,46	1´042,38
626 MOL26_C06 066b	Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 20 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 4 porte SFP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2´312,79	6´938,37
627 CAM26_L09 .030.290.D	Cassette fibra ottica pre equipaggiate Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	954,79	954,79
628 CAM26_L09 .030.300.C	Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	348,64	348,64
629 CAM26_L09 .030.310.A	Pannelli telefonici per rack Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	263,30	263,30
630 CAM26_L09 .030.320.A	Collaudo e certificazione cablaggio strutturato Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e ... to certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato.					56,00		
	SOMMANO cad					56,00	2,88	161,28
	A R I P O R T A R E							2´537´597,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´537´597,67
631 CAM26_L09 .030.320.B	Collaudo e certificazione cablaggio strutturato Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, per dorsali fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella ... mative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato dorsali fibra ottica.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,05	10,10
632 MOL26_C06 074	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata					56,00		
	SOMMANO cad					56,00	27,45	1´537,20
633 CAM26_L01 .010.270.C	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato con tubo rigido pesante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,17	45,17
634 CAM26_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	1,81	181,00
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
635 CAM26_L01 .010.270.C	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato con tubo rigido pesante Appartamento 1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	45,17	180,68
636 CAM26_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq Appartamento 1		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	1,81	181,00
637 CAM26_L08 .020.010.F	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 61-68 MHz Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	171,41	171,41
638 CAM26_L08 .020.040.B	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,28	112,28
	A R I P O R T A R E							2´540´016,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´540´016,51
639 CAM26_L08 .030.010.C	Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, altezza 2,5 m Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,81	63,81
640 CAM26_L08 .040.020.E	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	50,37	50,37
641 CAM26_L08 .040.030.A	Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passacanale Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,39	38,39
642 CAM26_L08 .040.040.A	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,39	45,39
643 CAM26_L08 .040.050.A	Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale VHF guadagno 30 db Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,66	55,66
644 CAM26_L08 .040.060.A	Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,39	70,39
645 CAM26_L08 .040.070.B	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 80 mA, tensione di uscita 24 V Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	36,59	36,59
646 CAM26_L08 .050.030.A	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale Appartamento 1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,57	178,28
647 CAM26_L01 .010.310.A	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.							
	A R I P O R T A R E							2´540´555,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´540´555,39
	Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia. Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,07	30,07
648 CAM26_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia. Appartamento 1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,00	108,00
649 MOL26_C06 057a	Convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX, conforme IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u, una porta 10/100Base-TX, auto-negoziazione con connettore RJ45, una porta fibra ottica multi ... ziazione per velocità e modalità Duplex su porte TX, switch per la selezione Full e Half Duplex su porta FX: multimodale Appartamento 1 X ANALOGIA AL MODEM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	263,26	263,26
650 CAM26_L09 .030.210.A	Cavi fibra ottica OM3 Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca Appartamento 1		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	10,22	1´022,00
651 CAM26_L09 .030.120.A	Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E Appartamento 1		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,99	448,50
652 CAM26_L07 .090.010.B	Videocitofoni ip/bus videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.) Appartamento 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	532,91	532,91
653 CAM26_L07 .100.010.A	Cavi e circuiti ip/bus Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm. Appartamento 1		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	36,93	2´585,10
654 CAM26_L01 .010.270.C	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato con tubo rigido pesante Appartamento 2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	45,17	180,68
655 CAM26_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq Appartamento 2		100,00			100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		2´545´725,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		2´545´725,91
	SOMMANO m					100,00	1,81	181,00
656 CAM26_L08 .020.010.F	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 61-68 MHz Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	171,41	171,41
657 CAM26_L08 .020.040.B	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,28	112,28
658 CAM26_L08 .030.010.C	Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, altezza 2,5 m Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,81	63,81
659 CAM26_L08 .040.020.E	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	50,37	50,37
660 CAM26_L08 .040.030.A	Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passacanale Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,39	38,39
661 CAM26_L08 .040.040.A	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,39	45,39
662 CAM26_L08 .040.050.A	Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale VHF guadagno 30 db Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,66	55,66
663 CAM26_L08 .040.060.A	Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,39	70,39
664 CAM26_L08 .040.070.B	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 80 mA, tensione di uscita 24 V Appartamento 2					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2´546´514,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2´546´514,61
	SOMMANO cad					1,00	36,59	36,59
665 CAM26_L01 .010.310.A	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia.							
	Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,07	30,07
666 CAM26_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.							
	Appartamento 2					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	27,00	162,00
667 MOL26_C06 057a	Convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX, conforme IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u, una porta 10/100Base-TX, auto-negoziazione con connettore RJ45, una porta fibra ottica multi ... ziazione per velocità e modalità Duplex su porte TX, switch per la selezione Full e Half Duplex su porta FX: multimodale							
	Appartamento 2							
	X ANALOGIA AL MODEM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	263,26	263,26
668 CAM26_L09 .030.210.A	Cavi fibra ottica OM3 Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca							
	Appartamento 2		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	10,22	1´022,00
669 CAM26_L09 .030.120.A	Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E							
	Appartamento 2		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,99	448,50
670 CAM26_L07 .090.010.B	Videocitofoni ip/bus videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.)							
	Appartamento 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	532,91	532,91
671 CAM26_L07 .100.010.A	Cavi e circuiti ip/bus Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.							
	Appartamento 2		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	36,93	2´585,10
672 CAM26_L08 .050.030.A	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale							
	Appartamento 2					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		2´551´595,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		2´551´595,04
	SOMMANO cad					4,00	44,57	178,28
673 CAM26_L01 .010.270.C	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato con tubo rigido pesante							
	Appartamento 3					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	45,17	225,85
674 CAM26_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq							
	Appartamento 3		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	1,81	181,00
675 CAM26_L08 .020.010.F	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 61-68 MHz							
	Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	171,41	171,41
676 CAM26_L08 .020.040.B	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi							
	Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,28	112,28
677 CAM26_L08 .030.010.C	Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, altezza 2,5 m							
	Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,81	63,81
678 CAM26_L08 .040.020.E	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto							
	Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	50,37	50,37
679 CAM26_L08 .040.030.A	Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passacanale							
	Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,39	38,39
680 CAM26_L08 .040.040.A	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm							
	Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,39	45,39
681 CAM26_L08 .040.050.A	Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale VHF guadagno 30 db							
	Appartamento 3					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2´552´661,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2´552´661,82
	SOMMANO cad					1,00	55,66	55,66
682 CAM26_L08 .040.060.A	Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata							
	Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,39	70,39
683 CAM26_L08 .040.070.B	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 80 mA, tensione di uscita 24 V							
	Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	36,59	36,59
684 CAM26_L08 .050.030.A	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale							
	Appartamento 3					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	44,57	222,85
685 CAM26_L01 .010.310.A	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia.							
	Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,07	30,07
686 CAM26_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.							
	Appartamento 3					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	27,00	135,00
687 MOL26_C06 057a	Convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX, conforme IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u, una porta 10/100Base-TX, auto-negoziazione con connettore RJ45, una porta fibra ottica multi ... ziazione per velocità e modalità Duplex su porte TX, switch per la selezione Full e Half Duplex su porta FX: multimodale							
	Appartamento 3							
	X ANALOGIA AL MODEM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	263,26	263,26
688 CAM26_L09 .030.210.A	Cavi fibra ottica OM3 Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca							
	Appartamento 3		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	10,22	1´022,00
689	Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH							
	A R I P O R T A R E							2´554´497,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´554´497,64
CAM26_L09 .030.120.A	Euroclass E Appartamento 3		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,99	448,50
690 CAM26_L07 .090.010.B	Videocitofoni ip/bus videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.) Appartamento 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	532,91	532,91
691 CAM26_L07 .100.010.A	Cavi e circuiti ip/bus Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm. Appartamento 3		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	36,93	2´585,10
	SECONDO PIANO (Cat 3)							
692 CAM26_L08 .020.010.F	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 61-68 MHz					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	171,41	171,41
693 CAM26_L08 .020.040.B	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,28	112,28
694 CAM26_L08 .030.010.C	Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, altezza 2,5 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,81	63,81
695 CAM26_L08 .040.020.E	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	50,37	50,37
696 CAM26_L08 .040.030.A	Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passacanale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,39	38,39
697 CAM26_L08 .040.040.A	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,39	45,39
	A R I P O R T A R E							2´558´545,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´558´545,80
698 CAM26_L08 .040.050.A	Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale VHF guadagno 30 db					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,66	55,66
699 CAM26_L08 .040.060.A	Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,39	70,39
700 CAM26_L08 .040.070.B	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 80 mA, tensione di uscita 24 V					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	36,59	36,59
701 CAM26_L08 .050.030.A	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,57	44,57
	PIANO TERRA (Cat 1) **RILEVAZIONE INCENDI (SbCat 23)**							
702 CAM26_L01 .010.090.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra ... acce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante X ANALOGIA AL PUNTO INCENDIO					72,00		
	SOMMANO cad					72,00	37,51	2´700,72
703 CAM26_L02 .220.010.B	Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 10,3x38 X ANALOGIA AL MORSETTO IN CERAMICA					72,00		
	SOMMANO cad					72,00	20,00	1´440,00
704 CAM26_L16 .020.010.A	Centrale di segnalazione automatica di incendi Centrale di segnalazione automatica di incendi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´963,35	1´963,35
705 CAM26_L16 .060.010.C	Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,44	472,44
	A R I P O R T A R E							2´565´329,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´565´329,52
706 CAM26_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio					63,00		
	SOMMANO cad					63,00	154,10	9´708,30
707 CAM26_L16 .040.020.A	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	35,16	949,32
708 CAM26_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,40	213,60
709 CAM26_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/ acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	247,12	988,48
710 CAM26_L16 .040.030.J	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade ad incandescenza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,11	144,11
711 CAM26_L16 .070.010.A	Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati Modulare industriale di monitoraggio, dispositivo di isolamento 24V					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	431,43	1´294,29
712 CAM26_L16 .080.010.D	Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e ... CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,98	996,00
713 CAM26_L16 .090.010.L	Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impia ... issione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 2,5 mmq		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,82	723,00
	A R I P O R T A R E							2´580´346,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´580´346,62
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
714 CAM26_L01 .010.090.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra ... acce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante X ANALOGIA AL PUNTO INCENDIO					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	37,51	450,12
715 CAM26_L02 .220.010.B	Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 10,3x38 X ANALOGIA AL MORSETTO IN CERAMICA					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	20,00	240,00
716 CAM26_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	154,10	1´232,80
717 CAM26_L16 .040.020.A	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,16	35,16
718 CAM26_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	53,40	106,80
719 CAM26_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/ acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	247,12	494,24
720 CAM26_L16 .070.010.A	Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati Modulare industriale di monitoraggio, dispositivo di isolamento 24V					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	431,43	862,86
721 CAM26_L16 .080.010.D	Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e ... CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,98	249,00
	A R I P O R T A R E							2´584´017,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´584´017,60
722 CAM26_L16 .090.010.L	Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impia ... issione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 2,5 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,82	241,00
	SECONDO PIANO (Cat 3)							
723 CAM26_L01 .010.090.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra ... acce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante X ANALOGIA AL PUNTO INCENDIO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	37,51	150,04
724 CAM26_L02 .220.010.B	Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 10,3x38 X ANALOGIA AL MORSETTO IN CERAMICA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,00	80,00
725 CAM26_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	154,10	308,20
726 CAM26_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	53,40	53,40
727 CAM26_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/ acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	247,12	247,12
728 CAM26_L16 .080.010.D	Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e ... CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,98	249,00
729 CAM26_L16	Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Cavo unipolare o							
	A R I P O R T A R E							2´585´346,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´585´346,36
.090.010.L	multipolare con guaina resistente all'incendio per impia ... issione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 2,5 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,82	241,00
	AREA ESTERNA (Cat 4) **VIDEOSORVEGLIANZA (SbCat 24)**							
730 CAM26_L01 .010.090.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra ... acce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante X ANALOGIA AL PUNTO TVCC					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	37,51	412,61
731 CAM26_L10 .010.020.C	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/ 2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	724,37	7´968,07
732 CAM26_L09 .030.120.A	Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E		1000,00			1´000,00		
	SOMMANO m					1´000,00	2,99	2´990,00
	PIANO TERRA (Cat 1)							
733 CAM26_L10 .010.090.C	Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto Programmabile a 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V-50 Hz X ANALOGIA AL NVR					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´543,36	1´543,36
734 CAM26_L10 .010.110.D	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	231,15	231,15
735 CAM26_L10 .010.070.C	Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W Max, Dim. 341 x 451 mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA), 1 (BNC +1 loop), 1 (HDMI), 1(S-Video)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	780,26	780,26
736 CAM26_L10	Telecamera CCD a colori Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p),							
	A R I P O R T A R E							2´599´512,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´599´512,81
.010.020.B	obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP65, assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	443,87	4´438,70
737 CAM26_L09 .030.120.A	Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E		1000,00			1´000,00		
	SOMMANO m					1´000,00	2,99	2´990,00
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
738 CAM26_L10 .010.080.A	Selettore ciclico, A 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz X ANALOGIA ALLO SWITCH POE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	525,35	525,35
739 CAM26_L10 .010.020.B	Telecamera CCD a colori Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP65, assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	443,87	1´331,61
740 CAM26_L09 .030.120.A	Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	2,99	897,00
741 CAM26_L09 .030.210.B	Cavi fibra ottica OM3 Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	13,14	657,00
	PIANO TERRA (Cat 1) **ANTINTRUSIONE (SbCat 25)**							
742 CAM26_L01 .010.090.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra ... acce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante X ANALOGIA AL PUNTO ALLARME					37,00		
	SOMMANO cad					37,00	37,51	1´387,87
743 CAM26_L12 .060.020.B	Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito al ... abilizzato 9 - 15 V, A 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	927,99	927,99
	A R I P O R T A R E							2´612´668,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´612´668,33
744 CAM26_L12 .060.030.B	Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-3,5 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	307,44	307,44
745 CAM26_L12 .060.040.A	Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	451,30	451,30
746 CAM26_L12 .060.050.A	Accessori per centraline Modulo espansione a 4 zone per centrali conformi CEI 79-2 I° livello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	157,91	157,91
747 CAM26_L12 .060.050.D	Accessori per centraline Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti ad elevata sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	957,02	957,02
748 CAM26_L12 .060.050.E	Accessori per centraline software controllo e assistenza remota per PC collegato via modem alla centrale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	580,88	580,88
749 CAM26_L12 .080.010.A	Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista, Tastiera di comando a microprocessore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,90	350,90
750 CAM26_L12 .090.010.B	Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore metallico, antimanomissione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	113,60	113,60
751 CAM26_L12 .090.020.A	Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,65	228,65
752 CAM26_L12 .040.050.A	Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo, Da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	233,32	3´499,80
753 CAM26_L12	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/ infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria							
	A R I P O R T A R E							2´619´315,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´619´315,83
.040.030.A	allarme Circuito di supervisione microonde, portata 15 m					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	260,26	3´643,64
754 CAM26_L12 .040.060.B	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio X ANALOGIA AL RILEVATORE A TENDA					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	341,80	2´050,80
755 CAM26_L12 .030.010.J	Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm		1000,00			1´000,00		
	SOMMANO m					1´000,00	1,67	1´670,00
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
756 CAM26_L12 .060.050.B	Accessori per centraline Concentratore interno da 8 zone per centrali conformi CEI 79-2 II° livello					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	204,74	409,48
757 CAM26_L01 .010.090.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra ... acce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante X ANALOGIA AL PUNTO ALLARME					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	37,51	262,57
758 CAM26_L12 .040.050.A	Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo, Da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	233,32	466,64
759 CAM26_L12 .040.030.A	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/ infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme Circuito di supervisione microonde, portata 15 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	260,26	1´041,04
760 CAM26_L12 .040.060.B	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio X ANALOGIA AL RILEVATORE A TENDA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	341,80	683,60
761 CAM26_L12 .030.010.J	Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm		200,00			200,00		
	A R I P O R T A R E					200,00		2´629´543,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,00		2´629´543,60
	SOMMANO m					200,00	1,67	334,00
	AREA ESTERNA (Cat 4) **GRUPPO ELETTROGENO E UPS (SbCat 26)**							
762 CAM26_L19 .010.040.A	Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di qua ... , frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19´590,49	19´590,49
763 CAM26_L19 .020.010.B	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	865,98	865,98
764 CAM26_L19 .020.030.A	Cofanature insonorizzanti Cofanatura insonorizzante 20÷60 kVA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3´331,49	3´331,49
765 MOL26_C09 051a	Centralina per il riempimento automatico di serbatoio gasolio, composta da pompa elettrica autoadescante e manuale, valvola di bypass a tre vie, galleggiante omologato VV.FF. con relè di comando e selettore per riempimento automatico/manuale: potenza gruppo elettrogeno fino a 800 kVA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´790,37	1´790,37
766 MOL26_C09 052b	Sistema di supervisione da remoto: n. 8 contatti puliti per riporto a distanza telesegnali per segnalazione stati e/o allarmi gruppo elettrogeno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	801,16	801,16
	PIANO TERRA (Cat 1) **RIMOZIONE IMPIANTI (SbCat 28)**							
767 NP_IE16	Rimozione degli impianti elettrici esistenti.Nel prezzo sono comprese le opere di assistenza muraria per la corretta installazione, la movimentazione in cantiere, compreso l'eventu ... nto in discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´390,04	2´390,04
768 MOL26_C09 037f	Gruppo di Continuità Assoluta modulare tipo “COB”, 400 V/50 Hz trifase, potenza apparente da 10 a 30 kVA, tecnologia PWM ad alta frequenza, inverter 3 livelli IGBT, by-pass automat ... on scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia all’80% della potenza nominale 10 minuti							
	A R I P O R T A R E							2´658´647,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´658´647,13
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8´949,63	8´949,63
769 CAM26_L19 .050.020.B	Accessori Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 1000 W X ANALOGIA AL PANNELLO DI CONTROLLO DA REMOTO UPS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	720,00	720,00
	AREA ESTERNA (Cat 4) ILLUMINAZIONE ORDINARIA E EMERGENZA (SbCat 20)							
770 CAM26_L01 .010.200.D	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuz ... tro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	17,55	175,50
771 NP_IE01	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da esterno potenza 70W- tipo LEDFlood-E3 Re246-70W-840-BL-AS della OPPLE o similare. Sono compresi: il collegamento, att ... speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	192,00	1´344,00
772 CAM26_L15 .020.030.A	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica si ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	378,93	378,93
773 CAM26_L15 .020.090.B	Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,01	7,01
	OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE (SpCat 4) PIANO TERRA (Cat 1) IMPIANTO CLIMA (SbCat 27)							
774 CAM26_M1 2.020.020.F	Motocondensanti esterne standard Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata ... 5 kW, potenza assorbita 8,09 kW, potenza termica 37,5 kW, potenza assorbita 6,59 kW, fino a 40 unità interne collegabili U.E. SYSTEM 01_PT_ (P300)					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2´670´222,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2´670´222,20
	SOMMANO cad					1,00	9´969,13	9´969,13
775 CAM26_M1 2.020.020.D	Motocondensanti esterne standard Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata ... 4 kW, potenza assorbita 6,12 kW, potenza termica 25,0 kW, potenza assorbita 5,20 kW, fino a 17 unità interne collegabili U.E. SYSTEM 02_PT_ (P200)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7´676,22	7´676,22
776 CAM26_M1 2.040.020.A	Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante v ... a 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA CASSETTA P20					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	1´079,82	9´718,38
777 CAM26_M1 2.040.010.C	Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante val ... ione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA CASSETTA P25 *(par.ug.=6,00+3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	803,80	7´234,20
778 CAM26_M1 2.040.040.B	Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazion ... ione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 37/32 dBA CANALIZZATA M20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´073,36	1´073,36
779 CAM26_M1 2.040.060.C	Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvol ... 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 30/28,5/27 dBA PAVIMENTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´087,05	1´087,05
780 CAM26_M1 2.040.010.D	Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante val ... ione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA PARETE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	820,42	820,42
781 CAM26_M1 2.030.010.D	Accessori per impianti di condizionamento Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la programmazione di fino a 128 unità interne, con possibilità di impostare mediante v ... i eventuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie							
	A R I P O R T A R E							2´707´800,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´707´800,96
	avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet CONTROLLORE TIPO AE 200 ESPANSIONI EW 50E					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	3´006,44	6´012,88
782 CAM26_M1 2.030.010.C	Accessori per impianti di condizionamento Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio TERMOSTATO REMOTO					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	200,34	2´804,76
783 CAM26_M1 2.030.010.B	Accessori per impianti di condizionamento Collettore di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse GIUNTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	299,37	598,74
784 CAM26_M1 2.030.010.A	Accessori per impianti di condizionamento Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse GIUNTI					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	186,27	3´166,59
785 CAM26_C01 .020.065.A	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... iusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm. (lung.=50,00+30)		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	10,79	863,20
786 CAM26_C01 .020.065.B	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm (lung.=80,00+30)		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	12,70	1´397,00
787 CAM26_C01 .020.065.C	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm (lung.=90,00+26)		116,00			116,00		
	SOMMANO m					116,00	15,66	1´816,56
	A R I P O R T A R E							2´724´460,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´724´460,69
788 CAM26_C01 .020.065.D	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilat.Diam.15,9x1 mm							
	(lung.=46,00+18)		64,00			64,00		
	SOMMANO m					64,00	17,19	1´100,16
789 CAM26_C01 .020.065.E	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 19,1x1 mm							
			16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	22,53	360,48
790 CAM26_C01 .020.065.F	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 22,2x1 mm							
	(lung.=30,00+12)		42,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	26,52	1´113,84
791 CAM26_C05 .010.030.B (CAM)	Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule ch ... istenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 20x18							
			16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	8,56	136,96
792 CAM26_C05 .010.030.C (CAM)	Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule ch ... istenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 30x22							
			42,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	21,81	916,02
793 CAM26_C05 .010.090.A	Finitura esterna , per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti.Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm							
	Vedi voce n° 791 [m 16.00] *(larg.=3,14*0,018)			0,057		0,91		
	Vedi voce n° 792 [m 42.00] *(larg.=3,14*0,022)			0,069		2,90		
	MAGGIORAZIONE PEZZI SPECIALI					30,00		
	SOMMANO mq					33,81	23,50	794,54
794 CAM26_I03. 010.010.A (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... ssaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm							
	A R I P O R T A R E							2´728´882,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´728´882,69
	PER SCARICHI CONDENSA		130,00			130,00		
	SOMMANO m					130,00	8,28	1´076,40
795 CAM26_I01. 010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a paviment ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili							
	PER UNITA' VRF INTERNE					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	61,44	1´290,24
796 CAM26_C06 .010.060.A (CAM)	Canalizzazioni preisolate in poliuretano Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliur ... schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.							
	COMPRESO INCIDENZA STAFFAGGI					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	59,63	298,15
797 CAM26_C06 .020.060.AN	Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x600 mm							
	ANALOGIA PREZZO TIPO MQA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	164,27	164,27
798 CAM26_C06 .020.010.L	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x160 mm							
	ANALOGIA PREZZO TIPO BSG 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,29	66,29
799 CAM26_C06 .020.060.P	Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x200 mm							
	ANALOGIA PREZZO TIPO BSG 2 - 300X160 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	54,44	54,44
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
800 NP_IM.01	Fornitura e posa in opera di Pompa di calore aria/acqua reversibile di tipo split tipo. Sistema pompa di calore inverter di tipo split, per il riscaldamento, raffreddamento ed erog ... pleta di tutte le certificazioni di prodotto e di impianto necessarie alla redazione della dichiarazione di rispondenza.							
	APP.1					1,00		
	APP.2					1,00		
	APP.3					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	11´429,78	34´289,34
801 CAM26_M0	Ventilconvettore a parete da incasso con motore brushless per impianti a 2 tubi Ventilconvettore a parete senza mobile di							
	A R I P O R T A R E							2´766´121,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´766´121,82
8.010.075.B	copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: ... a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera:da 1,44 a 3,19 kW - Potenza termica :da 1,70 a 3,91 kW							
	APP.1					5,00		
	APP.2					5,00		
	APP.3					5,00		
	INCIDENZA VALVOLE DI REGOLAZIONE E TERMOSTATO A BORDO PER 15 VENTILCONVETTORI					5,00		
	SOMMANO cad					20,00	771,20	15´424,00
802 CAM26_M0 8.010.097.A	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad ... ione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete							
	ANALOGIA ATTACCO TUBO IN MILTISTARTO							
	APP.1					5,00		
	APP.2					5,00		
	APP.3					5,00		
	SOMMANO cad					15,00	141,35	2´120,25
803 CAM26_M0 8.010.090.A	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie ... menti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione naturale PS = 500							
	APP.1					2,00		
	APP.2					2,00		
	APP.3					2,00		
	SOMMANO cad					6,00	63,59	381,54
804 CAM26_C01 .070.080.E (CAM)	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm							
	APP.1		40,00			40,00		
	APP.2		40,00			40,00		
	APP.3		40,00			40,00		
	SOMMANO m					120,00	19,57	2´348,40
805 CAM26_C01 .070.080.F (CAM)	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm							
	APP.1		50,00			50,00		
	APP.2		50,00			50,00		
	APP.3		50,00			50,00		
	SOMMANO m					150,00	23,68	3´552,00
	PIANO TERRA (Cat 1) **IMPIANTO IDRICO SANITARIO (SbCat 29)**							
806 CAM26_U01 .030.050.F (CAM)	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodott ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed							
	A R I P O R T A R E							2´789´948,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´789´948,01
	asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm							
			6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	10,23	61,38
807 CAM26_I02. 010.030.G	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,39	63,39
808 CAM26_I02. 010.080.F	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ... inale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 10,5 AFP							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	321,24	321,24
809 CAM26_I02. 010.070.F	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/2							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	46,94	469,40
810 CAM26_I02. 010.070.D	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,02	112,08
811 CAM26_I02. 010.070.C	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4"							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,71	78,84
812 CAM26_C01 .070.080.D (CAM)	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... mento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm							
	RICIRCOLO ACS		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	14,31	1´717,20
813 CAM26_C01 .070.080.E (CAM)	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm							
	ACS		60,00			60,00		
	AFS		60,00			60,00		
	SOMMANO m					120,00	19,57	2´348,40
814 CAM26_C01 .070.080.F (CAM)	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm							
	ACS		80,00			80,00		
	AFS		80,00			80,00		
	A R I P O R T A R E					160,00		2´795´119,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					160,00		2´795´119,94
	SOMMANO m					160,00	23,68	3´788,80
815 CAM26_C01 .070.070.D (CAM)	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene P ... tura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm							
	ACS		60,00			60,00		
	AFS		90,00			90,00		
	SOMMANO m					150,00	8,86	1´329,00
816 CAM26_C01 .070.070.E (CAM)	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene P ... tura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm							
	AFS		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	10,04	120,48
817 CAM26_C05 .010.010.H (CAM)	Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiu ... esistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 13x42							
	Vedi voce n° 816 [m 12.00]					12,00		
	SOMMANO m					12,00	7,28	87,36
818 CAM26_C05 .010.010.J (C AM)	Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiu ... esistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 13x54							
	Vedi voce n° 816 [m 12.00]					12,00		
	SOMMANO m					12,00	9,13	109,56
819 MOL26_D01 041b	Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica secondo Erp ... ato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: con serpentino di integrazione, della capacità di: 270 l							
						1,00		
	INCIDENZA ACCESSORI PER MONTAGGIO					0,50		
	SOMMANO cad					1,50	2´458,95	3´688,43
820 CAM26_I03. 010.010.C (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... ssaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm							
			30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	10,93	327,90
821 CAM26_I03. 010.010.F (C	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi							
	A R I P O R T A R E							2´804´571,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´804´571,47
AM)	convogliat ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm							
			110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	17,47	1´921,70
822 CAM26_U02 .040.022.A (CAM)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 110 mm							
			30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	12,56	376,80
823 CAM26_U02 .040.022.C (CAM)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 160 mm							
			16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	18,11	289,76
824 CAM26_U02 .040.022.D (CAM)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm							
			60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	24,48	1´468,80
825 CAM26_U02 .040.022.E (CAM)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm							
			26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	35,40	920,40
826 CAM26_U02 .040.015.C (CAM)	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ... solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 315 mm							
			32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	36,44	1´166,08
827 CAM26_U04 .020.010.E	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,45	82,45
828	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di							
	A R I P O R T A R E							2´810´797,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´810´797,46
CAM26_U04 .020.010.C	raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	58,66	762,58
829 CAM26_U04 .020.030.G	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	95,53	95,53
830 CAM26_U04 .020.030.C	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	54,53	981,54
831 CAM26_U04 .020.076.A	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica							
	C250	13,00			11,300	146,90		
	C250	1,00			27,000	27,00		
	SOMMANO kg					173,90	3,03	526,92
832 CAM26_C01 .010.070.F	Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusi ... il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm							
			60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	13,37	802,20
833 CAM26_I02. 010.045.B	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3/4"							
			3,00			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,97	41,91
	PRIMO PIANO (Cat 2)							
834 CAM26_I01. 010.040.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a ... compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti							
	ANALOGIA TUBO IN MULTISTRATO							
	APP.01							
						12,00		
	APP.02							
	A R I P O R T A R E					12,00		2´814´008,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		2´814´008,14
						12,00		
	APP.03							
						12,00		
	SOMMANO cad					36,00	81,47	2´932,92
835 CAM26_I01. 010.060.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a ... compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti							
	APP.01					10,00		
	APP.02					10,00		
	APP.03					10,00		
	SOMMANO m					30,00	76,94	2´308,20
836 CAM26_I01. 010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a paviment ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili							
	APP.01					13,00		
	APP.02					13,00		
	APP.03					13,00		
	SOMMANO cad					39,00	61,44	2´396,16
837 CAM26_C01 .070.080.D (CAM)	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... mento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm							
			80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	14,31	1´144,80
838 CAM26_C01 .070.080.E (CAM)	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm							
	APP.1		15,00			15,00		
	APP.2		2,00			2,00		
	APP.3		10,00			10,00		
	SOMMANO m					27,00	19,57	528,39
839 CAM26_C01 .070.080.F (CAM)	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm							
	APP. 1		16,00			16,00		
	APP.2		10,00			10,00		
	APP.3		28,40			28,40		
	SOMMANO m					54,40	23,68	1´288,19
	A R I P O R T A R E							2´824´606,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´824´606,80
840 CAM26_C01 .070.070.D (CAM)	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene P ... tura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	8,86	443,00
841 CAM26_C05 .010.010.H (CAM)	Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiu ... esistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 13x42 Vedi voce n° 840 [m 50.00]					50,00		
	SOMMANO m					50,00	7,28	364,00
842 CAM26_I03. 010.010.A (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... ssaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm SCARICHI CONDENSA		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	8,28	1´159,20
843 CAM26_I03. 010.010.C (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... ssaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	10,93	131,16
844 CAM26_I03. 010.010.G (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 110 mm		22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	19,00	418,00
845 CAM26_C01 .010.070.F	Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusi ... il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm		180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	13,37	2´406,60
846 CAM26_I02. 010.045.B	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3/4"		9,00			9,00		
	SOMMANO cad					9,00	13,97	125,73
	A R I P O R T A R E							2´829´654,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´829´654,49
847 CAM26_I02. 010.070.D	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,02	168,12
848 CAM26_I02. 010.070.C	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4"					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	19,71	177,39
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2´830´000,00
	T O T A L E euro							2´830´000,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	OPERE EDILI	1´514´432,75	53,514
002	OPERE STRUTTURALI	692´926,68	24,485
003	OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE	462´862,77	16,356
004	OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE	159´777,80	5,646
	Totale SUPER CATEGORIE euro	2´830´000,00	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	PIANO TERRA	1´498´176,17	52,939
002	PRIMO PIANO	527´754,31	18,649
003	SECONDO PIANO	127´182,02	4,494
004	AREA ESTERNA	337´372,84	11,921
005	FACCIATA ESTERNE	259´406,16	9,166
006	PONTEGGI	50´681,79	1,791
007	ASSISTENZA MURARIA	29´426,71	1,040
	Totale CATEGORIE euro	2´830´000,00	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	DEMOLIZIONE-RIMOZIONI- SPICCONATURA- TRASPORTI (INTERNO)	82´610,56	2,919
002	AMIANTO	9´516,22	0,336
003	DEMOLIZIONE E RIFAZIONE CORTILI	76´937,99	2,719
004	INFISSI ESTERNI	227´408,12	8,036
005	INFISSI INTERNI	36´542,00	1,291
006	MASSETTI, PAVIMENTI- RIVESTIMENTI	196´734,62	6,952
007	MURATURE E TRAMEZZATURE	24´195,37	0,855
008	INTONACO INTERNO E TINTEGGIATURE	370´261,32	13,083
009	PROSPETTI ESTERNI	2´571,57	0,091
010	DEMOLIZIONE ULTIMO IMPALCATO	78´473,33	2,773
011	PIATTABANDE E CERCHIATURE	55´592,69	1,964
012	INTERVENTI SULLA MURATURA	296´313,54	10,470
013	SOLAI, TETTOIE E BALCONI	262´547,12	9,277
014	CORPO SCALE	6´320,83	0,223
015	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	48´865,33	1,727
016	DISTRIBUZIONE SECONDARIA	31´383,15	1,109
017	IMPIANTO DI TERRA	3´741,68	0,132
018	CAVI ELETTRICI	39´120,65	1,382
019	QUADRI ELETTRICI	98´135,11	3,468
020	ILLUMINAZIONE ORDINARIA E EMERGENZA	54´185,81	1,915
021	FORZA MOTRICE	27´543,09	0,973
022	IMPIANTI SPECIALI	50´324,20	1,778
023	RILEVAZIONE INCENDI	26´834,35	0,948
024	VIDEOSORVEGLIANZA	24´765,11	0,875
025	ANTINTRUSIONE	19´525,13	0,690
026	GRUPPO ELETTROGENO E UPS	26´379,49	0,932
027	IMPIANTO CLIMA	119´725,81	4,231
028	RIMOZIONE IMPIANTI	12´059,67	0,426
029	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	40´051,99	1,415
030	CONTROSOFFITTI	53´201,27	1,880
031	ARREDO BAGNI E OPERE COMPLEMENTARI	28´257,97	0,999
032	INTERVENTO DI DEGRADO SULLE FACCIATE	115´724,87	4,089
033	COPERTURE, TETTOIE E BALCONI	153´715,22	5,432
034	ASCENSORE	50´326,32	1,778
035	PONTEGGI	50´681,79	1,791
036	ASSISTENZA MURARIA	29´426,71	1,040
	Totale SUB CATEGORIE euro	2´830´000,00	100,000

Data, _____

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E

Tabella A_Abaco dei locali - Piano Terra						
N°	**Destinazione d'uso**	**Superficie [mq]**	**Livello**	**Perimetro [m]**	**ALTEZZA [m]**	**Superficie da tinteggiare [mq]**
00-1	Atrio	29,20	0 - Piano Terra	27,30	4,4	105,04
00-2	Disimpegno Caserma	81,20	0 - Piano Terra	102,99	4,4	303,85
00-3	Antibagno Civili	2,60	0 - Piano Terra	6,65	4,4	23,32
00-4	WC Civili	3,50	0 - Piano Terra	7,68	4,4	31,81
00-5	WC Civili	4,00	0 - Piano Terra	8,31	4,4	34,58
00-6	Locale cella	6,70	0 - Piano Terra	11,12	4,4	41,67
00-7	Locale max sicurezza	8,10	0 - Piano Terra	11,98	4,4	51,11
00-8	WC Cella	5,40	0 - Piano Terra	10,38	4,4	44,07
00-9	Armeria	17,40	0 - Piano Terra	31,45	4,4	134,97
00-10	Disimpegno archivi	6,90	0 - Piano Terra	10,91	4,4	40,68
00-11	Reperti	6,50	0 - Piano Terra	11,67	4,4	49,67
00-12	Archivio permanente	18,80	0 - Piano Terra	17,34	4,4	72,48
00-13	Antibagno	2,40	0 - Piano Terra	6,59	4,4	23,96
00-14	WC	0,90	0 - Piano Terra	3,93	4,4	15,61
00-15	WC	0,80	0 - Piano Terra	3,70	4,4	14,60
00-16	Archivio ordinario	28,10	0 - Piano Terra	22,29	4,4	91,94
00-17	Sala Riunioni	51,20	0 - Piano Terra	30,96	4,4	128,64
00-18	Connettivo spogliatoi	10,80	0 - Piano Terra	15,75	4,4	65,34
00-19	Connettivo	4,00	0 - Piano Terra	8,15	4,4	24,62
00-20	Disimpegno	5,20	0 - Piano Terra	10,66	4,4	40,42
00-21	Spogliatoio Uomo	8,00	0 - Piano Terra	12,15	4,4	51,48
00-22	Spogliatoio Donne	8,10	0 - Piano Terra	11,72	4,4	49,59
00-23	Antibagno Spogliatoi	2,70	0 - Piano Terra	6,67	4,4	23,47
00-24	WC Spogliatoi uomo	5,40	0 - Piano Terra	10,50	4,4	44,05
00-25	WC Spogliatoi donna	5,40	0 - Piano Terra	10,37	4,4	41,36
00-26	Connettivo Caserma	7,50	0 - Piano Terra	14,22	4,4	58,20
00-27	Ufficio 1	28,80	0 - Piano Terra	22,66	4,4	93,95
00-28	Ufficio comandante	18,00	0 - Piano Terra	18,01	4,4	74,19
00-29	Vano scale	13,90	0 - Piano Terra	21,98	4,4	94,82
00-30	Locale Tecnico	9,70	0 - Piano Terra	12,80	4,4	53,02
00-32	Sogg, int, Op	9,30	0 - Piano Terra	12,57	4,4	50,23
00-33	Ufficio 2	24,10	0 - Piano Terra	20,75	4,4	84,25
00-34	Box militare di servizio	15,70	0 - Piano Terra	16,49	4,4	61,17
00-35	WC Box	3,70	0 - Piano Terra	7,68	4,4	31,81
00-36	Sala Apparati	5,90	0 - Piano Terra	10,23	4,4	43,03
00-37	Sala Comune	24,80	0 - Piano Terra	19,94	4,4	78,65
00-38	Camera Doppia/ Uomini 2	21,90	0 - Piano Terra	21,79	4,15	84,27
00-39	WC C,D, Uomini 2	5,40	0 - Piano Terra	9,39	4,15	35,56
00-40	Ripostiglio/ Lavanderia	9,60	0 - Piano Terra	13,79	4,15	55,25
00-41	Disimpegno C,D, Uomini	5,40	0 - Piano Terra	9,88	4,15	35,06
00-42	Camera Doppia/ Uomini	22,80	0 - Piano Terra	19,85	4,15	78,60
00-43	WC C,D, Uomini	7,50	0 - Piano Terra	10,97	4,15	41,75
00-44	Disimpegno C,D, Donne	4,20	0 - Piano Terra	9,47	4,15	34,40
00-45	Camera Doppia /Donne	22,60	0 - Piano Terra	21,20	4,15	83,75
00-46	WC C,D, Donne	8,80	0 - Piano Terra	13,95	4,15	55,53
	Totale	**592,90**	**mq**			**2775,80**

Pavimentazione P.01	520,00	mq

Pavimentazione P.03	74,90	mq

Totale	**594,60**	**mq**

Tabella B_Abaco dei locali - Piano Primo						
N°	**Destinazione d'uso**	**Superficie [mq]**	**Livello**	**Perimetro [m]**	**ALTEZZA [m]**	**Superficie da tinteggiare [mq]**
00-48	Locale Tecnico	12,90	1 - Piano Primo	14,52	4,1	54,47
00-49	Connettivo appartamenti	18,00	1 - Piano Primo	18,27	4,1	69,91
00-50	Disimpegno appartamenti	34,70	1 - Piano Primo	46,08	4,1	
00-51	Disimpegno appartamenti	29,50	1 - Piano Primo	41,20	4,1	
00-52	Locale Tecnico	32,40	1 - Piano Primo	22,76	4,1	84,89
00-53	Locale Tecnico	2,20	1 - Piano Primo	6,24	4,1	23,60
00-54	Locale Tecnico	4,60	1 - Piano Primo	8,63	4,1	35,38
00-55	Disimpegno appartamenti	29,48	1 - Piano Primo	41,21	4,1	
00-56	Vano scale	22,00	1 - Piano Primo	23,09	4,1	84,50
00-57	Loggia	13,10	1 - Piano Primo	18,61	4,1	
00-58	Loggia	5,90	1 - Piano Primo	10,22	4,1	
01-1	App, 1/ Soggiorno	26,40	1 - Piano Primo	20,70	4,1	74,66
01-2	App, 1/ Bagno	7,90	1 - Piano Primo	12,06	4,1	46,34
01-3	App, 1/Lavanderia	2,60	1 - Piano Primo	6,67	4,1	25,22
01-4	App, 1/ Cucina	25,80	1 - Piano Primo	20,36	4,1	73,23
01-5	App, 1/Disimpegno	9,60	1 - Piano Primo	17,97	4,1	63,96
01-6	App, 1/ Camera da Letto	16,00	1 - Piano Primo	16,07	4,1	61,27
01-7	App, 1/ Bagno 2	8,90	1 - Piano Primo	12,73	4,1	48,61
01-8	App, 1/ Camera da Letto 2	18,40	1 - Piano Primo	17,79	4,1	67,96
02-1	App, 2/ Soggiorno/Cucina	57,70	1 - Piano Primo	36,23	3,85	125,86
02-2	App, 2/ Studio	34,30	1 - Piano Primo	24,54	3,85	88,01
02-3	App, 2/ Disimpegno	4,10	1 - Piano Primo	8,12	3,85	22,32
02-4	App, 2/ Ripostiglio	4,30	1 - Piano Primo	8,28	3,85	29,90
02-5	App, 2/ Camera da Letto 1	19,00	1 - Piano Primo	17,51	3,85	63,72
02-6	App, 2/ Disimpegno	7,40	1 - Piano Primo	11,37	3,85	33,03
02-7	App, 2/ Lavanderia	2,70	1 - Piano Primo	6,66	3,85	21,68
02-8	App, 2/ Bagno 1	4,30	1 - Piano Primo	8,35	3,85	29,39
02-9	App, 2/ Bagno 2	6,90	1 - Piano Primo	11,32	3,85	40,82
02-10	App, 2/ Camera da Letto 2	29,10	1 - Piano Primo	21,65	3,85	77,77
03-1	App, 3/ Ingresso	10,50	1 - Piano Primo	16,00	4,1	45,95
03-2	App, 3/ Soggiorno/Cucina	73,80	1 - Piano Primo	38,79	4,1	130,06
03-3	App, 3/ Disimpegno	22,50	1 - Piano Primo	22,05	4,1	66,38
03-4	App, 3/ Bagno 1	3,00	1 - Piano Primo	8,23	4,1	31,38
03-5	App, 3/ Camera da Letto 2	14,60	1 - Piano Primo	18,46	4,1	70,02
03-6	App, 3/ Bagno 2	3,80	1 - Piano Primo	8,16	4,1	31,48
03-7	App, 3/ Disimpegno	4,40	1 - Piano Primo	8,56	4,1	15,42
03-8	App, 3/ Camera da Letto 1	21,10	1 - Piano Primo	18,48	4,1	70,16
03-9	App, 3/ Bagno 3	6,70	1 - Piano Primo	10,36	4,1	40,50
		650,58				**1847,82**

Pavimentazione P.01	519,90	mq

Pavimentazione PE.03	130,68	mq

Totale	**650,58**	**mq**

Tabella C - Abaco dei locali - Piano Secondo					
N°	**Destinazione d'uso**	**Superficie [mq]**	**Livello**	**Perimetro [m]**	**Superficie da tinteggiare [mq]**
00-59	Sottotetto	97.6 m²	2 - Piano Secondo	45.12	
	Totale	97.6 m²			

Tabella D_Abaco copertine e soglie

PIANO TERRA			
INFISSI	copertine	n°	m2
		1	1,196
		2	0,7798
		3	0,65
		4	0,65
		5	0,3575
		6	0,8125
		7	0,39
		8	0,8771
		9	0,9077
		10	0,945
		11	0,6606
		12	1,0086
		13	0,5197
		14	0,5853
		15	0,715
		16	0,7147
Totale parziale			11,77
PORTE	copertine	n°	m2
		1	1,3
		2	2,1805
		3	2,2093
		4	2,1771
		5	1,4683
		6	1,4871
		7	3,2995
		8	3,0543
		9	3,6429
		10	2,454
		11	2,6366
		12	2,7687
		13	0,9097
		14	0,7797
Totale parziale			30,37
PORTE	soglia	n°	m2
		1	0,78
		2	1,26
		3	0,6903
		4	1,0066
		5	1,0075
		6	0,3603
		7	0,4069
		8	0,8241
		9	0,8719
		10	1,3895
		11	0,7459
		12	0,7124
		13	0,7664
		14	0,225
		15	0,3375
		16	0,4252
		17	1,1225
		18	0,63
		19	0,54
		20	0,54
		21	0,54
		22	0,54
Totale parziale			15,72

PIANO PRIMO			
INFISSI	copertine	n°	m2
		1	0,7078
		2	0,417
		3	0,9315
		4	0,5225
		5	0,66
		6	0,825
		7	0,825
		8	0,74256
		9	0,7425
		10	0,66
		11	0,55
		12	1,2247
		13	0,11243
		14	0,66
		15	0,66
		16	0,66
		17	0,252
		18	0,78
		19	0,78
		20	0,11
		21	0,605
		22	0,605
		23	0,4422
		24	0,6854
		25	0,66
		26	0,6601
Totale parziale			16,48
PORTE	copertine	n°	m2
		1	0,7
		2	0,6875
Totale parziale			1,39
PORTE	soglia	n°	m2
		1	0,66
		2	0,66
		3	0,7975
		4	0,6608
		5	0,6
		6	0,5988
		7	0,675
		8	0,4983
		9	0,5022
		10	0,6086
		11	0,5957
		12	0,45
		13	0,8402
		14	0,55
		15	0,6218
		16	0,6449
		17	0,4839
		18	0,4786
		19	0,72
Totale parziale			11,65

Tabella E_CALCOLO MURI PIANO TERRA ESTERNI				
Area	Famiglia	Tipo	Commenti	Fase di demolizione
0,91	Archi 2	Archi 1	PIANO TERRA	Nessuno
21,79	Archi 1	Archi 1	PIANO TERRA	Nessuno
2,12	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
5,71	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
5,31	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
1,51	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
6,98	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
9,18	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
3,04	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
3,39	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
10,40	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
12,62	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
20,70	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
4,26	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
3,72	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
1,52	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
0,40	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
12,51	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
8,60	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
9,13	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
16,58	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
12,18	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
3,48	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
12,09	Muro di base	CORNICE	PIANO TERRA	Nessuno
1,29	Muro di base	MU - 30 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
1,66	Muro di base	MU - 30 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
0,81	Muro di base	MU - 35 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
13,69	Muro di base	MU - 45 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
10,42	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
9,64	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
22,75	Muro di base	MU - 55 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
10,52	Muro di base	MU - 55 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
24,19	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
22,47	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
34,73	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
9,78	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
13,25	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
17,89	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
27,77	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
21,61	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
66,91	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
28,85	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
31,68	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
46,50	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
42,67	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
18,36	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
6,33	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
29,81	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
44,82	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
6,32	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
21,96	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
42,82	Muro di base	MU - 65 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
28,73	Muro di base	MU - 65 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
14,78	Muro di base	MU - 65 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
49,97	Muro di base	MU - 70 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
32,15	Muro di base	MU - 70 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
66,64	Muro di base	MU - 70 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
37,31	Muro di base	MU - 79 cm EX	PIANO TERRA	Nessuno
46,04	Muro di base	MU - 80 cm EXE	PIANO TERRA	Nessuno
33,72	Muro di base	MU - 85 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
37,73	Muro di base	MU - 85 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
7,13	Muro di base	MU - 85 cm exe	PIANO TERRA	Nessuno
36,49	Muro di base	MU - 95 cm EXE	PIANO TERRA	Nessuno
27,08	Muro di base	MU - 113 cm EXE	PIANO TERRA	Nessuno
1235,40	**TOTALE (mq)**			

Tabella F_CALCOLO MURI PIANO PRIMO ESTERNI				
Area	Famiglia	Tipo	Commenti	Fase di demolizione
1,14	bordo finestra	bordo finestra	PIANO PRIMO	Nessuno
1,14	bordo finestra	bordo finestra	PIANO PRIMO	Nessuno
0,58	cornice interna 1	cornice interna 1	PIANO PRIMO	Nessuno
0,58	cornice interna 2	cornice interna 1	PIANO PRIMO	Nessuno
0,19	cornice interna 5	cornice interna 1	PIANO PRIMO	Nessuno
0,19	cornice interna 7	cornice interna 1	PIANO PRIMO	Nessuno
1,95	cornice interna 3	cornice interna 3	PIANO PRIMO	Nessuno
0,60	cornice interna 4	cornice interna 3	PIANO PRIMO	Nessuno
0,22	cornice interna 6	cornice interna 3	PIANO PRIMO	Nessuno
7,25	Muro di base	MU - 15 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
10,26	Muro di base	MU - 15 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
3,28	Muro di base	MU - 15 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
0,40	Muro di base	MU - 15 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
17,81	Muro di base	MU - 30 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
20,18	Muro di base	MU - 45 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
15,10	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
23,21	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
18,10	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
11,51	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
8,57	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
6,17	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
33,80	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
6,65	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
10,01	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
38,94	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
10,21	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
13,20	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
35,96	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
15,36	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
5,61	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
14,74	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
26,12	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
22,02	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
33,79	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
24,65	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
11,47	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
14,34	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
18,06	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
4,86	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
11,13	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
26,62	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
67,85	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
4,57	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
37,96	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
10,08	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
26,10	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
1,91	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
1,91	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
7,31	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
21,89	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
14,35	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
1,59	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
15,96	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
7,48	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
1,38	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
5,79	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
1,24	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
1,09	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
2,76	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
10,38	Muro di base	MU - 55 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
39,15	Muro di base	MU - 55 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
58,05	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO PRIMO	Nessuno
1,95	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO PRIMO	Nessuno
3,46	Muro di base	MU - 60 cm EX	PIANO PRIMO	Nessuno
27,46	Muro di base	MU - 64 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
9,33	Muro di base	MU - 64,5 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
23,43	Muro di base	MU - 69,5 cm exe	PIANO PRIMO	Nessuno
930,40	**TOTALE (mq)**			

Tabella G_CALCOLO MURI PIANO PRIMO ESTERNI				
Area	Famiglia	Tipo	Commenti	Fase di demolizione
8,99	Muro di base	MU - 35 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
2,39	Muro di base	MU - 35 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
2,68	Muro di base	MU - 35 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
4,09	Muro di base	MU - 35 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
4,76	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
3,45	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
3,36	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
1,02	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
4,35	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
6,24	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
1,97	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
2,27	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
0,96	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
12,22	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
4,54	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
6,71	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
7,06	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
9,62	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
5,87	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
5,06	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
5,62	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
6,09	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
3,58	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
5,46	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
10,53	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
3,99	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
4,03	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
6,72	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
2,68	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
9,08	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
3,67	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
1,85	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
11,47	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
1,73	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
2,62	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
0,40	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
3,84	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
4,05	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
5,89	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
0,68	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
0,38	Muro di base	MU - 50 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
7,71	Muro di base	MU - 65 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
8,47	Muro di base	MU - 69,5 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
11,80	Muro di base	MU - 70 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
2,80	Muro di base	MU - 70 cm exe	PIANO SECONDO	Nessuno
222,75	**TOTALE (mq)**			