COMUNE DI CALVIZZANO

Città Metropolitana di Napoli



Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri - Edificio EX IPAB

Fase

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato	Titolo Elaborato
All. H02	Analisi nuovi prezzi

Progettisti

IDGE
DI GIROLAMO ENGINEERING

ARCHITETTO
DI GIROLAMO LUIGI
N. 13604
SEZ. "A"
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Responsabile del Progetto

Ing. Lorenzo Tammaro

EDIZ.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Rev.00	FEBBRAIO 2026	Emissione	MP	LdG	FdG
Rev.01	LUGLIO 2026	Emissione	MP	LdG	FdG
Rev.02	OTTOBRE 2026	Emissione	MP	LdG	FdG

Questo documento, elaborato dalla Di Girolamo Engineering Srl, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventivo consenso scritto (legge 22-4-41,n.633- art. 2575 e segg. C.C.)

Analisi Nuovo Prezzo	*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX IPAB FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASERMA PER CARABINIERI*

CODICE ARTICOLO NP.ED.01	Numero Progresivo ANALISI PREZZO *****

Fornitura e posa di isolamento termico in copertura, tipo o equivalente Neodur SB K150, sp. 12 cm. L'isolamento termico della copertura dovrà essere realizzato attraverso la posa di lastre stampate in polistirene espanso sinterizzato. L' isolamento termico del pavimento, del tetto a falda o del tetto piano dovrà essere realizzato attraverso la posa di lastre stampate in Neopor® (EPS additivato con grafite) ad alta capacità di riflessione della radiazione termica di spessore 120 mm (tipo Neodur® SB K150), prodotte secondo i CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 23/06/22. Le lastre, marcate CE secondo la UNI EN 13163, con battentatura ad "L" perimetrale, garantiscono le seguenti proprietà: conducibilità termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13163 di conducibilità termica 0,029 W/m°K (EN 12667); resistenza a flessione BS ≥ 200 kPa (EN 12089); resistenza a compressione al 10% di schiacciamento CS ≥ 150 kPa (EN 826); resistenza a compressione per carico permanente con deformazione a 50 anni non superiore al 2% nello spessore CC ≤ 45 kPa (EN 1606); assorbimento d'acqua per lungo periodo per immersione totale WL(T) ≤ 2% in volume (EN 12087); assorbimento d'acqua per immersione parziale WL(p) ≤ 0,3 kg/m² (EN 12087); resistenza al passaggio del vapore (μ) 50 (EN 13163); stabilità dimensionale in condizioni di laboratorio ± 0,2% (EN 1603); classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1.

M MATERIALI

Fornitura materiale utilizzato vedi offerta fornitore ALLEGATA: *****

	Unità di misura	Q.tà	Costo U.M.	Totale
Pannelli di isolante in polistirene espanso sinterizzato sp. 12 cm	mq	1,05	€ 17,22	€ 18,08
Malte e collanti	kg	1,00	€ 4,31	€ 4,31
				€ 0,00

Totale costo unitario della FORNITURA **€ 22,39** **A**

N.T NOLI E TRASPORTI

	Tipo	Q.tà	Costo U.M.	Totale
Tiro in alto - Autocarro con gru da 20000 Kg	NOLO (h)	0,010	€ 96,65	€ 0,97

Totale costo unitario dei NOLI e TRASPORTI **€ 0,97** **B**

M.O MANODOPERA

	Numero operai	Qualifica operaio	Unità di misura	Q.tà	Costo operaio	Totale
Operaio 1	n. 1	Operaio Specializzato	ore	0,10	€ 31,91	€ 3,19
Operaio 2	n. 1	Operaio Qualificato	ore	0,00	€ 29,61	-
Operaio 3	n. 1	Operaio Comune	ore	0,10	€ 26,54	€ 2,65

Totale costo unitario della MANO D'OPERA **€ 5,85** **C**

TOTALE COSTI DIRETTI (A+B+C) **€ 29,21** **D**

S.G. SPESE GENERALI

PERCENTUALE **17%** del COSTO (**D**) **€ 4,97** **E**

DI CUI PER LA SICUREZZA **5%** del COSTO (**E**) **€ 0,25**

TOTALE COSTI (D + E) **€ 34,18** **F**

U UTILE

PERCENTUALE **10%** dell'IMPORTO (**F**) **€ 3,42** **G**

TOTALE PREZZO (Costo + SG + U = F + G) **€ 37,60** / **mq**

PREZZO di APPLICAZIONE **€ 37,60** / **mq**

Analisi Nuovo Prezzo	*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX IPAB FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASERMA PER CARABINIERI*

CODICE ARTICOLO NP.ED.02	Numero Progresivo ANALISI PREZZO *****

Fornitura e posa in opera di pannello isolamento, tipo o equivalente Neodur SB K150, sp. 10 cm. L' isolamento termico dell'intercapedine dovrà essere realizzato attraverso la posa di lastre stampate in polistirene espanso sinterizzato in Neopor® (EPS additivato con grafite) ad alta capacità di riflessione della radiazione termica di spessore 100 mm (tipo Neodur® SB K150), prodotte secondo i CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 23/06/22. Le lastre, marcate CE secondo la UNI EN 13163, con battentatura ad "L" perimetrale, garantiscono le seguenti proprietà: conducibilità termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13163 di 0,029 W/m°K (EN 12667); resistenza a flessione BS ≥ 200 kPa (EN 12089); resistenza a compressione al 10% di schiacciamento CS ≥ 150 kPa (EN 826); resistenza a compressione per carico permanente con deformazione a 50 anni non superiore al 2% nello spessore CC ≤ 45 kPa (EN 1606); assorbimento d'acqua per lungo periodo per immersione totale WL(T) ≤ 2% in volume (EN 12087); assorbimento d'acqua per immersione parziale WL(p) ≤ 0,3 kg/m² (EN 12087); resistenza al passaggio del vapore (μ) 50 (EN 13163); stabilità dimensionale in condizioni di laboratorio ± 0,2% (EN 1603); classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1.

M MATERIALI

Fornitura materiale utilizzato vedi offerta fornitore ALLEGATA: ***

	Unità di misura	Q.tà	Costo U.M.	Totale
Isolamento in EPS di sp. 10 cm per intercapedine parete	mq	1,05	€ 14,56	€ 15,29
				€ 0,00

Totale costo unitario della FORNITURA **€ 15,29** **A**

N.T NOLI E TRASPORTI

	Tipo	Q.tà	Costo U.M.	Totale
Tiro in alto - Autocarro con gru da 20000 Kg	NOLO (h)	0,010	€ 96,65	€ 0,97

Totale costo unitario dei NOLI e TRASPORTI **€ 0,97** **B**

M.O MANODOPERA

	Numero operai	Qualifica operaio	Unità di misura	Q.tà	Costo operaio	Totale
Operaio 1	n. 1	Operaio Specializzato	ore	0,08	€ 31,91	€ 2,55
Operaio 2	n. 1	Operaio Qualificato	ore	0,00	€ 29,61	-
Operaio 3	n. 1	Operaio Comune	ore	0,08	€ 26,54	€ 2,12

Totale costo unitario della MANO D'OPERA **€ 4,68** **C**

TOTALE COSTI DIRETTI (A+B+C) **€ 20,94** **D**

S.G. SPESE GENERALI

PERCENTUALE **17%** del COSTO (**D**) **€ 3,56** **E**

DI CUI PER LA SICUREZZA **5%** del COSTO (**E**) **€ 0,18**

TOTALE COSTI (D + E) **€ 24,50** **F**

U UTILE

PERCENTUALE **10%** dell'IMPORTO (**F**) **€ 2,45** **G**

TOTALE PREZZO (Costo + SG + U = F + G) **€ 26,95** / **mq**

PREZZO di APPLICAZIONE **€ 26,95** / **mq**

Analisi Nuovo Prezzo	*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX IPAB FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASERMA PER CARABINIERI*

CODICE ARTICOLO NP.ED.03	Numero Progresivo ANALISI PREZZO *****

Prezzo a corpo per la pulizia delle aree dei cortili e la rimozione dei due serbatoi in acciaio inox. La voce comprende:
-Pulitura dei due cortili e la rimozione di materiale presenti delle aree di intervento;
-La rimozione dei due serbatoi in acciaio inox, previo sezionamento dell'impianto, la rimozione dei tubi, la rimozione quadri connessi e ecc;
-Spostamento nell'area di cantiere e accatastamento nel punto di raccolta indicato dal DL del materiale rimosso;
-Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale rimosso al centro di riciclo autorizzato.

M MATERIALI

Fornitura materiale utilizzato vedi offerta fornitore ALLEGATA: ***

Unità di misura	Q.tà	Costo U.M.	Totale
			€ 0,00

Totale costo unitario della FORNITURA **€ 0,00** **A**

N.T NOLI E TRASPORTI

	Tipo	Q.tà	Costo U.M.	Totale
Tiro in alto - Autocarro con gru da 20000 Kg	NOLO (h)	3,000	€ 96,65	€ 289,95

Totale costo unitario dei NOLI e TRASPORTI **€ 289,95** **B**

M.O MANODOPERA

	Numero operai	Qualifica operaio	Unità di misura	Q.tà	Costo operaio	Totale
Operaio 1	n. 1	Operaio Specializzato	ore	16,00	€ 31,91	€ 510,56
Operaio 2	n. 1	Operaio Qualificato	ore	16,00	€ 29,61	€ 473,76
Operaio 3	n. 1	Operaio Comune	ore	16,00	€ 26,54	€ 424,64

Totale costo unitario della MANO D'OPERA **€ 1 408,96** **C**

TOTALE COSTI DIRETTI (A+B+C) **€ 1 698,91** **D**

S.G. SPESE GENERALI

PERCENTUALE **17%** del COSTO (**D**) **€ 288,81** **E**

DI CUI PER LA SICUREZZA **5%** del COSTO (**E**) **€ 14,44**

TOTALE COSTI (D + E) **€ 1 987,72** **F**

U UTILE

PERCENTUALE **10%** dell'IMPORTO (**F**) **€ 198,77** **G**

TOTALE PREZZO (Costo + SG + U = F + G) **€ 2 186,49** **/ a corpo**

PREZZO di APPLICAZIONE **€ 2 186,49** **/ a corpo**

Analisi Nuovo Prezzo	*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX IPAB FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASERMA PER CARABINIERI*
CODICE ARTICOLO NP.ED.04	**Numero Progresivo ANALISI PREZZO** *****

Serramenti esterni in legno lamellare tipo "NATURAL 78" o equivalente
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in legno lamellare ad anta battente, tipo "NATURAL 78" o equivalente, di qualunque dimensione e configurazione previste nell'abaco infissi, conformi alla UNI EN 14351-1 e alle normative vigenti in materia di prestazioni termoacustiche e di sicurezza.
Il serramento sarà costituito da:
Telaio fisso in legno lamellare con doppia guarnizione termo-acustica in EPDM;
Anta apribile assemblata mediante tenoni e mortasa o spine in legno con incollaggio classe D4 secondo UNI EN 204;
Soglia a taglio termico per portefinestre conforme al D.M. 236/1989;
Ferramenta a nastro multipunto a fungo, con trattamento anticorrosione classe adeguata per uso esterno (resistenza nebbia salina 480h), cerniere regolabili sui tre assi;
Vetrocamera isolante conforme EN 1279, con canalina a taglio termico, doppia sigillatura perimetrale, tassellatura secondo UNI 6534, sigillatura esterna conforme DIN 18545;
Prestazioni minime dichiarate:
Permeabilità all'aria classe 4 (UNI EN 12207);
Tenuta all'acqua classe E1200 (UNI EN 12208);
Resistenza al vento classe C5 (UNI EN 12210);
Trasmittanza termica conforme al D.M. 26/06/2015;
Prestazione acustica in funzione della vetrazione;
Ciclo di verniciatura all'acqua per esterni, conforme UNI EN 927;
Marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione del produttore.
Compreso nel prezzo:
rilievo misure esecutive in sito;
fornitura completa di ferramenta e accessori;
imballo e movimentazione ai piani;
posa in opera secondo UNI 10818;
sigillature perimetrali interne ed esterne;
assistenze murarie leggere;
regolazione e collaudo finale;

M MATERIALI

Fornitura materiale utilizzato vedi offerta fornitore ALLEGATA: *****

	Unità di misura	Q.tà	Costo U.M.	Totale
Infissi	mq	1,00	€ 500,00	€ 500,00
Malte e collanti a prestazione garantita	mc	0,25	€ 91,43	€ 22,86
				€ 0,00

Totale costo unitario della FORNITURA **€ 522,86** **A**

N.T NOLI E TRASPORTI

	Tipo	Q.tà	Costo U.M.	Totale
Tiro in alto - Autocarro con gru da 20000 Kg	NOLO (h)	0,020	€ 96,65	€ 1,93

Totale costo unitario dei NOLI e TRASPORTI **€ 1,93** **B**

M.O MANODOPERA

	Numero operai	Qualifica operaio	Unità di misura	Q.tà	Costo operaio	Totale
Operaio 1	n. 1	Operaio Specializzato	ore	0,45	€ 31,91	€ 14,36
Operaio 2	n. 1	Operaio Qualificato	ore	0,16	€ 29,61	€ 4,74
Operaio 3	n. 1	Operaio Comune	ore	0,45	€ 26,54	€ 11,94

Totale costo unitario della MANO D'OPERA **€ 31,04** **C**

TOTALE COSTI DIRETTI (A+B+C) **€ 555,83** **D**

S.G. SPESE GENERALI

PERCENTUALE **17%** del COSTO (**D**) **€ 94,49** **E**

DI CUI PER LA SICUREZZA **5%** del COSTO (**E**) **€ 4,72**

TOTALE COSTI (D + E) **€ 650,32** **F**

U UTILE

PERCENTUALE **10%** dell'IMPORTO (**F**) **€ 65,03** **G**

TOTALE PREZZO (Costo + SG + U = F + G) **€ 715,35** / **mq**

PREZZO di APPLICAZIONE **€ 715,35** / **mq**

Analisi Nuovo Prezzo	*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX IPAB FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASERMA PER CARABINIERI*

CODICE ARTICOLO NP.ED.05	Numero Progresivo ANALISI PREZZO *****

Pulizia generale area di cantiere e smaltimento materiali
Pulizia generale delle aree interne ed esterne di cantiere, comprensiva della raccolta, selezione, movimentazione, carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta e rifiuti presenti nell'area di intervento, di qualsiasi natura e consistenza, non riutilizzabili. La voce comprende: - Pulitura e la rimozione di materiale presenti delle aree di intervento;
-Spostamento nell'area di cantiere e accatastamento nel punto di raccolta indicato dal DL del materiale rimosso;
-Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale rimosso al centro di riciclo autorizzato.

M MATERIALI

Fornitura materiale utilizzato vedi offerta fornitore ALLEGATA: *****

Unità di misura	Q.tà	Costo U.M.	Totale
			€ 0,00

Totale costo unitario della FORNITURA **€ 0,00** **A**

N.T NOLI E TRASPORTI

	Tipo	Q.tà	Costo U.M.	Totale
Tiro in alto - Autocarro con gru da 20000 Kg	NOLO (h)	0,750	€ 96,65	€ 72,49

Totale costo unitario dei NOLI e TRASPORTI **€ 72,49** **B**

M.O MANODOPERA

	Numero operai	Qualifica operaio	Unità di misura	Q.tà	Costo operaio	Totale
Operaio 1	n. 1	Operaio Specializzato	ore	8,00	€ 31,91	€ 255,31
Operaio 2	n. 1	Operaio Qualificato	ore	8,00	€ 29,61	€ 236,88
Operaio 3	n. 1	Operaio Comune	ore	8,00	€ 26,54	€ 212,32

Totale costo unitario della MANO D'OPERA **€ 704,51** **C**

TOTALE COSTI DIRETTI (A+B+C) **€ 777,00** **D**

S.G. SPESE GENERALI

PERCENTUALE **17%** del COSTO (**D**) **€ 132,09** **E**

DI CUI PER LA SICUREZZA **5%** del COSTO (**E**) **€ 6,60**

TOTALE COSTI (D + E) **€ 909,09** **F**

U UTILE

PERCENTUALE **10%** dell'IMPORTO (**F**) **€ 90,91** **G**

TOTALE PREZZO (Costo + SG + U = F + G) **€ 1 000,00** **/ a corpo**

PREZZO di APPLICAZIONE **€ 1 000,00** **/ a corpo**

Analisi Nuovo Prezzo	*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX IPAB FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASERMA PER CARABINIERI*

CODICE ARTICOLO NP.ED.06	Numero Progresivo ANALISI PREZZO *****

Intervento di blindatura e messa in sicurezza di portone esistente in legno, consistente nell'integrazione strutturale e nell'adeguamento dei sistemi di chiusura al fine di incrementarne la resistenza all'effrazione, mantenendo l'estetica e la struttura originaria. L'intervento comprende:
applicazione di lamiera in acciaio strutturale spessore adeguato (min. 15/10 – 20/10 mm) fissata internamente mediante bullonatura passante o saldatura controllata;
inserimento di rinforzi perimetrali in profilati metallici ancorati alla struttura del battente;
installazione di serratura di sicurezza a cilindro europeo con defender antistrappo e protezione anti-trapano;
predisposizione di eventuale seconda serratura di sicurezza o sistema multipunto;
sostituzione o integrazione delle cerniere con elementi rinforzati;
verifica e rinforzo del telaio fisso con piastre e zanche di ancoraggio alla muratura;
ripristino delle finiture interne (coperture in legno o pannellatura);
rimontaggio in opera e regolazione finale.
Sono compresi nel prezzo:
materiali metallici di rinforzo;
ferramenta di sicurezza;
opere murarie minute per adeguamento telaio;
movimentazione e posa in opera;
regolazione e collaudo funzionale;
ogni onere e magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

M MATERIALI

Fornitura materiale utilizzato vedi offerta fornitore ALLEGATA: *****

	Unità di misura	Q.tà	Costo U.M.	Totale
Malte e collanti	mc	0,01	€ 121,07	€ 1,21
Materiali per blindaggio portone	mq	1,00	€ 950,00	€ 950,00
				€ 0,00

Totale costo unitario della FORNITURA **€ 951,21** **A**

N.T NOLI E TRASPORTI

	Tipo	Q.tà	Costo U.M.	Totale
Tiro in alto - Autocarro con gru da 20000 Kg	NOLO (h)	0,020	€ 96,65	€ 1,93

Totale costo unitario dei NOLI e TRASPORTI **€ 1,93** **B**

M.O MANODOPERA

	Numero operai	Qualifica operaio	Unità di misura	Q.tà	Costo operaio	Totale
Operaio 1	n. 1	Operaio Specializzato	ore	0,50	€ 31,91	€ 16,05
Operaio 2	n. 1	Operaio Qualificato	ore	0,50	€ 29,61	€ 14,92
Operaio 3	n. 1	Operaio Comune	ore	0,50	€ 26,54	€ 13,38

Totale costo unitario della MANO D'OPERA **€ 44,35** **C**

TOTALE COSTI DIRETTI (A+B+C) **€ 997,49** **D**

S.G. SPESE GENERALI

PERCENTUALE **17%** del COSTO (**D**) **€ 169,57** **E**

DI CUI PER LA SICUREZZA **5%** del COSTO (**E**) **€ 8,48**

TOTALE COSTI (D + E) **€ 1 167,06** **F**

U UTILE

PERCENTUALE **10%** dell'IMPORTO (**F**) **€ 116,71** **G**

TOTALE PREZZO (Costo + SG + U = F + G) **€ 1 283,78** / **mq**

PREZZO di APPLICAZIONE **€ 1 283,78** / **mq**

	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX IPAB FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASERMA PER CARABINIERI
CODICE ARTICOLO **NP.S.01**	**Numero Progresivo ANALISI PREZZO** *****

Descrizione sintetica della voce:

Realizzazione di fissaggi rapidi ad alte prestazioni, mediante fornitura e posa in opera di specialeresina vinilestere ibrida senza stirene per carichi strutturali per applicazioni con pistola, indicata per l'ancoraggio ad elevata funzione strutturale di barre filettate e barre ad aderenza migliorata, anche su fori sia di piccolo che di grande diametro ed in presenza di umidità ed in sostituzione delle tradizionali resine strutturali negli ancoraggi, permettendo di effettuare applicazioni fino a temperature di -5°C, tipo Mapefix VE SFo equivalente.
La speciale malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti prestazioni:
• Carico di sfilamento su cls di classe almeno C20/25 non fessurato per inghisaggi di barre filettate classe 8.8:
DATI TECNICI:
Supporti idonei: tutti i supporti pieni e forati, come calcestruzzo e derivati, laterizio, muratura mista, legno, roccia.
Perforazione raccomandata: rotazione, rotopercussione, carotatura, utensili diamantati.
Stato del foro al momento della posa: pulito, asciutto, umido, bagnato, immerso sott'acqua.
Tempo di lavorabilità a +20°C: 6'.
Indurimento completo a +20°C: 45' (supporto asciutto), 90' (supporto bagnato).
Diametri barre certificati: da M8 a M30, da Ø8 a Ø32.
Certificazioni: marcatura CE; ETA opzione 1 (fissaggi in zona tesa e compressa); ETA opzione 7 (fissaggi in zona compressa); ETA Seismic performance C1 (sollecitazioni sismiche); ETA opzione REBAR (ferri aggiuntivi nel c.a.); resistenza al fuoco. Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:
• la pulizia del foro;
• l'applicazione.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO

M MATERIALI

Fornitura materiale utilizzato vedi offerta fornitore ALLEGATA:

	Unità di misura	Q.tà	Costo U.M.	Sconto	Totale
Mapefix VE SF	ml/cm	1,36	€ 0,08	0,00%	€ 0,109
	cm	1,00		0,00%	

Totale costo unitario della FORNITURA **€ 0,11** **A**

N.T MEZZI D'OPERA

Tipo	Q.tà	Costo per unità di misura	Totale
Attrezzatura per iniettare	0,01	€ 7,75	€ 0,04

Totale costo unitario dei NOLI e TRASPORTI **€ 0,04** **B**

M.O MANODOPERA

	Numero operai	Qualifica operaio	Unità di misura	Q.tà	Costo operaio	Totale
Operaio 1	n. 1	Operaio Qualificato	ore	0,003	€ 35,83	€ 0,11

Totale costo unitario della MANO D'OPERA **€ 0,11** **C**

TOTALE COSTO (A+B+C) **€ 0,26** **D**

S.G. SPESE GENERALI

PERCENTUALE **15%** del COSTO (**D**) **€ 0,04** **E**

TOTALE (D+E) **€ 0,30** **F**

U UTILE

PERCENTUALE **10%** dell'IMPORTO (**F**) **€ 0,03** **G**

TOTALE PREZZO (Costo + SG + U = F + G) **€ 0,33** / **I**

PREZZO di APPLICAZIONE **€ 0,33** / **cm**

	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX IPAB FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASERMA PER CARABINIERI
CODICE ARTICOLO **NP.S.02**	**Numero Progresivo ANALISI PREZZO** *****

Descrizione sintetica della voce:
Rifacimento sede di alloggiamento di travature in acciaio con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della struttura con cuci e scuci compresi le opere provvisionali, la pulizia, la formazione delle spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a metro cubo di intervento. Muratura in tufo

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO

M MATERIALI

Fornitura materiale utilizzato vedi offerta fornitore ALLEGATA:

	Unità di misura	Q.tà	Costo U.M.	Sconto	Totale
Blocchetti di tufo 12x25x40 cm	cad	18,00	€ 0,51	0,00%	€ 9,180
Mattoni pieni di laterizio 5,5x12x25	cad	188,00	€ 0,28	0,00%	€ 52,640
Tavola in abete sp. 25 mm	cad	0,0035	€ 304,00	0,00%	€ 1,064
malta di cemento	mc	0,24	€ 84,27	0,00%	€ 20,22

Totale costo unitario della FORNITURA **€ 83,11** **A**

N.T MEZZI D'OPERA

Tipo	Q.tà	Costo per unità di misura	Totale
Argano a frizione (h)	1,20	€ 44,93	€ 53,92

Totale costo unitario dei NOLI e TRASPORTI **€ 53,92** **B**

M.O MANODOPERA

	Numero operai	Qualifica operaio	Unità di misura	Q.tà	Costo operaio	Totale
Operaio 1	n. 1	Operaio Comune	ore	5,500	€ 32,29	€ 177,60
Operaio 2	n. 1	Operaio Qualificato	ore	5,500	€ 35,83	€ 197,07

Totale costo unitario della MANO D'OPERA **€ 374,66** **C**

TOTALE COSTO (A+B+C) **€ 511,69** **D**

S.G. SPESE GENERALI

PERCENTUALE **15%** del COSTO (**D**) **€ 76,75** **E**

TOTALE (D+E) **€ 588,44** **F**

U UTILE

PERCENTUALE **10%** dell'IMPORTO (**F**) **€ 58,84** **G**

TOTALE PREZZO (Costo + SG + U = F + G) **€ 647,28** / **l**

PREZZO di APPLICAZIONE **€ 647,28** / **mc**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**01**

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da esterno potenza 70W- tipo LEDFlood-E3 Re246-70W-840-BL-AS della OPPLE o similare.
Sono compresi: il collegamento, attestazione dei cavi, il trasporto, il posizionamento, le opere di assistenza muraria di ogni genere, le opere provvisionali e tutto il necessario a dare l'opera finita, ingegnerizzata, collaudata secondo le normative vigenti e completa di tutte le certificazioni di prodotto e di impianto necessarie per la redazione della dichiarazione di Conformità DM 37-08
Sono inoltre compresi gli oneri di pulizia, raccolta, l'eventuale caratterizzazione e separazione dei rifiuti di imballaggio, anche speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.

A) *MATERIALI:*	*u.m.*	*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026					
Apparecchio di illuminazione da esterno	ac	€ 119,20	1,00	€ 119,20	88,8%
Accessori	ac	€ 15,00	1,00	€ 15,00	11,2%
TOTALE MATERIALI				€ 134,20	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*		*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LisCampania_LLPP_2026					
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27		€ -	
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	0,30	€ 7,49	50,5%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	0,30	€ 7,34	49,5%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 14,84	50,5%

C) *NOLI E TRASPORTI:*	*%*	*costo*		*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 2,68	1,00	€ 2,68
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 2,68

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**151,72**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**22,76**
E) UTILE	10,00%	€	**17,45**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**191,92**

Unità di misura :	**CAD**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**192,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**02**

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stagno potenza 18/36W- tipo LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/8573 della OPPLE o similare.
Sono compresi: il collegamento, attestazione dei cavi, il trasporto, il posizionamento, le opere di assistenza muraria di ogni genere, le opere provvisionali e tutto il necessario a dare l'opera finita, ingegnerizzata, collaudata secondo le normative vigenti e completa di tutte le certificazioni di prodotto e di impianto necessarie per la redazione della dichiarazione di Conformità DM 37-08
Sono inoltre compresi gli oneri di pulizia, raccolta, l'eventuale caratterizzazione e separazione dei rifiuti di imballaggio, anche speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.

A) *MATERIALI:*	*u.m.*	*costo unitario*	*quantità*		*totale parziale*	
Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026						
Apparecchio di illuminazione	ac	€ 40,00	1,00	€	40,00	80,0%
Accessori	ac	€ 10,00	1,00	€	10,00	20,0%
TOTALE MATERIALI				€	50,00	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*		*costo unitario*	*quantità*		*totale parziale*	
Riferimento: LisCampania_LLPP_2026						
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27		€	-	
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	0,15	€	3,75	50,5%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	0,15	€	3,67	49,5%
TOTALE MANO D'OPERA				€	7,42	50,5%

C) *NOLI E TRASPORTI:*	*%*	*costo*			*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 1,00	1,00	€	1,00
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€	1,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**58,42**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**8,76**
E) UTILE	10,00%	€	**6,72**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**73,90**

Unità di misura :	**CAD**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**74,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**03**

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a parete e/o soffitto potenza 24W- tipo LEDCeilingLu-E Rd142-24W-840-WH della OPPLE o similare.
Sono compresi: il collegamento, attestazione dei cavi, il trasporto, il posizionamento, le opere di assistenza muraria di ogni genere, le opere provvisionali e tutto il necessario a dare l'opera finita, ingegnerizzata, collaudata secondo le normative vigenti e completa di tutte le certificazioni di prodotto e di impianto necessarie per la redazione della dichiarazione di Conformità DM 37-08
Sono inoltre compresi gli oneri di pulizia, raccolta, l'eventuale caratterizzazione e separazione dei rifiuti di imballaggio, anche speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.

A) *MATERIALI:*	*u.m.*	*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026					
Apparecchio di illuminazione	ac	€ 45,60	1,00	€ 45,60	82,0%
Accessori	ac	€ 10,00	1,00	€ 10,00	18,0%
TOTALE MATERIALI				€ 55,60	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*		*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LisCampania_LLPP_2026					
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27		€ -	
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	0,15	€ 3,75	50,5%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	0,15	€ 3,67	49,5%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 7,42	50,5%

C) *NOLI E TRASPORTI:*	*%*	*costo*		*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 1,11	1,00	€ 1,11
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 1,11

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**64,13**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**9,62**
E) UTILE	10,00%	€	**7,37**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**81,12**

Unità di misura :	**CAD**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**81,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**04**

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a LED del tipo LED PANEL potenza 29W- tipo LEDPanelS-P7 Sq595-29W-BLE2-840-U19 della OPPLE o similare.
Sono compresi: il collegamento, attestazione dei cavi, il trasporto, il posizionamento, le opere di assistenza muraria di ogni genere, le opere provvisionali e tutto il necessario a dare l'opera finita, ingegnerizzata, collaudata secondo le normative vigenti e completa di tutte le certificazioni di prodotto e di impianto necessarie per la redazione della dichiarazione di Conformità DM 37-08
Sono inoltre compresi gli oneri di pulizia, raccolta, l'eventuale caratterizzazione e separazione dei rifiuti di imballaggio, anche speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.

A) *MATERIALI:*

Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026

	u.m.	costo unitario	quantità	totale parziale	
Apparecchio di illuminazione	ac	€ 136,00	1,00	€ 136,00	83,4%
Kit a plafone	ac	€ 1,00	27,02	€ 27,02	16,6%
Accessori	ac	€ 10,00	1,00	€ 10,00	6,1%
TOTALE MATERIALI				€ 163,02	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*

Riferimento: LisCampania_LLPP_2026

		costo unitario	quantità	totale parziale	
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27		€ -	
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	0,15	€ 3,75	50,5%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	0,15	€ 3,67	49,5%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 7,42	50,5%

C) *NOLI E TRASPORTI:*

	%	costo		totale parziale	
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 3,26	1,00	€ 3,26	
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 3,26	

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**173,70**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**26,06**
E) UTILE	10,00%	€	**19,98**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**219,73**

Unità di misura :	**CAD**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**220,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**05**

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di faretto da incasso potenza 15W- tipo LEDDownlightMW-P2 Rd200-15W-BLE2-930/940 della OPPLE o similare.
Sono compresi: il collegamento, attestazione dei cavi, il trasporto, il posizionamento, le opere di assistenza muraria di ogni genere, le opere provvisionali e tutto il necessario a dare l'opera finita, ingegnerizzata, collaudata secondo le normative vigenti e completa di tutte le certificazioni di prodotto e di impianto necessarie per la redazione della dichiarazione di Conformità DM 37-08
Sono inoltre compresi gli oneri di pulizia, raccolta, l'eventuale caratterizzazione e separazione dei rifiuti di imballaggio, anche speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.

A) *MATERIALI:*

Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026

	u.m.	*costo unitario*	*quantità*		*totale parziale*	
Apparecchio di illuminazione	ac	€ 118,40	1,00	€	118,40	92,2%
Accessori	ac	€ 10,00	1,00	€	10,00	7,8%
TOTALE MATERIALI				€	128,40	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*

Riferimento: LisCampania_LLPP_2026

		costo unitario	*quantità*		*totale parziale*	
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27		€	-	
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	0,15	€	3,75	50,5%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	0,15	€	3,67	49,5%
TOTALE MANO D'OPERA				€	7,42	50,5%

C) *NOLI E TRASPORTI:*

	%	*costo*			*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 2,57	1,00	€	2,57
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€	2,57

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**138,39**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**20,76**
E) UTILE	10,00%	€	**15,91**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**175,06**

Unità di misura :	**CAD**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**175,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**06**

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera del kit di emergerza - tipo LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h della OPPLE o similare.
Sono compresi: il collegamento, attestazione dei cavi, il trasporto, il posizionamento, le opere di assistenza muraria di ogni genere, le opere provvisionali e tutto il necessario a dare l'opera finita, ingegnerizzata, collaudata secondo le normative vigenti e completa di tutte le certificazioni di prodotto e di impianto necessarie per la redazione della dichiarazione di Conformità DM 37-08
Sono inoltre compresi gli oneri di pulizia, raccolta, l'eventuale caratterizzazione e separazione dei rifiuti di imballaggio, anche speciali ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti.

A) *MATERIALI:*

Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026

	u.m.	costo unitario	quantità	totale parziale	
Kit emergenza per apparecchio di illuminazione	ac	€ 192,00	1,00	€ 192,00	95,0%
Accessori	ac	€ 10,00	1,00	€ 10,00	5,0%
TOTALE MATERIALI				€ 202,00	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*

Riferimento: LisCampania_LLPP_2026

		costo unitario	quantità	totale parziale	
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27		€ -	
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	0,15	€ 3,75	50,5%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	0,15	€ 3,67	49,5%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 7,42	50,5%

C) *NOLI E TRASPORTI:*

	%	costo		totale parziale	
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 4,04	1,00	€ 4,04	
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 4,04	

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**213,46**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**32,02**
E) UTILE	10,00%	€	**24,55**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**270,02**

Unità di misura :	**CAD**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**270,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**07**

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di SMART SWITCH PULSANTIERA SENZA FILI SUL PROTOCOLLO BLUETOOTH completo di accessori di montaggio, MODELLO TIPO LEDSmart-BLE2-Switch MARCA OPPLE O SIMILARE
Nel prezzo sono comprese le opere di assistenza muraria per la corretta installazione, la movimentazione in cantiere, compreso l'eventuale caratterizzazione di rifiuti e l'eventuale separazione dei rifiuti speciali per il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.

A) *MATERIALI:*	*u.m.*	*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026					
Pulsantiera	ac	€ 68,80	1,00	€ 68,80	87,3%
Accessori	ac	€ 10,00	1,00	€ 10,00	12,7%
TOTALE MATERIALI				€ 78,80	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*		*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LisCampania_LLPP_2026					
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27		€ -	
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	0,10	€ 2,50	50,5%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	0,10	€ 2,45	49,5%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 4,95	50,5%

C) *NOLI E TRASPORTI:*	*%*	*costo*		*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 1,58	1,00	€ 1,58
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 1,58

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**85,32**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**12,80**
E) UTILE	10,00%	€	**9,81**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**107,93**

Unità di misura :	**CAD**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**108,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**08**

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di SENSORE CON PROTOCOLLO BLUETOOTH completo di accessori di montaggio, MODELLO TIPO LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor MARCA OPPLE O SIMILARE
Nel prezzo sono comprese le opere di assistenza muraria per la corretta installazione, la movimentazione in cantiere, compreso l'eventuale caratterizzazione di rifiuti e l'eventuale separazione dei rifiuti speciali per il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.

A) *MATERIALI:*	*u.m.*	*costo unitario*	*quantità*		*totale parziale*	
Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026						
Sensore	ac	€ 98,40	1,00	€	98,40	90,8%
Accessori	ac	€ 10,00	1,00	€	10,00	9,2%
TOTALE MATERIALI				€	108,40	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*		*costo unitario*	*quantità*		*totale parziale*	
Riferimento: LisCampania_LLPP_2026						
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27		€	-	
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	0,10	€	2,50	50,5%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	0,10	€	2,45	49,5%
TOTALE MANO D'OPERA				€	4,95	50,5%

C) *NOLI E TRASPORTI:*	*%*	*costo*			*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 2,17	1,00	€	2,17
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€	2,17

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**115,51**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**17,33**
E) UTILE	10,00%	€	**13,28**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**146,12**

Unità di misura :	**CAD**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**146,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**09**

DESCRIZIONE

Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ; in lamiera di acciaio nervato, pressopiegata, saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, completo di: porta in cristallo e serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, guide porta apparecchi e supporti di fissaggio, morsettiere, materiali per il cablaggio, collettore di terra generale o locale, realizzato su guida Din o apposita barretta di rame. Completo di interruttori automatici di protezione, dispositivi di comando ed ausiliari. Il tutto fornito in opera compreso il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Elettrico Generale - QEG

A) *MATERIALI:*	*u.m.*	*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026					
Materiale Quadro Elettrico	ac	€ 37 573,88	1,00	€ 37 573,88	99,5%
Accessori	ac	€ 200,00	1,00	€ 200,00	0,5%
TOTALE MATERIALI				€ 37 773,88	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*		*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LisCampania_LLPP_2026					
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27	40,00	€ 1 170,80	37,2%
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	40,00	€ 998,80	31,7%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	40,00	€ 979,20	31,1%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 3 148,80	68,9%

C) *NOLI E TRASPORTI:*	*%*	*costo*		*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 755,48	1,00	€ 755,48
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 755,48

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**41 678,16**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**6 251,72**
E) UTILE	10,00%	€	**4 792,99**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**52 722,87**

Unità di misura :	**AC**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**52 723,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**10**

DESCRIZIONE

Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ; in lamiera di acciaio nervato, pressopiegata, saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, completo di: porta in cristallo e serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, guide porta apparecchi e supporti di fissaggio, morsettiere, materiali per il cablaggio, collettore di terra generale o locale, realizzato su guida Din o apposita barretta di rame. Completo di interruttori automatici di protezione, dispositivi di comando ed ausiliari. Il tutto fornito in opera compreso il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Elettrico Condizionamento - QCDZ

A) *MATERIALI:*	*u.m.*	*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026					
Materiale Quadro Elettrico	ac	€ 6 766,14	1,00	€ 6 766,14	98,5%
Accessori	ac	€ 100,00	1,00	€ 100,00	1,5%
TOTALE MATERIALI				€ 6 866,14	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*		*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LisCampania_LLPP_2026					
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27	16,00	€ 468,32	37,2%
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	16,00	€ 399,52	31,7%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	16,00	€ 391,68	31,1%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 1 259,52	68,9%

C) *NOLI E TRASPORTI:*	*%*	*costo*		*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 137,32	1,00	€ 137,32
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 137,32

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**8 262,98**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**1 239,45**
E) UTILE	10,00%	€	**950,24**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**10 452,67**

Unità di misura :	**AC**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**10 453,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**11**

DESCRIZIONE

Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ; in lamiera di acciaio nervato, pressopiegata, saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, completo di: porta in cristallo e serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, guide porta apparecchi e supporti di fissaggio, morsettiere, materiali per il cablaggio, collettore di terra generale o locale, realizzato su guida Din o apposita barretta di rame. Completo di interruttori automatici di protezione, dispositivi di comando ed ausiliari. Il tutto fornito in opera compreso il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Elettrico Piano Terra - QPT.1

A) *MATERIALI:*	*u.m.*	*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026					
Materiale Quadro Elettrico	ac	€ 5 070,52	1,00	€ 5 070,52	98,1%
Accessori	ac	€ 100,00	1,00	€ 100,00	1,9%
TOTALE MATERIALI				€ 5 170,52	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*		*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LisCampania_LLPP_2026					
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27	16,00	€ 468,32	37,2%
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	16,00	€ 399,52	31,7%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	16,00	€ 391,68	31,1%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 1 259,52	68,9%

C) *NOLI E TRASPORTI:*	*%*	*costo*		*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 103,41	1,00	€ 103,41
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 103,41

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**6 533,45**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**980,02**
E) UTILE	10,00%	€	**751,35**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**8 264,81**

Unità di misura :	**AC**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**8 265,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**12**

DESCRIZIONE

Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ; in lamiera di acciaio nervato, pressopiegata, saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, completo di: porta in cristallo e serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, guide porta apparecchi e supporti di fissaggio, morsettiere, materiali per il cablaggio, collettore di terra generale o locale, realizzato su guida Din o apposita barretta di rame. Completo di interruttori automatici di protezione, dispositivi di comando ed ausiliari. Il tutto fornito in opera compreso il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Elettrico Piano Terra - QPT.2

A) *MATERIALI:*	*u.m.*	*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026					
Materiale Centralino Elettrico	ac	€ 4 852,75	1,00	€ 4 852,75	98,0%
Accessori	ac	€ 100,00	1,00	€ 100,00	2,0%
TOTALE MATERIALI				€ 4 952,75	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*		*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LisCampania_LLPP_2026					
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27	16,00	€ 468,32	37,2%
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	16,00	€ 399,52	31,7%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	16,00	€ 391,68	31,1%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 1 259,52	68,9%

C) *NOLI E TRASPORTI:*	*%*	*costo*		*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 99,06	1,00	€ 99,06
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 99,06

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**6 311,33**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**946,70**
E) UTILE	10,00%	€	**725,80**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**7 983,83**

Unità di misura :	**AC**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**7 984,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**13**

DESCRIZIONE

Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ; in lamiera di acciaio nervato, pressopiegata, saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, completo di: porta in cristallo e serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, guide porta apparecchi e supporti di fissaggio, morsettiere, materiali per il cablaggio, collettore di terra generale o locale, realizzato su guida Din o apposita barretta di rame. Completo di interruttori automatici di protezione, dispositivi di comando ed ausiliari. Il tutto fornito in opera compreso il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Elettrico Piano Primo - QP1

A) *MATERIALI:*	*u.m.*	*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026					
Materiale Centralino Elettrico	ac	€ 3 302,18	1,00	€ 3 302,18	97,1%
Accessori	ac	€ 100,00	1,00	€ 100,00	2,9%
TOTALE MATERIALI				€ 3 402,18	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*		*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LisCampania_LLPP_2026					
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27	16,00	€ 468,32	37,2%
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	16,00	€ 399,52	31,7%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	16,00	€ 391,68	31,1%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 1 259,52	68,9%

C) *NOLI E TRASPORTI:*	*%*	*costo*		*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 68,04	1,00	€ 68,04
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 68,04

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**4 729,74**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**709,46**
E) UTILE	10,00%	€	**543,92**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**5 983,13**

Unità di misura :	**AC**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**5 983,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**14**

DESCRIZIONE

Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ; in lamiera di acciaio nervato, pressopiegata, saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, completo di: porta in cristallo e serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, guide porta apparecchi e supporti di fissaggio, morsettiere, materiali per il cablaggio, collettore di terra generale o locale, realizzato su guida Din o apposita barretta di rame. Completo di interruttori automatici di protezione, dispositivi di comando ed ausiliari. Il tutto fornito in opera compreso il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro Consegna Enel Appartamento

A) *MATERIALI:*	*u.m.*	*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026					
Materiale Centralino Elettrico	ac	€ 132,60	1,00	€ 132,60	72,6%
Accessori	ac	€ 50,00	1,00	€ 50,00	27,4%
TOTALE MATERIALI				€ 182,60	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*		*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LisCampania_LLPP_2026					
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27		€ -	
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	8,00	€ 199,76	50,5%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	8,00	€ 195,84	49,5%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 395,60	50,5%

C) *NOLI E TRASPORTI:*	*%*	*costo*		*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 3,65	1,00	€ 3,65
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 3,65

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**581,85**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**87,28**
E) UTILE	10,00%	€	**66,91**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**736,04**

Unità di misura :	**AC**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**736,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**15**

DESCRIZIONE

Quadri elettrici di protezione e comando con grado di protezione non inferiore ad IP31, costituiti da armadio, modulare , conforme alle prescrizioni CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 ; in lamiera di acciaio nervato, pressopiegata, saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, completo di: porta in cristallo e serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, guide porta apparecchi e supporti di fissaggio, morsettiere, materiali per il cablaggio, collettore di terra generale o locale, realizzato su guida Din o apposita barretta di rame. Completo di interruttori automatici di protezione, dispositivi di comando ed ausiliari. Il tutto fornito in opera compreso il trasporto ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Centralino Appartamento - CE

A) *MATERIALI:*	*u.m.*	*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026					
Materiale Centralino Elettrico	ac	€ 1 961,57	1,00	€ 1 961,57	97,5%
Accessori	ac	€ 50,00	1,00	€ 50,00	2,5%
TOTALE MATERIALI				€ 2 011,57	100,0%

B) *MANO D'OPERA:*		*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LisCampania_LLPP_2026					
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27		€ -	
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	8,00	€ 199,76	50,5%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	8,00	€ 195,84	49,5%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 395,60	50,5%

C) *NOLI E TRASPORTI:*	*%*	*costo*		*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ 40,23	1,00	€ 40,23
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 40,23

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**2 447,40**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**367,11**
E) UTILE	10,00%	€	**281,45**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**3 095,96**

Unità di misura :	**AC**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**3 096,00**

Cliente :	**Caserma**	Revisione	0
Edificio :	**Calvizzano**	data	
Impianto :	Impianti elettrici e speciali	Verificato	
ANALISI DEL PREZZO		**NP_IE**	**16**

DESCRIZIONE

Rimozione degli impianti elettrici esistenti.Nel prezzo sono comprese le opere di assistenza muraria per la corretta installazione, la movimentazione in cantiere, compreso l'eventuale caratterizzazione di rifiuti e l'eventuale separazione dei rifiuti speciali per il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.

A) ***MATERIALI:***	*u.m.*	*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*
Riferimento: LISTINO FORNITORE 2026				
	ac	€ -	1,00	€ -
	ac	€ -	1,00	€ -
TOTALE MATERIALI				€ -

B) ***MANO D'OPERA:***		*costo unitario*	*quantità*	*totale parziale*	
Riferimento: LisCampania_LLPP_2026					
B1 - ex 5° livello metalmeccanico	*ore*	€ 29,27	24,00	€ 702,48	37,2%
C1 - ex 3° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,97	24,00	€ 599,28	31,7%
D2 - ex 2° livello metalmeccanico	*ore*	€ 24,48	24,00	€ 587,52	31,1%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 1 889,28	68,9%

C) ***NOLI E TRASPORTI:***	*%*	*costo*		*totale parziale*
Trasporto bordo cantiere	2,00%	€ -	1,00	€ -
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ -

TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	**1 889,28**
D) SPESE GENERALI	15,00%	€	**283,39**
E) UTILE	10,00%	€	**217,27**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)		€	**2 389,94**

Unità di misura :	**AC**	**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€**	**2 390,04**

Analisi Nuovo Prezzo	*REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - EDIFICIO EX IPAB. CALVIZZANO (NA)*
CODICE ARTICOLO NP_IM.01	**GIUSTIFICATIVO ALLEGATO**

Fornitura e posa in opera di Pompa di calore aria/acqua reversibile di tipo split tipo. Sistema pompa di calore inverter di tipo split, per il riscaldamento, raffreddamento ed erogazione di acqua calda sanitaria in ogni stagione in modo efficiente e sostenibile, fornito dei principali componenti idraulici.
Unità interna in versioni: BHP_F versione a basamento, completa di serbatoio di accumulo acqua calda sanitaria.
Unità interna a basamento con: — scambiatore a piastre, — flussostato, — pompa inverter, — vaso di espansione, — valvola di sfiato, — valvola di sicurezza, — resistenza elettrica lato impianto, — valvola a 3 vie, — connessioni sanitario-impianto, — filtro acqua fornito a corredo, — serbatoio sanitario da 185 litri con serpentina e resistenza elettrica integrativa e con funzione anti-legionella, — serbatoio provvisto di anodo sacrificale elettronico in Titanio.
Regolazione tramite pannello di controllo multilingue touch screen.
Prestazioni in riscaldamento 40 °C / 45 °C (2)
Potenza termica kW 5,90 - Potenza assorbita kW 1,51 COP W/W 3,91 Portata acqua utenza l/h 1015
Prevalenza utile lato utenza kPa 67 Le unità interna ed esterna sono collegate da linee frigorifere opportunamente dimensionate e fornite dall'installatore.
TIPO AERMEC BHP_060F unità interna e BHP060 unità interna O EQUIVALENTE
Il circuito frigorifero impiega refrigerante R32 (A2L) a basso GWP.
Il prezzo si intende comprensivo A del trasporto all'interno del cantiere , il tiro in alto/basso dei materiali, le opere di assistenza muraria di ogni genere, le opere provvisionali e tutto il necessario a dare l'opera finita, ingegnerizzata, collaudata secondo le normative vigenti e completa di tutte le certificazioni di prodotto e di impianto necessarie alla redazione della dichiarazione di rispondenza.

M MATERIALI

	Unità di misura	Q.tà	Costo U.M.	Totale
BHP_060F	cad	1,00	€ 6 110,00	€ 6 110,00
BHP_060	cad	1,00	€ 1 954,00	€ 1 954,00
ACCESSORI DI MONTAGGIO	a corpo	1,00	€ 600,00	€ 600,00
*****	*****	*****	******	*****
*****	*****	*****	******	*****
*****	*****	*****	******	*****
*****	*****	*****	******	*****

Totale costo unitario della FORNITURA **€ 8 664,00** **A**

N.T NOLI E TRASPORTI

Tipo	Q.tà	Costo U.M.	Totale

Totale costo unitario dei NOLI e TRASPORTI **€ 0,00** **B**

M.O MANODOPERA

Numero operai	Qualifica operaio	Unità di misura	Q.tà	Costo operaio	Totale
n. 1	B1 - ex 5° liv. metalmeccanico	ore	4,000	€ 29,27	€ 117,08
n. 1	C1 - ex 3° liv. metalmeccanico	ore	4,000	€ 24,97	€ 99,88
n. 0	D2 - ex 2° liv. metalmeccanico	ore	0,000	€ 24,48	€ 0,00

Totale costo unitario della MANO D'OPERA **€ 216,96** **C**

TOTALE COSTI DIRETTI (A+B+C) **€ 8 880,96** **D**

S.G. SPESE GENERALI

PERCENTUALE **17%** del COSTO (**D**) **€ 1 509,76** **E**

DI CUI PER LA SICUREZZA **5%** del COSTO (**E**) **€ 75,49**

TOTALE COSTI (D + E) **€ 10 390,72** **F**

U UTILE

PERCENTUALE **10%** dell'IMPORTO (**F**) **€ 1 039,07** **G**

TOTALE PREZZO (Costo + SG + U = F + G) **€ 11 429,78** / **cad**

PREZZO di APPLICAZIONE **€ 11 429,78** / **cad**

G_liGht rappresentanze
di Giovanni Lignano
Via Montebarbaro 1
80078 Pozzuoli (NA)
g.light.lignano@gmail.com
+39 3791176871
081 7414479

OPPLE LIGHTING.

Napoli, li

A seguito nostro incontro. Vi confermiamo la nostra miglior offerta con i seguenti prezzi a voi riservati:

INTERNI CASERMA - CALVIZZANO

Rif.	Art.	Descrizione	Qtà	Listino	Totale
	540001296600	LEDCeilingLu-E Rd142-24W-840-WH		€ 57,00	
	531000045700	LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/857		€ 50,00	
	542016018500	LEDPanelS-P7 Sq595-29W-BLE2-840-U19		€ 170,00	
MODULO A PLAFONE	542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH		€ 33,78	
	540001386000	LEDDownlightMW-P2 Rd200-15W-BLE2-930/940		€ 148,00	
KIT EMERGENZA	542098000900	LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h		€ 240,00	
SENSORE BLE	821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor		€ 123,00	
PULSANTIERA BLE	821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch		€ 86,00	
	709000117500	LEDFlood-E3 Re246-70W-840-BL-AS		€ 149,00	

Costi di Trasporto: **Totale:**

Sconto da applicare:

c/o Vs. sede mezzo corriere

Certi di aver fatto cosa gradita, si resta in attesa di Vs. conferma d'ordine

Cliente:

Preventivo N° : **171**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Articolo	Descrizione / Nota	U.M.	Q. tà	Prezzo	Importo
	QUADRO ELETTRICO GENERALE - QEG				
82000A	mas MD - set per affiancamento strutture	PZ	4	35,47	141,88
92090C	mas MDX 800 - pannelli lat pieni h=1800	PZ	1	466,63	466,63
92690V	mas MDX - porta vetro 600x1800	PZ	1	1.526,43	1.526,43
92693	mas MDX 800 - armadio 600x1800mm	PZ	1	2.070,83	2.070,83
92890V	mas MDX - porta vetro 850x1800	PZ	1	1.832,22	1.832,22
92893	mas MDX 800 - armadio 850x1800mm	PZ	1	2.315,28	2.315,28
93090B	mas - kit vano barre MAS 800 h=1800	PZ	1	519,89	519,89
93600S	mas - setto separatore orizz MAS 800 l=600	PZ	1	120,65	120,65
M7000CBNDPS	MODULO ALIMENTAZIONE DUALE	PZ	1	1.065,77	1.065,77
M7000CBNUSB	CONNETTORE FRONTALE USB	PZ	1	467,87	467,87
93600N	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800	PZ	17	26,60	452,20
9527	mas - pannello cieco 600x50	PZ	1	41,42	41,42
9528	mas - pannello cieco 600x100	PZ	1	52,21	52,21
9529	mas - pannello cieco 600x150	PZ	1	58,95	58,95
9529/24	mas - pannello 24 din 600x150	PZ	10	61,92	619,20
9531	mas - pannello cieco 600x400	PZ	1	97,81	97,81
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	PZ	7	63,93	447,51
004743	TIMER RELAY	PZ	1	191,03	191,03
400406	RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 6M	PZ	1	55,39	55,39
400408	RIPARTITORE MODULARE 4P 125A 6M	PZ	1	48,09	48,09
400411	RIPARTITORE MODULARE 4P 160A 10M	PZ	1	160,32	160,32
412722	IH DIG 2S WEEKLY BLE 230V	PZ	1	219,42	219,42
412726	TS DIG YEAR 2C. 230V BLE	PZ	2	263,07	526,14
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	PZ	28	6,02	168,56
F10MC4	btdin - SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NR+SD	PZ	2	1.195,30	2.390,60
F311N	btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 20A	PZ	3	27,14	81,42
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	PZ	2	59,42	118,84
F4N200	btdin - centrale misura din rs485	PZ	2	789,37	1.578,74
F8TB50	btdin - trasf amper 50A barre 16x12,5	PZ	3	64,97	194,91
F8TB75	btdin - trasf amper 75A barre 16x12,5	PZ	3	64,97	194,91
FH81NC10	btdin100 - magnetot 1P+N curva C 10A 10kA	PZ	23	108,18	2.488,14
FH81NC16	btdin100 - magnetot 1P+N curva C 16A 10kA	PZ	17	108,18	1.839,06
FH81NC20	btdin100 - magnetot 1P+N curva C 20A 10kA	PZ	1	108,18	108,18
FH84C25	btdin100 - magnetot 4P curva C 25A 10kA	PZ	3	245,07	735,21
FH84C32	btdin100 - magnetot 4P curva C 32A 10kA	PZ	1	245,07	245,07
FH84C50	btdin100 - magnetot 4P curva C 50A 10kA	PZ	1	340,43	340,43
FH84C63	btdin100 - magnetot 4P curva C 63A 10kA	PZ	2	337,58	675,16
FH84D10	btdin100 - magnetot 4P curva D 10A 10kA	PZ	1	257,52	257,52
FT1A2N230	btdin - contactor 2NO 25A coil 230Vac AC3	PZ	5	98,79	493,95
G23A32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA A	PZ	1	232,67	232,67
G23AC32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA AC	PZ	18	170,62	3.071,16
G23F32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA F	PZ	19	254,97	4.844,43
G45A32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 500mA A	PZ	1	281,04	281,04

Cliente:

Preventivo N° : **171**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Articolo	Descrizione / Nota	U.M.	Q. tà	Prezzo	Importo
G744B40	btdin - RCD type B 300mA 4P 40A	PZ	1	996,59	996,59
M7M01	MOTORE LATERALE MULTITENSIONE D1 D2	PZ	2	918,37	1.836,74
M7M08	SUPPORTO DIN MOTORE D1	PZ	2	45,89	91,78
M7S230	SGANCIATORE LANCIO 230V ac dc	PZ	3	221,60	664,80
M7X01	CONTATTI AUSILIARI E DI ALLARME	PZ	3	146,01	438,03
T/20	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 20A	PZ	3	3,75	11,25
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	PZ	6	3,75	22,50
T714E125	M1 160E - magnetot 3P+N/2 125A 16kA	PZ	1	754,41	754,41
T714E40	M1 160E - magnetot 4P 40A 16kA	PZ	2	371,46	742,92
	Totale				**39.396,16**
	SEZIONE UPS				
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	PZ	1	59,42	59,42
FH81NC10	btdin100 - magnetot 1P+N curva C 10A 10kA	PZ	5	108,18	540,90
FH81NC16	btdin100 - magnetot 1P+N curva C 16A 10kA	PZ	8	108,18	865,44
FH84C25	btdin100 - magnetot 4P curva C 25A 10kA	PZ	1	245,07	245,07
FN43R230	btdin - tripla LED rossa 230/400V AC	PZ	1	61,61	61,61
G23A32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA A	PZ	13	232,67	3.024,71
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	PZ	3	3,75	11,25
	Totale				**4.808,40**

Note :

Materiale

Totale materiale BTicino:	43.004,17
Totale materiale Legrand:	1.200,39
Totale materiale Cablofil:	0,00
Totale materiale Zucchini:	0,00
Totale materiale Metasystem:	0,00
Totale materiale non BTicino:	0,00
Totale materiale NUVO:	0,00
Totale materiale:	**44.204,56**

Sconto 15 %
Aumento 0 %

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: 37.573,88 €

Totale moduli DIN: 311,00

Cliente:

Preventivo N° : **172**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Articolo	Descrizione / Nota	U.M.	Q. tà	Prezzo	Importo
	QUADRO DI CONDIZIONAMENTO - QCDZ				
92650Q	mas MDX - quadro 600x1000	PZ	1	873,94	873,94
92650V	mas MDX - porta vetro 600x1000	PZ	1	637,30	637,30
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	PZ	1	35,52	35,52
70000MO	mas - supporto per morsettiera orizzontale	PZ	1	31,43	31,43
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	PZ	1	25,36	25,36
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	PZ	1	123,59	123,59
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	PZ	4	26,47	105,88
9530	mas - pannello cieco 600x200	PZ	1	62,97	62,97
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	PZ	4	63,93	255,72
400405	RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 4M	PZ	1	36,13	36,13
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	PZ	5	6,02	30,10
F10AC4	btdin - SPD T2 20KA 3P+N NR+Segnal distanz	PZ	1	569,17	569,17
F30/16N	btdin - presa std tedesco/italiano P30	PZ	1	29,04	29,04
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	PZ	1	59,42	59,42
F74A63	btdin - sezionatore comandabile 4P 63A	PZ	1	178,02	178,02
F80RC	btdin - contatto aux/scattato 1NO/NC 1mod	PZ	2	71,99	143,98
FN43R230	btdin - tripla LED rossa 230/400V AC	PZ	1	61,61	61,61
FN84C20	btdin60 - magnetot 4P curva C 20A 6kA	PZ	1	175,16	175,16
FN84D16	btdin60 - magnetot 4P curva D 16A 6kA	PZ	1	208,87	208,87
FN84D20	btdin60 - magnetot 4P curva D 20A 6kA	PZ	1	208,87	208,87
G744B40	btdin - RCD type B 300mA 4P 40A	PZ	2	996,59	1.993,18
GA8813AC10	btdin45- magn diff AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA	PZ	5	130,88	654,40
GA8813AC16	btdin45 - magn diff AC 1P+N 16A 4,5kA 30mA	PZ	3	130,88	392,64
GA8843AC16	btdin45 - magn diff AC 4P 16A 4,5kA 30mA 4 md	PZ	1	489,74	489,74
GC8813F10	btdin-RS - mag. diff F 1P+N 30mA 10A 4500A	PZ	3	188,96	566,88
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	PZ	3	3,75	11,25
	Totale				**7.960,17**

Note :

Cliente:

Preventivo N° : **172**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Materiale

Totale materiale BTicino:	7.924,04
Totale materiale Legrand:	36,13
Totale materiale Cablofil:	0,00
Totale materiale Zucchini:	0,00
Totale materiale Metasystem:	0,00
Totale materiale non BTicino:	0,00
Totale materiale NUVO:	0,00
Totale materiale:	**7.960,17**

Sconto 15 %
Aumento 0 %

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: 6.766,14 €

Totale moduli DIN: 52,50

Cliente:

Preventivo N° : **173**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Articolo	Descrizione / Nota	U.M.	Q. tà	Prezzo	Importo
	QUADRO PIANO TERRA - QPT.1				
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	PZ	1	35,52	35,52
93650Q	mas LDX 400 - quadro 600x1000	PZ	1	573,37	573,37
93650V	mas LDX - porta vetro 600x1000	PZ	1	546,72	546,72
70000MO	mas - supporto per morsettiera orizzontale	PZ	1	31,43	31,43
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	PZ	1	25,36	25,36
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	PZ	1	123,59	123,59
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	PZ	4	26,47	105,88
9530	mas - pannello cieco 600x200	PZ	1	62,97	62,97
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	PZ	4	63,93	255,72
400406	RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 6M	PZ	1	55,39	55,39
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	PZ	4	6,02	24,08
F10AC4	btdin - SPD T2 20KA 3P+N NR+Segnal distanz	PZ	1	569,17	569,17
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	PZ	1	59,42	59,42
F74A32	btdin - sezionatore comandabile 4P 32A	PZ	1	135,08	135,08
FA81NC10	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	PZ	1	36,69	36,69
FN43R230	btdin - tripla LED rossa 230/400V AC	PZ	1	61,61	61,61
FN84C20	btdin60 - magnetot 4P curva C 20A 6kA	PZ	1	175,16	175,16
GA8813AC10	btdin45- magn diff AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA	PZ	10	130,88	1.308,80
GA8813AC16	btdin45 - magn diff AC 1P+N 16A 4,5kA 30mA	PZ	12	130,88	1.570,56
GA8813A10	btdin45 - magn diff A 1P+N 10A 4,5kA 30mA	PZ	1	197,55	197,55
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	PZ	3	3,75	11,25
	Totale				**5.965,32**

Note :

Cliente:

Preventivo N° : **173**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Materiale

Totale materiale BTicino:	5.909,93
Totale materiale Legrand:	55,39
Totale materiale Cablofil:	0,00
Totale materiale Zucchini:	0,00
Totale materiale Metasystem:	0,00
Totale materiale non BTicino:	0,00
Totale materiale NUVO:	0,00
Totale materiale:	**5.965,32**

Sconto 15 %
Aumento 0 %

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: 5.070,52 €

Totale moduli DIN: 64,00

Cliente:

Preventivo N° : **174**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Articolo	Descrizione / Nota	U.M.	Q. tà	Prezzo	Importo
	QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - QPT.2				
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	PZ	1	35,52	35,52
93640Q	mas LDX 400 - quadro 600x800	PZ	1	474,41	474,41
93640V	mas LDX - porta vetro 600x800	PZ	1	481,98	481,98
70000MO	mas - supporto per morsettiera orizzontale	PZ	1	31,43	31,43
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	PZ	1	25,36	25,36
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	PZ	1	123,59	123,59
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	PZ	3	26,47	79,41
9530	mas - pannello cieco 600x200	PZ	1	62,97	62,97
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	PZ	3	63,93	191,79
400406	RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 6M	PZ	1	55,39	55,39
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	PZ	3	6,02	18,06
F10AC4	btdin - SPD T2 20KA 3P+N NR+Segnal distanz	PZ	1	569,17	569,17
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	PZ	1	59,42	59,42
F74A32	btdin - sezionatore comandabile 4P 32A	PZ	1	135,08	135,08
FA81NC10	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	PZ	1	36,69	36,69
FN43R230	btdin - tripla LED rossa 230/400V AC	PZ	1	61,61	61,61
FN84C20	btdin60 - magnetot 4P curva C 20A 6kA	PZ	7	175,16	1.226,12
GA8813AC10	btdin45- magn diff AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA	PZ	8	130,88	1.047,04
GA8813AC16	btdin45 - magn diff AC 1P+N 16A 4,5kA 30mA	PZ	6	130,88	785,28
GA8813A10	btdin45 - magn diff A 1P+N 10A 4,5kA 30mA	PZ	1	197,55	197,55
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	PZ	3	3,75	11,25
	Totale				**5.709,12**

Note :

Cliente:

Preventivo N° : **174**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Materiale

Totale materiale BTicino:	5.653,73
Totale materiale Legrand:	55,39
Totale materiale Cablofil:	0,00
Totale materiale Zucchini:	0,00
Totale materiale Metasystem:	0,00
Totale materiale non BTicino:	0,00
Totale materiale NUVO:	0,00
Totale materiale:	**5.709,12**

Sconto 15 %
Aumento 0 %

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: 4.852,75 €

Totale moduli DIN: 72,00

Cliente:

Preventivo N° : **174**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Articolo	Descrizione / Nota	U.M.	Q. tà	Prezzo	Importo
	QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - QPT.2				
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	PZ	1	35,52	35,52
93640Q	mas LDX 400 - quadro 600x800	PZ	1	474,41	474,41
93640V	mas LDX - porta vetro 600x800	PZ	1	481,98	481,98
70000MO	mas - supporto per morsettiera orizzontale	PZ	1	31,43	31,43
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	PZ	1	25,36	25,36
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	PZ	1	123,59	123,59
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	PZ	3	26,47	79,41
9530	mas - pannello cieco 600x200	PZ	1	62,97	62,97
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	PZ	3	63,93	191,79
400406	RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 6M	PZ	1	55,39	55,39
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	PZ	3	6,02	18,06
F10AC4	btdin - SPD T2 20KA 3P+N NR+Segnal distanz	PZ	1	569,17	569,17
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	PZ	1	59,42	59,42
F74A32	btdin - sezionatore comandabile 4P 32A	PZ	1	135,08	135,08
FA81NC10	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	PZ	1	36,69	36,69
FN43R230	btdin - tripla LED rossa 230/400V AC	PZ	1	61,61	61,61
FN84C20	btdin60 - magnetot 4P curva C 20A 6kA	PZ	7	175,16	1.226,12
GA8813AC10	btdin45- magn diff AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA	PZ	8	130,88	1.047,04
GA8813AC16	btdin45 - magn diff AC 1P+N 16A 4,5kA 30mA	PZ	6	130,88	785,28
GA8813A10	btdin45 - magn diff A 1P+N 10A 4,5kA 30mA	PZ	1	197,55	197,55
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	PZ	3	3,75	11,25
	Totale				**5.709,12**

Note :

Cliente:

Preventivo N° : **174**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Materiale

Totale materiale BTicino:	5.653,73
Totale materiale Legrand:	55,39
Totale materiale Cablofil:	0,00
Totale materiale Zucchini:	0,00
Totale materiale Metasystem:	0,00
Totale materiale non BTicino:	0,00
Totale materiale NUVO:	0,00
Totale materiale:	**5.709,12**

Sconto 15 %
Aumento 0 %

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: 4.852,75 €

Totale moduli DIN: 72,00

Cliente:

Preventivo N° : **175**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Articolo	Descrizione / Nota	U.M.	Q. tà	Prezzo	Importo
	QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO - QP1				
93000FM	mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro	PZ	1	35,52	35,52
93640Q	mas LDX 400 - quadro 600x800	PZ	1	474,41	474,41
93640V	mas LDX - porta vetro 600x800	PZ	1	481,98	481,98
70000MO	mas - supporto per morsettiera orizzontale	PZ	1	31,43	31,43
70860N	mas - profilato DIN35 l=600mm	PZ	1	25,36	25,36
78860N/6N	mas - barra di terra l=600	PZ	1	123,59	123,59
93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	PZ	3	26,47	79,41
9530	mas - pannello cieco 600x200	PZ	1	62,97	62,97
9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	PZ	3	63,93	191,79
400406	RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 6M	PZ	1	55,39	55,39
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	PZ	5	6,02	30,10
F10AC4	btdin - SPD T2 20KA 3P+N NR+Segnal distanz	PZ	1	569,17	569,17
F313N	btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A	PZ	1	59,42	59,42
F74A32	btdin - sezionatore comandabile 4P 32A	PZ	1	135,08	135,08
FA81NC10	btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA	PZ	1	36,69	36,69
FN43R230	btdin - tripla LED rossa 230/400V AC	PZ	1	61,61	61,61
FN84C20	btdin60 - magnetot 4P curva C 20A 6kA	PZ	1	175,16	175,16
GA8813AC10	btdin45- magn diff AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA	PZ	3	130,88	392,64
GA8813AC16	btdin45 - magn diff AC 1P+N 16A 4,5kA 30mA	PZ	5	130,88	654,40
GA8813A10	btdin45 - magn diff A 1P+N 10A 4,5kA 30mA	PZ	1	197,55	197,55
T/4	fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A	PZ	3	3,75	11,25
	Totale				**3.884,92**

Note :

Cliente:

Preventivo N° : **175**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Materiale

Totale materiale BTicino:	3.829,53
Totale materiale Legrand:	55,39
Totale materiale Cablofil:	0,00
Totale materiale Zucchini:	0,00
Totale materiale Metasystem:	0,00
Totale materiale non BTicino:	0,00
Totale materiale NUVO:	0,00
Totale materiale:	**3.884,92**

Sconto 15 %
Aumento 0 %

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: 3.302,18 €

Totale moduli DIN: 36,00

Cliente:

Preventivo N° : **176**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Articolo	Descrizione / Nota	U.M.	Q. tà	Prezzo	Importo
	QUADRO CONSEGNA ENEL APPARTAMENTO				
F107N4D	Idroboard - centralino 4 moduli IP65	PZ	1	30,49	30,49
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	PZ	2	6,02	12,04
FN81NC40	btdin60 - magnetot 1P+N curva C 40A 6kA	PZ	1	113,47	113,47
	Totale				**156,00**

Note :

Materiale

Totale materiale BTicino:	156,00
Totale materiale Legrand:	0,00
Totale materiale Cablofil:	0,00
Totale materiale Zucchini:	0,00
Totale materiale Metasystem:	0,00
Totale materiale non BTicino:	0,00
Totale materiale NUVO:	0,00
Totale materiale:	**156,00**

Sconto 15 %
Aumento 0 %

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: 132,60 €

Totale moduli DIN: 2,00

Cliente:

Preventivo N° : **177**

Listino : BTICINO 2126 RR - 01 LUG 26 Valorizzazione: **Listino RR**

Articolo	Descrizione / Nota	U.M.	Q. tà	Prezzo	Importo
	CENTRALINO APPARTAMENTO				
F315P36D2	Linea SPACE centralino incasso 36mD2 fume	PZ	1	146,87	146,87
F315S36D2	Linea SPACE - scatola incasso 36modD2	PZ	1	18,90	18,90
E80FP	btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm	PZ	1	6,02	6,02
F10AC2	btdin - SPD T2 20KA 1P+N NR+SD	PZ	1	298,86	298,86
FN81NC40	btdin60 - magnetot 1P+N curva C 40A 6kA	PZ	1	113,47	113,47
FN82C20	btdin60 - magnetot 2P curva C 20A 6kA	PZ	1	89,64	89,64
GA8813AC10	btdin45- magn diff AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA	PZ	5	130,88	654,40
GA8813AC16	btdin45 - magn diff AC 1P+N 16A 4,5kA 30mA	PZ	5	130,88	654,40
GA8813AC20	btdin45 - magn diff AC 1P+N 20A 4,5kA 30mA	PZ	1	130,88	130,88
GN8814AC16	btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 300mA	PZ	1	194,29	194,29
	Totale				**2.307,73**

Note :

Materiale

Totale materiale BTicino:	2.307,73
Totale materiale Legrand:	0,00
Totale materiale Cablofil:	0,00
Totale materiale Zucchini:	0,00
Totale materiale Metasystem:	0,00
Totale materiale non BTicino:	0,00
Totale materiale NUVO:	0,00
Totale materiale:	**2.307,73**

Sconto 15 %
Aumento 0 %

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: 1.961,57 €

Totale moduli DIN: 30,00

Lombardi Biagio

VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 294
80026 CASORIA (NA)
Tel. e Fax: 081.7593305 - 6055
e-mail: biagiolomb@gmail.com
Cell.: 328.8216414

CC-CALVIZZANO	N°	19.163/A	data	16-feb

Destinatario **Ing Giancarlo Polito**

Indirizzo **via delle repubblica**

Comune **VILLARICCA** *CAP* **80010** *Prov.* **NA**

Tel./Fax _____ *Cod. cl.* _____

C.F./P.IVA _____

Consegna _____

Presso **Rif.: richiesta telefonica**

CODICE	DESCRIZIONE	Q.	Prezzo U.	Sc%	Sc%	Sc%	Importo tot.
BHP_060F	AERMEC - UNITA' INTERNA A BASAMENTO	1	6 110,00				6 110,00
BHP_060	AERMEC - UNITA' ESTERNA PDC	1	1 954,00				1 954,00
****	****						

	Trasporto	€	-
Modalità di pagamento:	Imponibile	€	**8 064,00**
	Sc.%	€	-
da convenire	I.V.A. 22%	€	**1 774,08**
	Tot. ordine	**€**	**9 838,08**

Per Accettazione _____

Note: _____