Prefettura di Napoli
Ufficio Territoriale del Governo

COMUNE DI CALVIZZANO (NA)

Elaborato:

07

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
STIMA COSTI SICUREZZA

PATTO PER LA SICUREZZA URBANA
D.M. Min. dell'Interno 31 genn. 2018 – G.U. n.57 del 9-3-2018
P.O.C. "Legalità" 2014-2020 – Asse 2

Realizzazione del sistema di videosorveglianza territoriale e di rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana - CALVIZZANO SICURA 2022

Rev01

CALVIZZANO,


Visto **Il Progettista**

_____

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
DOTT. ING. GUSTUTI PAOLO
ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE
SEZ. A

Gustuti Paolo
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Ingegnere
08.07.2024 15:30:43
GMT+00:00

MINISTERO DELL'INTERNO
PON legalità 2014.2020
POC legalità 2014.2020



Comune di CALVIZZANO
Provincia di NAPOLI

COMPUTO METRICO

OGGETTO: IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI CALVIZZANO (NA)
PROGETTO ESECUTIVO
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI CALVIZZANO (NA)

Calvizzano, 11/06/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 28.A05.E20. 005 15/05/2015	QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangola ... . Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro complessivi 60 giorni di apertura pozzetti stradali	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO d					120,00	0,70	84,00
2 28.A20.A10. 005 15/05/2015	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese	10,00	1,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,80	88,00
3 28.A20.A10. 010 15/05/2015	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo	10,00	4,00			40,00		
	SOMMANO cad					40,00	1,50	60,00
4 28.A20.A17. 005 15/05/2015	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	1,49	14,90
5 28.A20.A15. 005 15/05/2015	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese	10,00	1,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,50	75,00
6 28.A20.A15. 010 15/05/2015	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo	10,00	2,00			20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,60	12,00
7 28.A05.E40. 010 15/05/2015	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. solo nolo per ogni mese successivo	10,00	2,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,39	67,80
8 28.A05.E40. 005 15/05/2015	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese	10,00	1,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	18,08	180,80
9 28.A05.E55.	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.							
	A R I P O R T A R E							582,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							582,50
005 15/05/2015	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese					10,00		
	SOMMANO m					10,00	3,90	39,00
10 28.A05.E55. 010 15/05/2015	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo	10,00	4,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	0,95	38,00
11 28.A05.E25. 005 15/05/2015	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera		658,10			658,10		
	SOMMANO m					658,10	0,40	263,24
12 28.A10.D05. 005 15/05/2015	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazi ... e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	5,90	35,40
13 28.A10.A20. 005 15/05/2015	LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE dotata di discensore con sistema di bloccaggio automatico. per l'installazione è sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto di ancoraggio da computarsi a parte. lunghezza fune: 20,00 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	65,00	260,00
14 01.P24.C65.0 05 15/05/2015	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alber ... ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 18					14,00		
	SOMMANO h					14,00	59,80	837,20
15 28.A10.D40. 005 15/05/2015	KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino professionale in poliestere. dotazione di base					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	50,00	100,00
16 28.A10.D30. 005 15/05/2015	IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358: Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente colorazione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12,00	24,00
	A R I P O R T A R E							2´179,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´179,34
17 28.A10.D35. 005 15/05/2015	CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355. Cordino semplice in poliammide, lunghezza 2,00 m	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	16,00	96,00
18 28.A10.D20. 005 15/05/2015	Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale Tuta ad alta visibilità - Costo mensile	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	12,43	74,58
19 28.A10.D20. 010 15/05/2015	Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale Gilet - costo mensile 3	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,78	40,68
20 28.A20.H10. 005 15/05/2015	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,00	44,00
21 28.A20.H05. 005 15/05/2015	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,20	30,40
22 28.A20.H20. 005 15/05/2015	KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica. Costo semestrale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,00	70,00
23 28.A35.A05. 005 15/05/2015	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc visita collegiale iniziale visite intermedie riunioni coordinamento	1,00 1,00 1,00	1,00 2,00 2,00			1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO h					5,00	45,00	225,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2´760,00
	T O T A L E euro							2´760,00
	Calvizzano, 11/06/2024 **Il Tecnico**							
	A R I P O R T A R E							2´760,00